特記仕様書

修繕名：子ども家庭センター設置に伴う相談室増設修繕

履行場所：いちき串木野市　昭和通　地内

1. 工事範囲

・新設：仕切りパネル（子どもみらい課 ⇔ 会計課倉庫）

・撤去：図面指示の既存パネル一部撤去

・製作・設置：収納棚 2 台（棚①・棚②）

2. 寸法

・仕切りパネル：長辺 2,700 mm ×短辺 1,800 mm×高さ 3,000（現地確認で最終確定）

・棚①：W 1,600 mm × D 400mm × H 2,100mm（5 段想定）

・棚②：W 2,000 mm × D 400 mm × H 2,100 mm（5 段想定）

3. 材料

・パーティション：アルミパーティション　化粧鋼板

・棚： 集成材　無塗装品

4. 施工

・固定：パーティション、棚共に床・天井・壁へアンカーもしくはボルト固定

・既存撤去：養生・粉じん対策・分別廃棄（産廃処理伝票発行）

・電気配線等干渉箇所は事前に開口処理（要現地確認）

5. 工期・作業条件

・工期：契約日～2027 年 3 月 19 日（金）まで （執務スペースのため、騒音・振動作業については時間を調整する可能性があります）

・養生・安全対策を実施