

令和 7 年度		閱 覧 設 計 書		担当者	楯
落 札 者		工 事 番 号	預託シセ 第 1 号		
		工 事 名	薩摩藩英国留学生記念館デッキ等改修工事		
		工 事 箇 所	いちき串木野市 羽島 地内		
		工 期	着手の日より 日間（令和7年11月28日まで）		
		入 札 執 行	令和 年 月 日 時 分より		
		契 約 担 当 者	いちき串木野市長 中屋 謙治		
指 示 事 項 注 意 事 項	安全を優先し、また施設運営に支障をきたすことがないように配慮すること。 第三者災害保険に加入し、保険証券の写しを提出すること。 工事に伴う備品等の移動については協力すること。 施設の電気水道は原則無償使用できない。				
		1. 営繕工事における「週休2日」試行工事について 『営繕工事における「週休2日」試行工事実施要領』（※）に準ずるものとする。 また、実施予定の現場は、工事着手前に監督員と協議し、実施手続きをおこなうこと。 実施については、設計変更の対象とする。 （※）鹿児島県ホームページにて公表 2. 内訳書単位欄に経費区分の記載があります。表記については、下記をご参照ください。 （建改監:建築工事 改修工事、 建と監:建築工事 とりこわし工事、 建処:建築工事 処分費） 監理事務所については、設けないものとする。			

令和7年度

精
査

設
計

工 事 番 号 預託シセ 第 1 号

工 事 名 薩摩藩英国留学生記念館デッキ等改修工事

設 計 額 _____ 円也

工 事 概 要

記念館2階デッキ等改修工事		
デッキ既存手摺改修工事 (FRP製手摺)	1.0	式
既存マスト塗装改修工事	1.0	式
既存マストのロープ、滑車取替	1.0	式
デッキ床塗装改修工事	50.4	m ²
デッキ外壁 (木部) 塗装改修工事	22.5	m ²

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築本体 仕上ユニット						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(手摺新設)	FRP製 フレキシブル：エコー化粧手摺同等品					
手摺笠木	ET01	8	建改監 m	58,500		見積
手摺笠木	ET01R加工	12	建改監 m	67,500		見積
手摺笠木エンド	ET01	12	建改監 か所	3,420		見積
手摺笠木切り 欠き加工費		2	建改監 か所	24,300		見積
手摺子	BA05	79	建改監 本	15,300		見積
固定用アンカー	コンクリート用 ステンレス製アンカー	79	建改監 組	3,420		見積
親柱	BG03	2	建改監 組	131,000		見積
アルミ笠木	W300	7	建改監 m	43,200		見積
アルミ笠木	R加工 W300	13	建改監 m	113,000		見積
アルミ笠木 出隅加工費	W300	2	建改監 か所	22,500		見積
手摺塗装	指定色工場塗装 フッ素樹脂塗装	1	建改監 式		225,000	見積
施工費	法定福利費含む	1	建改監 式		1,620,000	見積
副資材	手摺タッチアップ材	1	建改監 式		40,500	見積
副資材	グライマーパテ材	1	建改監 式		22,500	見積
材料梱包運搬費	4t車	1	建改監 式		432,000	見積
諸経費		1	建改監 式		765,000	見積
(マスト改修)						
木製滑車	オフバンド無 130×2車	24	建改監 個	15,800		見積
ステンレス製滑車	オフバンド付 50×2車	14	建改監 個	6,480		見積

[illegible]

[illegible]

直接仮設									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
枠組本足場	手すり先行足場12m 未満建枠600×1,700布枠500×1枚	m ²	1					代価表 0001	
01 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間	m ²	1	1					
	12m未満 - -								
02 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	21				30日×0.70=21日	
	12m未満 - -								
03 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む	m ²	1	1					
	12m未満 - -								
計									
安全手すり	手すり先行方式 枠組本足場用	m	1			510		代価表 0002	
01 安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1					
	-								
02 安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	21				30日×0.70=21日	
	-								
03 安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1					
	-								
計									
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類	m ²	1					代価表 0003	
01 メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間	m ²	1	1					
	-								
02 メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	21				30日×0.70=21日	
	-								
03 メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む	m ²	1	1					
	-								
計									

[illegible]