

令和 7 年度			閱 覧 設 計 書			担当者	梶
落札者		工事番号	預託長介修繕 第 2 号				
		工 事 名	串木野高齢者福祉センター高圧ケーブル取替修繕				
		工 事 箇 所	いちき串木野市 新生町 地内				
		工 期	着手の日より 日間（令和7年11月28日まで）				
		入札執行	令和 年 月 日 時 分より				
		契約担当者	いちき串木野市長 中屋 謙治				
指示事項	安全を優先し、また施設運営に支障をきたすことがないように配慮すること。						
注意事項	1. 内訳書単位欄に経費区分の記載が有ります。表記については、下記をご参照ください。 （電改：電気工事 改修工事）						

令和 7 年度

精
査

設
計

修 繕 番 号 預託長介修繕 第 2 号

修 繕 名 串木野高齢者福祉センター高圧ケーブル取替修繕

設 計 額 _____ 円也

修 繕 概 要

電力引込みケーブル取替

6kV 高圧ケーブル 60sq

上記に伴う配管器具その他

高所作業車

立会(電気管理主任技術者)

停電作業立会、耐压試験費等

80.0 m

1.0 式

1.0 式

1.0 式

第1QB～第2QB送りケーブル取替

6kV 高圧ケーブル 38sq

上記に伴う配管器具その他

12.0 m

1.0 式

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		CK 直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				
共通仮設費	1	式		KK 共通仮設費
現場管理費	1	式		KG 現場管理費
一般管理費等	1	式		KI 一般管理費等
計				KS 共通費計
県単価R070701（普通）t=設定なし				
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH 工事費

電源引込高圧ケーブル取替		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6kV EM-CETケーブル	60mm2 管内	80	電改 m			
同上端末処理材	屋外	1	電改 組	88,900		見積
同上端末処理材	屋内	1	電改 組	16,000		見積
電線	6KV PDC 60sq	3	電改 m	3,700		見積
ケーブルブラケット	ゴムスプーサー付き	1	電改 個	3,010		見積
電線管	ZnGP82	1	電改 本	11,900		見積
同上防水形ねじ無しカップリング		1	電改 個	6,200		見積
管路口防水材	82	1	電改 個	2,600		見積
パイプケーブル支持金具	50～70mm	3	電改 個			
架線ボルト材		1	電改 式		2,600	見積
自在バンド	IBT	1	電改 式		1,530	見積
ステンレスバンド材		1	電改 式		1,350	見積
雑材及び消耗品		1	電改 式		40,000	見積
電工	撤去工事共	12	電改 人			
高所作業車	燃料費共	1	電改 式		54,000	見積
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]