

材料表

路線名	名称	規格	単位	当初数量	変更数量	増減	備考
配水管布設工 PP30	ポリエチレン管 I 種(2層管)	φ 30	m	246.0			90m巻
	HiVP L=4.00m	φ 25	本	1			4m
	Hiエルボ	φ 25	個	2			
	SKX異径異種管用ソケット	V50×P30	個	1			
	SKXソケット(PP用)	φ 30	個	2			
	SKXメネジ付チーズ	φ 30×A20	個	1			
	SKX異径異種管用チーズ	P30×V25	個	1			
	SKXパイプエンド	P30	個	1			
明示シート	明示シート	W=150S	m	247.0			
仕切弁設置工 排泥弁 φ 25	青銅製仕切弁	φ 25	基	1			
	おねじ付ソケット(V)	φ 25	個	2			
	仕切弁室(鉄蓋排泥弁)	φ 250H=600	組	1			
空気弁設置工 φ 13	小型空気弁(コック付)	φ 13	個	1			
	仕切弁室(鉄蓋空気弁)	φ 250 H=600	個	1			

労務費

路線名	名称	規格	単位	当初数量	変更数量	増減	備考
配水管布設工 φ 100(P)	ポリエチレン管布設工	φ 30	m	246.0			
	硬質塩化ビニル管布設工	φ 30	m	1.0			
	ポリエチレン管継手工	φ 50	口	1			
	ポリエチレン管継手工	φ 30	口	10			
	ポリエチレン管継手工	φ 25	口	1			
	TS継手工	φ 25	口	4			
管明示シート	明示シート		m	247.0			
通水試験	通水試験工	給水車不要	日	0.124			
仕切弁設置工 排泥弁 φ 25	仕切弁設置工	φ 25	基	1			
	鋼管小口径管ねじ込み接合	φ 25	口	2			
	ポリエチレン管継手工	φ 25	口	2			
	弁室設置工(仕切弁)	φ 250H=600	組	1			
	鉄蓋設置		枚	1			
空気弁設置工	空気弁設置工	φ 13	基	1			
	鋼管小口径管ねじ込み接合	φ 20	口	1			
	弁室設置工	φ 250H=600	組	1			
	鉄蓋設置		個	1			

土工数量表

名 称	規 格	細 目	数 量				設計数量	
配水管布設工	機械床堀工	H=600	断面①	0.60 m ×	0.698 m ×	247.0 m =	103.44 m ³	100
	機械埋戻し工(調整チップ)	H=600	断面①	0.60 m ×	0.242 m ×	247.0 m =	35.86 m ³	40
	機械埋戻し工(発生土)	H=600	断面①	0.60 m ×	0.290 m ×	247.0 m =	42.98 m ³	40
	残土処理工					=	55.69 m ³	60
	下層路盤工	t=10cm	RC-30	0.60 m ×	247.0 m	=	148.20 m ²	148
	上層路盤工	t=8cm	M-30	0.60 m ×	247.0 m	=	148.20 m ²	148
	不陸整正			0.60 m ×	247.0 m	=	148.20 m ²	148
	乳剤散布			0.60 m ×	247.0 m	=	148.20 m ²	148
	本復旧As舗装工	t=4cm	密粒	0.80 m ×	247.0 m	=	197.60 m ²	198
	As舗装版切断工	t=4cm		197m × 4		=	788.0 m	788
	As舗装版破碎工	t=4cm		0.80 m ×	197.0 m	=	157.60 m ²	158
	Co舗装版切断工	t=10cm		50m × 4		=	200.00 m	200
	Co舗装版破碎工	t=10cm		0.80 m ×	50.0 m	=	40.00 m ²	40
	Co舗装殻運搬・処分工			40.0 × 0.1		=	4.00 m ³	4
As舗装殻運搬・処分工			198 × 0.04		=	8.00 m ³	8	