本 工 事 費 内 訳 表

NO.1

費　目	工　種	種　別	細　目	単位	数　量	単　価	金　額	左の内特殊二次製品額	摘　要
【本工事費】				式	1.0				
道路改良				式	1.0				
	法面工			式	1.0				
		アンカー工 (無足場アンカー工)	グランドアンカーφ90mm L=7.0m～15.0m	式	1.0				1号明細表
			1段目(モルタル吹付部)	本	19				
			2段目(モルタル吹付部)	本	24				
			3段目(モルタル吹付部)	本	8				

明　　細　　書

NO.1

第 1 号
アンカー工
(無足場アンカー工)

長
高
巾

比

立
米
平

一金　　円也

(一 立 平 米当金　　円也)

名　称	品　種	形状寸法 長	形状寸法 厚巾(末口)	員 数	単位数量	単 位	数　量	単 価	金　額	二次製品	摘　要
削孔	礫質土 (モルタル吹付部)	φ90mm				m	138.7				グランドアンカー詳細図
	軟岩Ⅰ (モルタル吹付部)	φ90mm				m	180.0				グランドアンカー詳細図
	軟岩Ⅱ (モルタル吹付部)	φ90mm				m	224.0				グランドアンカー詳細図
材料費	モルタル吹付部	L=7.0～ 11.5m				本	51.0				アンカー割付図 第1号代価表
鋼材加工・組立・挿入工	モルタル吹付部	L=7.0～ 11.5m				基	51.0				アンカー割付図
緊張・定着・頭部工	モルタル吹付部	L=7.0～ 11.5m				基	51.0				アンカー割付図
グラウト注入工	モルタル吹付部	24N				m3	23.81				グランドアンカー詳細図
アンカーパネル設置工	モルタル吹付部	0.98*0.98 *0.172				基	51.0				アンカー割付図
削孔機移動・据付・撤去工	モルタル吹付部					回	1.0				
不陸調整枠	モルタル吹付部					基	40.0				51基×80%＝40.8

第　1　号
アンカー工 材料費（モルタル吹付部）

一　位　代　価　表

一金　　円也

1本当たり

名　称	品　種	形状寸法 長	厚巾	(末口)	員数	単位数量	単位	数量	単価	金額	摘　要
パイロットキャップ	K5-U2						個	1.00			グランドアンカー詳細図参照
スペーサー	SP5-3H						個	2.00			グランドアンカー詳細図参照
結束バンド	CB						本	4.00			グランドアンカー詳細図参照
アンカーヘッド	K5-2LLG-C						個	1.00			グランドアンカー詳細図参照
クサビ	K5-W						組	2.00			グランドアンカー詳細図参照
アンカープレート	KA26-145-16M						枚	1.00			グランドアンカー詳細図参照
押さえプレート	PP20-50-19M						枚	1.00			グランドアンカー詳細図参照
ヘッドキャップ	HC5-3LL						個	1.00			グランドアンカー詳細図参照
アルミキャップ	AC160						個	1.00			グランドアンカー詳細図参照
アンダーキャップ	UC5-2-C						個	1.00			グランドアンカー詳細図参照
防食油	キューダスHC						kg	0.37			グランドアンカー詳細図参照
防食材	ノンコロージョン						kg	0.48			グランドアンカー詳細図参照
角度調整台座	KDD-A						組	1.00			グランドアンカー詳細図参照
SCアンボンド(SCU2)	K5-U2	1段目					kg	19.66			グランドアンカー詳細図参照
		2段目					kg	18.11			グランドアンカー詳細図参照
		3段目					kg	15.79			グランドアンカー詳細図参照
計											
1本当たり											