

数 量 表

第2中ノ平橋 (L=12.0m、W=4.0m)

調査業務	1.0	式
設計業務	1.0	式
コア採取	1.0	箇所
コンクリートはつり (断面復旧修復含む)	1.0	箇所
鉄筋量調査・腐食状況確認	1.0	回
鉄筋探査	2.0	回
中性化試験 (コア)	1.0	箇所
コンクリート圧縮強度試験	1.0	箇所
反発硬度法試験	1.0	箇所
含有塩分量試験 (5スライス)	1.0	箇所
舗装厚 (コア)	1.0	箇所