	数量表				
工種	種別			数量	
舗装工	表層	50mm	別添参照	898.0	m ^²
	不陸整正	粒調採石	別添参照	898.0	m²
産業廃棄物工	舗装版切断	アスファルト 15cm以下	6.3+26.0+6.9+8.9	48.1	m
	舗装版破砕	アスファルト 15cm以下	別添参照	898.0	m ^²
	殼運搬	アスファルト殻 11.6km以下	898/0.04	35.92	m³
	殻運搬	鉄筋コンクリート殻 14.4km以下	0.13×8	1.0	m³
土工	床掘	小規模	$1.01\times0.66\times8$	5.33	m³
	埋戻し	小規模	$0.137 \times 2 \times 8$	2.19	m³
	土砂運搬	7.5km以下	5.33-2.19	3.14	m³
横断暗渠	300型			8.0	m

舗装面積						
	短距離	幅員	面積			
ВР	20	6.9	0			
+20	20	7.9	148			
+40	20	6.5	144			
+60	20	6.5	130			
+80	20	6.3	128			
+100	20	5.8	121			
+120	20	5.3	111			
+140	20	6.3	116			
	898					