

本工事費内訳表

[illegible]

円也 (一米^立当_平金 円也)

住吉・御倉町線

[illegible]

円也 (一米^立当_平金 円也)

住吉・御倉町線

[illegible]

冂也)

[illegible]

第4号 産業廃棄物処理工

(一米当立平)

冂也)

[illegible]

種 別	測 点 区 間		数 量	単 位	摘 要
落蓋側溝300型(縦断用)	BP	～ No.1+15.50	右	35.5	m
	No.2+7.10	～ No.6+13.50	右	87.0	m
	No.7+6.00	～ No.7+14.50	右	8.5	m
	No.8+3.00	～ No.8+15.00	右	12.0	m
	BP+5.40	～ No.1+19.00	左	34.8	m
	No.2+4.00	～ No.6+13.50	左	90.4	m
		合計	268.2	m	
R型暗渠300型	No.6+13.50	～ No.6+17.30	左	3.4	m
	No.6+17.30付近		左	2.8	m
	No.6+17.30	～ No.7+3.00	左	4.7	m
	No.7+3.00付近		左	2.5	m
	No.7+3.00	～ No.7+6.00	左	3.0	m
		合計	16.4	m	
A型集水枡工	No.6+17.30付近		左	1.0	ヶ所
		合計	1.0	ヶ所	
B型集水枡工	No.7+3.00付近		左	1.0	ヶ所
		合計	1.0	ヶ所	
アスファルトカッター	BP付近		中	7.50	m
	BP	～ No.7+14.50	右	135.00	m
	No.8+3.00	～ No.8+15.00	右	12.00	m
	BP+5.40	～ No.6+13.50	左	134.3	m
	No.6+17.30	～ No.7+3.00	左	4.70	m
	EP(NO.9+0.35)付近		中	6.90	m
		合計	300.40	m	

第 1 号

代 価 表

落蓋側溝300型(縦断用)

10.00m当たり

工 種	種 別	単 位	数 量	摘 要
躯体	縦断用	m	10.00	
基礎碎石	再生碎石 t=10cm	m ²	5.20	
敷モルタル	1:3	m ³	0.10	
基面整正		m ²	5.20	
上層路盤工	粒調碎石 t=7cm	m ²	3.00	
下層路盤工	再生碎石 t=10cm	m ²	3.00	

第 2 号

代 価 表

R型暗渠300型

10.00m当たり

工 種	種 別	単 位	数 量	摘 要
躯体	300型	m	10.00	
基礎碎石	再生碎石 t=10cm	m ²	5.00	
基礎版	300型	枚	5.00	
敷モルタル	1:3	m ³	0.06	
基面整正		m ²	5.00	
上層路盤工	粒調碎石 t=7cm	m ²	6.00	
下層路盤工	再生碎石 t=10cm	m ²	6.00	

第 3 号

代 價 表

A型集水枋工

1.0ヶ所当たり

[illegible]

第 4 号

代 價 表

B型集水枋工

1.0ヶ所当たり

[illegible]

土量計算書(住吉・御倉町線)

測 点	距 離	掘 削(m³)			床 堀(m³)			埋 戻(m³)			盛 土(m³)			不陸整正(m²)		
		断 面	平均断面	立積・平積	断 面	平均断面	立積・平積	断 面	平均断面	立積・平積	断 面	平均断面	立積・平積	断 面	平均断面	立積・平積
BP	0.00		0.00	0.0	0.5	0.25	0.0	0.2	0.10	0.0		0.00	0.0	7.30	3.65	0.0
NO.0+8.50	8.50		0.00	0.0	0.7	0.60	5.1	0.3	0.25	2.1		0.00	0.0	6.20	6.75	57.4
NO.0+14.00	5.50		0.00	0.0	0.7	0.70	3.9	0.3	0.30	1.7		0.00	0.0	6.20	6.20	34.1
NO.1	6.00		0.00	0.0	0.8	0.75	4.5	0.3	0.30	1.8		0.00	0.0	6.00	6.10	36.6
NO.1+13.00	13.00		0.00	0.0	0.8	0.80	10.4	0.3	0.30	3.9		0.00	0.0	6.00	6.00	78.0
NO.2	7.00		0.00	0.0		0.40	2.8		0.15	1.1		0.00	0.0	10.50	8.25	57.8
NO.3	20.00		0.00	0.0	0.8	0.40	8.0	0.3	0.15	3.0		0.00	0.0	6.10	8.30	166.0
NO.3+4.00	4.00		0.00	0.0	0.8	0.80	3.2	0.3	0.30	1.2		0.00	0.0	6.10	6.10	24.4
IP.1	6.52		0.00	0.0	0.7	0.75	4.9	0.3	0.30	2.0		0.00	0.0	6.10	6.10	39.8
NO.4	9.48		0.00	0.0	0.7	0.70	6.6	0.3	0.30	2.8		0.00	0.0	6.10	6.10	57.8
NO.4+8.00	8.00		0.00	0.0	0.7	0.70	5.6	0.3	0.30	2.4		0.00	0.0	6.10	6.10	48.8
NO.5	12.00		0.00	0.0	0.7	0.70	8.4	0.3	0.30	3.6		0.00	0.0	6.10	6.10	73.2
NO.5+7.00	7.00		0.00	0.0	0.7	0.70	4.9	0.3	0.30	2.1		0.00	0.0	6.10	6.10	42.7
NO.5+18.00	11.00		0.00	0.0	0.7	0.70	7.7	0.3	0.30	3.3		0.00	0.0	6.10	6.10	67.1
NO.6	2.00		0.00	0.0	0.6	0.65	1.3	0.3	0.30	0.6		0.00	0.0	6.10	6.10	12.2
NO.6+3.50	3.50		0.00	0.0	0.7	0.65	2.3	0.3	0.30	1.1		0.00	0.0	6.10	6.10	21.4
NO.6+7.50	4.00		0.00	0.0	0.6	0.65	2.6	0.3	0.30	1.2		0.00	0.0	6.10	6.10	24.4
NO.6+13.50	6.00		0.00	0.0	0.6	0.60	3.6	0.3	0.30	1.8		0.00	0.0	6.20	6.15	36.9
NO.7	6.50		0.00	0.0		0.30	2.0		0.15	1.0		0.00	0.0	7.00	6.60	42.9
NO.7+6.00	6.00		0.00	0.0	0.4	0.20	1.2	0.2	0.10	0.6		0.00	0.0	6.40	6.70	40.2
NO.7+14.50	8.50		0.00	0.0	0.4	0.40	3.4	0.2	0.20	1.7		0.00	0.0	6.60	6.50	55.3
NO.8	5.50		0.00	0.0		0.20	1.1		0.10	0.6		0.00	0.0	6.90	6.75	37.1
NO.8+3.00	3.00		0.00	0.0	0.5	0.25	0.8	0.2	0.10	0.3		0.00	0.0	6.60	6.75	20.3
NO.8+15.00	12.00		0.00	0.0	0.4	0.45	5.4	0.2	0.20	2.4		0.00	0.0	6.60	6.60	79.2
NO.9(EP)	5.35		0.00	0.0		0.20	1.1		0.10	0.5		0.00	0.0	17.80	12.20	65.3
合計	180.35			0.0			100.8			42.8			0.0			1218.9
残土処理		掘削+床堀-埋戻/0.9-盛土/0.9					53.2	m³								