

数 量 表

道維第4号 中原線法面改良工事						
土工						
	掘削	小規模		641×0.07	44.87	m ³
	土砂運搬	小規模	10.0km以下	641×0.07	44.87	m ³
コンクリート工						
	張コンクリート	70mm				
		打設面積		別紙参照	641	m ²
産業廃棄物工						
	舗装版切断	アスファルト舗装	15cm以下	$0.5+0.5+120$	121	m
	殻運搬		10.0km以下	$0.5 \times 0.04 \times 120$	2.4	m ³

コンクリート面積			
	単距離	法面	面積
BP	0	5	0
+50	50	5.1	252.5
+100	50	5.8	272.5
+120	20	5.8	116
			0
			0
			0
			0
合計			641