

数量総括表

NO.20～NO.28+4.7

工種	種別	細別	単位	数量	計算式	備考
土工						
	床掘		m3	82.4		
	埋戻し		m3	32.9		
	土砂処分		m3	45.8	82.4-32.9/0.9	
排水工						
	落蓋側溝	縦断用 300×300	m	163.1	116.0+47.1	BP～EP(右側)
	集水桝工	600型(600*600*800)	箇所	1.0		NO.25+16.5(右側)
舗装工						
	表層工	再生密粒度As舗装 t=5cm	m2	920.4	舗装面積計算書参照	
	不陸整正	補足材 t=5cm	m2	871.4	舗装面積計算書参照	920.4-163.1×0.3
	張コンクリート	t=10cm、σ=18N/mm2	m2	25.7	面積計算書参照	
構造物取壊し工						
	舗装版切断	t=5cm	m	174.87	(BP)5.85+(EP)5.92+163.1	
	舗装版破碎	t=5cm	m2	920.4	舗装面積計算書参照	
	As殻運搬		m3	46.7	920.4×0.05+0.0175×40.0	
	コンクリート構造物	有筋	m3	9.9	構造物取壊し工参考図参照	U型側溝300*300道路用
		無筋	m3	0.5	0.44+0.03構造物取壊し工参考図参照	集水桝600*600*800
付帯工						
	外側線	白色実線 w=15cm	m	329.4	164.7*2	
	アスカーブ		m	164.7	平面図参照	

面積計算書

張コンクリート t=10cm					
測点	区間距離	幅 m	平均法長 m	面積 m2	備考
NO.20	0.0	0.11			
NO.21	20.0	0.16	0.14	2.7	
NO.22	20.0	0.15	0.16	3.1	
NO.23	20.0	0.13	0.14	2.8	
NO.24	20.0	0.18	0.16	3.1	
NO.25	20.0	0.14	0.16	3.2	
+16.5	16.5	0.13	0.14	2.2	
NO.26	3.5	0.18	0.16	0.5	
NO.27	20.0	0.20	0.19	3.8	
NO.28	20.0	0.15	0.18	3.5	
+4.7	4.7	0.18	0.17	0.8	
合計	164.7			25.7	

土量計算書

作業土工 床堀					
測点	区間距離	断面積 m ²	平均断面積 m ²	土量 m ³	備考
NO.20	0.0	0.5			
NO.21	20.0	0.5	0.50	10.0	
NO.22	20.0	0.5	0.50	10.0	
NO.23	20.0	0.5	0.50	10.0	
NO.24	20.0	0.5	0.50	10.0	
NO.25	20.0	0.5	0.50	10.0	
+16.5	16.5	0.5	0.50	8.3	
NO.26	3.5	0.5	0.50	1.8	
NO.27	20.0	0.5	0.50	10.0	
NO.28	20.0	0.5	0.50	10.0	
+4.7	4.7	0.5	0.50	2.4	
合計	164.7			82.4	
作業土工 埋戻し					
測点	区間距離	断面積 m ²	平均断面積 m ²	土量 m ³	備考
NO.20	0.0	0.2			
NO.21	20.0	0.2	0.20	4.0	
NO.22	20.0	0.2	0.20	4.0	
NO.23	20.0	0.2	0.20	4.0	
NO.24	20.0	0.2	0.20	4.0	
NO.25	20.0	0.2	0.20	4.0	
+16.5	16.5	0.2	0.20	3.3	
NO.26	3.5	0.2	0.20	0.7	
NO.27	20.0	0.2	0.20	4.0	
NO.28	20.0	0.2	0.20	4.0	
+4.7	4.7	0.2	0.20	0.9	
合計	164.7			32.9	