造成工事（2工区）数量総括表

工　種	種　　別	細　別	規　格	単 位	数量	備考
土工	整地土工	整地工		m2	29148.5	土量計算書参照
		切土		m3	4698.6	〃
		盛土		m3	9158.8	〃
		購入土		m3	3919.0	〃
縁石工	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		A型	m	91.2	造成計画平面図・排水施設等構造図参照
畦畔工	畦畔		300	m	90.0	造成計画平面図参照
撤去・取壊工	CO舗装	切断		m	0.5	取壊し・撤去工平面図参照
		破砕		m3	10.4	〃
	U型側溝400	撤去		m3	13.6	〃
	U型側溝600～800	撤去		m3	31.0	〃
	水路1200*1000	撤去		m3	35.9	〃
	既設擁壁	撤去		m3	4.0	〃
	埋設物	撤去		m3	100.0	

造成計画土量計算書

測点	単距離	切土			盛土		
		断面(CA)	平均断面	立　積	断面(BA)	平均断面	立　積
BP	0.000	0.00			0.00		
No.0+17.92	17.920	26.99	13.50	241.9	6.46	3.23	57.9
No.1	2.080	49.03	38.01	79.1	6.47	6.47	13.5
No.1+16.73	16.730	48.60	48.82	816.8	7.35	6.91	115.6
No.2	3.270	42.01	45.31	148.2	14.23	10.79	35.3
No.2+15.67	15.670	44.50	43.26	677.9	21.51	17.87	280.0
No.3	4.330	43.71	44.11	191.0	21.32	21.42	92.7
No.3+15.21	15.210	31.77	37.74	574.0	44.76	33.04	502.5
No.4	4.790	27.41	29.59	141.7	67.33	56.05	268.5
No.5	20.000	26.04	26.73	534.6	55.62	61.48	1,229.6
No.6	20.000	26.24	26.14	522.8	54.43	55.03	1,100.6
No.7	20.000	23.69	24.97	499.4	103.10	78.77	1,575.4
No.8	20.000	2.51	13.10	262.0	142.03	122.57	2,451.4
EP	7.320	0.00	1.26	9.2	0.00	71.02	519.9
計	167.320			4,698.6			8,242.9

切土	4,698.6		変化率C=0.9
盛土		8,242.9	9158.8
控除分		487.1	541.2
合計	4,698.6	7,755.8	8617.6
購入土			3919.0

土量計算書(L型擁壁部控除分)

測点	単距離	盛土		
		断面(CA)	平均断面	立　積
BP	0.000	0.00		
No.1	20.000	2.62	1.31	26.2
No.2	20.000	2.99	2.81	56.2
No.3	20.000	5.04	4.02	80.4
No.4	20.000	4.19	4.62	92.4
No.5	20.000	3.23	3.71	74.2
No.6	20.000	2.87	3.05	61.0
No.7	20.000	4.25	3.56	71.2
No.7+6.0	6.000	4.25	4.25	25.5
計	146.000			487.1