

材料表【市道 野元中央線】

N0.1-1

工種	名称	規格	単位	当初数量	変更数量	備 考
配水管布設工	HPPE(EF受口付片受直管)L=5.00m	φ 100	本	40		
	HPPE(直管) L=5.00m	φ 100	本	7		
	HPPE(EF受口付片受直管)L=5.00m	φ 50	本	1		
	HPPE(直管) L=5.00m	φ 50	本	3		
	HiVP L=4.00m	φ 50	本	2		
	〃	φ 40	本	4		
	〃	φ 30	本	9		
	EFチーズ(両受)	φ 100 × φ 50	個	6		
	EFソケット	Φ 50	個	6		
	メカ型曲管(塩ビ管用)	φ 50 × 45°	個	4		
	メカ型曲管(塩ビ管用)	φ 40 × 45°	個	8		
	PEジョイント	φ 50	個	1		
	VS片落ちジョイント	φ 50 × φ 40	個	3		
	VSジョイント	φ 50	個	2		
	VSジョイント	φ 40	個	2		
	サドル分水栓(ポリ管用)	φ 100 × φ 40	個	2		
	〃	φ 100 × φ 30	個	1		
	Hiキャップ	φ 30	個	1		
	Hiベンド	φ 30 × 45°	個	1		
	SKX分止水栓用ソケット(塩ビ管用)	φ 40	個	2		
	SKX分止水栓用ソケット(塩ビ管用)	φ 30	個	1		
	明示シート	W=150S	m	308.1		308.1m布設(230.9+19.2+6.5+16.5+35.0)
仕切弁設置工 φ 100	一体型ソフトシール仕切弁(ポリ管用)	φ 100	基	4		
	仕切弁室	H=800	基	4		
仕切弁設置工 φ 50	青銅製仕切弁	φ 50	基	5		
	おねじ付ソケット(塩ビ管用)	φ 50	個	5		※同等品以上
	おねじ付ソケット(ポリ管用)インコア付	φ 50	個	5		※同等品以上
	仕切弁室	H=800	組	5		

材料表【市道 野元中央線】

N0.1-2

工種	名称	規格	単位	当初数量	変更数量	備 考
仕切弁設置工 φ40	青銅製仕切弁	φ40	基	2		
	おねじ付ソケット(塩ビ管用)	φ50	個	4		※同等品以上
	止水栓ボックス(鑄鉄製)	150×600	組	2		
仕切弁設置工 φ30	青銅製仕切弁	φ30	基	1		
	おねじ付ソケット(塩ビ管用)	φ30	個	2		※同等品以上
	仕切弁室	H=600	組	1		
消火栓設置工 φ75	消火栓	φ75	基	1		
	補修弁 H=200	φ75	個	1		
	メカ型F付台付T字管	φ100×φ75	個	1		
	フランジ継手材	φ75	個	2		
	消火栓室	H=800	組	1		
給水切替工	サドル付分水栓(ポリ管用)	φ100×φ20	個	4		
	〃	φ100×φ25	個	1		
	〃	φ100×φ50	個	1		
	ろくろ継手	φ20	個	4		
	〃	φ25	個	1		
	SKX分止水栓用ソケット(塩ビ管用)	φ50	個	1		※同等品以上
	Hiチーズ	φ30×φ20	個	1		
	Hiソケット	φ20		4		
	〃	φ25		1		
	Hiエルボ	φ20	個	10		
	〃	φ25		2		
	SKXエルボ(塩ビ管用)	φ50×90°	個	2		
	HiVP L=4.0m	φ20	本	2		5.5m布設(1.5m×1件+1.0m×4件)
	〃	φ25	本	1		1.5m布設(1.5m×1件)
	明示シート	W=150S	m	4		4.0m布設(1.0m×2件+0.5m×4件)

労務表【市道 野元中央線】

No.2-1

工種	名称	規格	単位	当初数量	変更数量	備 考
配水管布設工	ポリエチレン管布設工	φ 100	m	230.9		
	〃	φ 50	m	19.2		
	ポリエチレン管継手工(融着接合)	φ 100 1口継手	口	40		
	〃	φ 100 2口継手	式	6		
	〃	φ 50 1口継手	口	1		
	〃	φ 50 2口継手	式	6		
	ポリエチレン管切断工	φ 100	口	8		他路線含む
	〃	φ 50	口	5		
	メカニカル継手工(ポリ管用)	φ 50	口	2		
	メカニカル継手工(塩ビ管用)	φ 50	口	15		
	〃	φ 40	口	27		
	ビニル管布設工	φ 50	m	6.5		
	〃	φ 40	m	16.5		
	〃	φ 30	m	35		
	サドル分水栓設置工(ポリ管用)	φ 100× φ 40	個	2		
	〃	φ 100× φ 30	個	1		
	鋼管小口径管ねじ込み接合	φ 40	口	2		
	〃	φ 30	口	1		
	ポリエチレン管継手工	φ 40	口	2		
	〃	φ 30	口	1		
	管明示シート		m	308.1		308.1m布設(230.9+19.2+6.5+16.5+35.0)
	通水試験工	給水車不要	日	0.15		308.1m/2,000日=0.154日
仕切弁設置工 φ 100	仕切弁設置工	φ 100	基	4		
	メカニカル継手工(ポリ管用)	φ 100	口	8		
	弁室設置工	H=800	組	4		
	鉄蓋設置		枚	4		
仕切弁設置工 φ 50	仕切弁設置工	φ 50	基	5		
	鋼管小口径管ねじ込み接合	φ 50	口	10		
	ポリエチレン管継手工	φ 50	口	10		
	弁室設置工	H=800	組	5		
	鉄蓋設置		枚	5		

労務表【市道 野元中央線】

No.2-2

仕切弁設置工 φ 40	仕切弁設置工	φ 40	基	2		
	鋼管小口径管ねじ込み接合	φ 50	口	4		
	ポリエチレン管継手工	φ 50	口	4		
	止水栓ボックス設置工	H=600	組	2		
仕切弁設置工 φ 30	仕切弁設置工	φ 40	基	1		
	鋼管小口径管ねじ込み接合	φ 50	口	2		
	ポリエチレン管継手工	φ 50	口	2		
	弁室設置工	H=600	組	1		
	鉄蓋設置		枚	1		
消火栓設置工 φ 75	消火栓設置工	φ 75	基	1		
	メカニカル継手工(ポリ管用)	φ 100	口	2		
	フランジ継手工	φ 75	口	1		
	弁室設置工	H=800	組	1		
	鉄蓋設置		枚	1		
給水切替工	サドル分水栓設置工(ポリ管用)	φ 100 × φ 20	個	4		
	〃	φ 100 × φ 25	個	1		
	〃	φ 100 × φ 50	個	1		
	鋼管小口径管ねじ込み接合	φ 20	口	4		
	〃	φ 25	口	1		
	〃	φ 50	口	1		
	ビニール管布設工	φ 20	m	5.5		5.5m布設(1.5m × 1件+1.0m × 4件)
	〃	φ 25	m	1.5		1.5m布設(1.5m × 1件)
	ポリエチレン管継手工	φ 50	口	5		
	TS継手工	φ 20	口	24		
	〃	φ 25	口	6		
	管明示シート		m	4		4.0m布設(1.0m × 2件+0.5m × 4件)

土 工 数 量 表

No.3

名	称	規 格	細 目	数				設計数量
市道	野元中央線	φ100/φ50/φ30						
配水管布設工	機械床堀工	H=800	断面①	0.60 m ×	0.985 m ×	230.9 m =	136.46 m3	170
		H=600	断面②	0.60 m ×	0.723 m ×	30.2 m =	13.10 m3	
		H=600	断面③	0.60 m ×	0.698 m ×	35.0 m =	14.66 m3	
		H=600	断面⑤	0.60 m ×	0.708 m ×	12.0 m =	5.10 m3	
		合計				=	169.32 m3	
	機械埋戻し工	シラス	断面①	0.60 m ×	0.325 m ×	230.9 m =	45.03 m3	60
		シラス	断面②	0.60 m ×	0.263 m ×	30.2 m =	4.77 m3	
		シラス	断面③	0.60 m ×	0.238 m ×	35.0 m =	5.00 m3	
		シラス	断面⑤	0.60 m ×	0.248 m ×	12.0 m =	1.79 m3	
		合計				=	56.57 m3	
	購入土(シラス)	①、②、③、⑤				=	56.57 m3	60
	機械埋戻し工	発生土	断面①	0.60 m ×	0.490 m ×	230.9 m =	67.88 m3	80
		発生土	断面②	0.60 m ×	0.290 m ×	30.2 m =	5.25 m3	
		発生土	断面③	0.60 m ×	0.290 m ×	35.0 m =	6.09 m3	
		発生土	断面⑤	0.60 m ×	0.290 m ×	12.0 m =	2.09 m3	
		合計				=	81.32 m3	
	残土処理工	運搬費含(km)				=	78.97 m3	80
	建設発生土処分料					=	78.97 m3	80
	下層路盤工	t=10cm	RC-30	0.60 m ×	308.1 m	=	184.86 m2	185
	上層路盤工	t=8cm	M-30	0.60 m ×	308.1 m	=	184.86 m2	185
	仮As舗装工	t=3cm	粗粒	0.60 m ×	308.1 m	=	184.86 m2	185
	本復旧As舗装工(機械施工)	t=4cm	密粒	1.30 m ×	230.9 m	=	300.17 m2	300
	本復旧As舗装工(人力施工)	t=4cm	密粒	0.80 m ×	77.2 m	=	61.76 m2	62
	As舗装版切断工	t=4cm		35.0 m ×	2 条	=	70.00 m	932
		t=4cm		230.9 m ×	3 条	=	692.70 m	
		t=4cm		42.2 m ×	4 条	=	168.80 m	
		合計				=	931.50 m	
	As舗装版破砕工	t=4cm		0.70 m ×	35.0 m	=	24.50 m2	358
		t=4cm		1.30 m ×	230.9 m	=	300.17 m2	
		t=4cm		0.80 m ×	42.2 m	=	33.76 m2	
		合計				=	358.43 m2	
	仮As舗装版破砕工	t=3cm		0.60 m ×	308.1 m	=	184.86 m2	185
	As舗装殻運搬・処分工	運搬費(km)				=	19.88 m3	20
給水管布設工	機械床堀工	H=600		0.60 m ×	0.686 m ×	4.0 m =	1.65 m3	2
	機械埋戻し工	シラス		0.60 m ×	0.226 m ×	4.0 m =	0.54 m3	1
	機械埋戻し工	発生土		0.60 m ×	0.290 m ×	4.0 m =	0.70 m3	1
	残土処理工					=	0.87 m3	1
	下層路盤工	t=10cm	RC-30	0.60 m ×	4.0 m	=	2.40 m2	2
	上層路盤工	t=8cm	M-30	0.60 m ×	4.0 m	=	2.40 m2	2
	仮As舗装工	t=3cm	粗粒	0.60 m ×	4.0 m	=	2.40 m2	2
	本復旧As舗装工(人力施工)	t=4cm	密粒	0.80 m ×	4.0 m	=	3.20 m2	3
	As舗装版切断工	t=4cm		4.00 m ×	4 条	=	16.00 m	16
	As舗装版破砕工	t=4cm		0.80 m ×	4.0 m	=	3.20 m2	3
	仮As舗装版破砕工	t=3cm		0.60 m ×	4.0 m	=	2.40 m2	2
	As舗装殻運搬・処分工	運搬費(km)				=	0.20 m3	0.2

材料表【市道 宮下1号線】

N0.1-1

工種	名称	規格	単位	当初数量	変更数量	備 考
配水管布設工	HPPE(EF受口付片受直管)L=5.00m	φ 100	本	26		
	HPPE(直管) L=5.00m	φ 100	本	3		
	HPPE(直管) L=5.00m	φ 50	本	2		
	HiVP L=4.00m	φ 50	本	2		
	HiVP L=4.00m	φ 40	本	1		
	EFチーズ(両受)	φ 100 × φ 50	個	3		
	EFベンド 11° 1/4(両受)	φ 100	個	1		
	EFソケット	Φ 50	個	3		
	メカ型曲管(ポリ管用)	φ 100 × 45°	個	2		
	メカ型曲管(塩ビ管用)	φ 50 × 45°	個	2		
	メカ型曲管(塩ビ管用)	φ 40 × 45°	個	4		
	VS片落ちジョイント	φ 50 × φ 40	個	2		
	VSジョイント	φ 50	個	1		
	明示シート	W=150S	m	157.7		157.7m布設(142+6.2+6.5+3.0)
配水管布設工 B & G海洋センター向け	メカ型T字管(塩ビ管用)	φ 50	個	1		
	メカ型曲管(塩ビ管用)	φ 50 × 45°	個	2		
	VSジョイント	φ 50	個	1		
	VS片落ちジョイント	φ 75 × φ 50	個	1		
	離脱防止金具	φ 50	個	2		
仕切弁設置工 φ 100	不断水T字管ソフトシール仕切弁付(鑄鉄管用)	φ 250 × φ 100	基	1		
	フランジ短管(ポリ管用)	φ 100	個	1		
	フランジ継手材	φ 100	個	1		
	一体型ソフトシール仕切弁(ポリ管用)	φ 100	基	1		
	仕切弁室	H=800	基	1		
	仕切弁室	H=1200	基	1		

材料表【市道 宮下1号線】

No.1-2

仕切弁設置工 φ 50	青銅製仕切弁	φ 50	基	3		
	おねじ付ソケット(塩ビ管用)	φ 50	個	3		※同等品以上
	おねじ付ソケット(ポリ管用) インコア付	φ 50	個	3		※同等品以上
	仕切弁室	H=800	組	3		
消火栓設置工 φ 75	消火栓	φ 75	基	1		
	補修弁 H=200	φ 75	個	1		
	メカ型F付台付T字管	φ 100 × φ 75	個	1		
	フランジ継手材	φ 75	個	2		
	消火栓室	H=800	組	1		
給水切替工	サドル付分水栓(ポリ管用)	φ 100 × φ 20	個	4		
	〃	φ 100 × φ 25	個	2		
	ろくろ継手	φ 20	個	4		
	〃	φ 25	個	2		
	Hiソケット	φ 20	個	4		
	〃	φ 25	個	2		
	Hiエルボ	φ 20	個	8		
	〃	φ 25	個	4		
	HiVP L=4.0m	φ 20	本	2		5.0m布設(1.5m × 2件 + 1.0m × 2件)
	〃	φ 25	本	1		2.5m布設(1.5m × 1件 + 1.0m × 1件)
	明示シート	W=150S	m	4.5		4.5m布設(1.0m × 3件 + 0.5m × 3件)

労務表【市道 宮下1号線】

No.2-1

工種	名称	規格	単位	当初数量	変更数量	備 考
配水管布設工	ポリエチレン管布設工	φ 100	m	142		
	〃	φ 50	m	6.2		
	ポリエチレン管継手工(融着接合)	φ 100 1口継手	口	26		
	〃	φ 100 2口継手	式	3		
	〃	φ 50 2口継手	式	3		
	ポリエチレン管切断工	φ 100	口	2		
	〃	φ 50	口	3		
	メカニカル継手工(ポリ管用)	φ 100	口	4		
	メカニカル継手工(塩ビ管用)	φ 50	口	8		
	〃	φ 40	口	10		
	ビニル管布設工	φ 50	m	6.5		
	〃	φ 40	m	3		
	管明示シート		m	157.7		157.7m布設(142+6.2+6.5+3.0)
	通水試験工	給水車不要	日	0.079		157.7m/2,000日=0.0788日
配水管布設工 B&G海洋センター向け	メカニカル継手工(塩ビ管用)	φ 50	口	10		
	メカニカル継手工(塩ビ管用)	φ 75	口	1		
	離脱防止金具設置	φ 50	箇所	2		
仕切弁設置工 φ 100	不断水T字管設置工(鑄鉄管用)	φ 250 × φ 100	式	1		
	フランジ継手工	φ 100	口	1		
	仕切弁設置工	φ 100	基	2		
	メカニカル継手工(ポリ管用)	φ 100	口	3		
	弁室設置工	H=800	組	1		
	弁室設置工	H=1200	組	1		
	鉄蓋設置		枚	2		

労務表【市道 宮下1号線】

No.2-2

仕切弁設置工 φ 50	仕切弁設置工	φ 50	基	3		
	鋼管小口径管ねじ込み接合	φ 50	口	6		
	ポリエチレン管継手工	φ 50	口	6		
	弁室設置工	H=800	組	3		
	鉄蓋設置		枚	3		
消火栓設置工 φ 75	消火栓設置工	φ 75	基	1		
	メカニカル継手工(ポリ管用)	φ 100	口	2		
	フランジ継手工	φ 75	口	1		
	弁室設置工	H=800	組	1		
	鉄蓋設置		枚	1		
給水切替工	サドル分水栓設置工(ポリ管用)	φ 100 × φ 20	個	4		
	〃	φ 100 × φ 25	個	2		
	鋼管小口径管ねじ込み接合	φ 20	口	4		
	〃	φ 25	口	2		
	ビニール管布設工	φ 20	m	5		5.0m布設(1.5m × 2件 + 1.0m × 2件)
	〃	φ 25	m	2.5		2.5m布設(1.5m × 1件 + 1.0m × 1件)
	TS継手工	φ 20	口	24		
	〃	φ 25	口	12		
	管明示シート		m	4.5		4.5m布設(1.0m × 3件 + 0.5m × 3件)

土 工 数 量 表

No.3

名 称	規 格	細 目	数 量				設計数量
市道 宮下1号線	φ 100/φ 50						
配水管布設工	機械床堀工	H=800	断面⑥	0.60 m ×	0.985 m ×	142.0 m =	83.92 m3
		H=600	断面②	0.60 m ×	0.723 m ×	13.2 m =	5.73 m3
		H=600	断面④	0.60 m ×	0.720 m ×	2.5 m =	1.08 m3
		合計				=	90.73 m3
	機械埋戻し工	シラス	断面⑥	0.60 m ×	0.325 m ×	142.0 m =	27.69 m3
		シラス	断面②	0.60 m ×	0.263 m ×	13.2 m =	2.08 m3
		シラス	断面④	0.60 m ×	0.260 m ×	2.5 m =	0.39 m3
		合計				=	30.16 m3
	購入土(シラス)		⑥、②、④				= 30.16 m3
	機械埋戻し工	発生土	断面⑥	0.60 m ×	0.490 m ×	142.0 m =	41.75 m3
		発生土	断面②	0.60 m ×	0.290 m ×	13.2 m =	2.30 m3
		発生土	断面④	0.60 m ×	0.290 m ×	2.5 m =	0.44 m3
		合計				=	44.48 m3
	残土処理工	運搬費含(km)	2.7km				= 41.31 m3
	建設発生土処分料						= 41.31 m3
	下層路盤工	t=10cm	RC-30	0.60 m ×	157.7 m	=	94.62 m2
	上層路盤工	t=8cm	M-30	0.60 m ×	157.7 m	=	94.62 m2
	仮As舗装工	t=3cm	粗粒	0.60 m ×	157.7 m	=	94.62 m2
	本復旧As舗装工(人力施工)	t=4cm	密粒	0.80 m ×	15.7 m	=	12.56 m2
	As舗装版切断工	t=4cm	断面②、④	15.7 m ×	4 条	=	62.80 m
		t=4cm	断面⑥	142.0 m ×	2 条	=	284.00 m
		合計				=	346.80 m
	As舗装版破碎工	t=4cm	断面②、④	0.80 m ×	15.7 m	=	12.56 m2
		t=4cm	断面⑥	0.60 m ×	142.0 m	=	85.20 m2
						=	97.76 m2
	仮As舗装版破碎工	t=3cm	②、④、⑥	0.60 m ×	157.7 m	=	94.62 m2
	As舗装殻運搬・処分工	運搬費(km)	2.7km				= 3.34 m3
給水管布設工	機械床堀工	H=600		0.60 m ×	0.686 m ×	4.5 m =	1.85 m3
	機械埋戻し工	シラス		0.60 m ×	0.226 m ×	4.5 m =	0.61 m3
	機械埋戻し工	発生土		0.60 m ×	0.290 m ×	4.5 m =	0.78 m3
	残土処理工						= 0.98 m3
	下層路盤工	t=10cm	RC-30	0.60 m ×	4.5 m	=	2.70 m2
	上層路盤工	t=8cm	M-30	0.60 m ×	4.5 m	=	2.70 m2
	仮As舗装工	t=3cm	粗粒	0.60 m ×	4.5 m	=	2.70 m2
	As舗装版切断工	t=4cm		4.50 m ×	2 条	=	9.00 m
	As舗装版破碎工	t=4cm		0.60 m ×	4.5 m	=	2.70 m2
	As舗装殻運搬・処分工	運搬費(km)	2.7km				= 0.11 m3

φ 100 HPPE 配水管 切管表

路線名：市道 野元中央線

番 号	管 種	管 径	① 定尺長	切管長 (m)					残管(m)		切断工	備 考	
				乙 切 管									計
				甲-1	乙-1	乙-2	乙-3	乙-4					
1	HPPE	100	5.000	4.300					4.300	0.700		1	
				乙 切 管					計				
				乙-1	乙-2	乙-3	乙-4	乙-5					
1	HPPE	100	5.000	5.000					5.000				
2	HPPE	100	5.000	4.000					4.000	1.000		1	
3	HPPE	100	5.000	4.000					4.000	1.000		1	
4	HPPE	100	5.000	1.200	3.800				5.000			1	
5	HPPE	100	5.000	1.500	3.000				4.500	0.500		2	
6	HPPE	100	5.000	2.500	2.500				5.000			1	※宮下1号も含む
7	HPPE	100	5.000	3.000					3.000	2.000		1	
		計	40.000	25.500	9.300				34.800	5.200		8	
40.000				25.500	9.300	34.800			5.200	8			

のみ入力

管種
1
HPPE

管径＝
100

有効長
5.000

φ100 HPPE 配水管 切管表

路線名：市道 宮下1号線

番 号	管 種	管 径	① 定尺長	切管長 (m)					残管(m)		切断工 (口)	備 考	
				乙 切 管									計
				甲-1	乙-1	乙-2	乙-3	乙-4					
										①－②			
				乙 切 管					計				
				乙-1	乙-2	乙-3	乙-4	乙-5					
1	HPPE	100	5.000	0.900	2.000	2.100			5.000			2	※野元中央線含む
2	HPPE	100	5.000	3.000	1.500				4.500	0.500		2	※野元中央線含む
3	HPPE	100	5.000	3.000	0.600				3.600	1.400		2	
		計	15.000	6.900	4.100	2.100			13.100	1.900		6	
15.000				6.900	4.100	2.100	13.100			1.900	6		

のみ入力

管種	1
	HPPE

管径＝	100
-----	-----

有効長	5.000
-----	-------

φ 50 HPPE 配水管 切管表

路線名：市道 野元中央線

番 号	管 種	管 径	① 定尺長	切管長 (m)					残管(m)		切断工	備 考	
				乙 切 管									計
				甲-1	乙-1	乙-2	乙-3	乙-4	①－②				
				乙 切 管					計				
				乙-1	乙-2	乙-3	乙-4	乙-5					
1	HPPE	50	5.000	2.500	2.500				5.000			1	
2	HPPE	50	5.000	3.000	1.000	0.700			4.700	0.300		3	
3	HPPE	50	5.000	4.500					4.500	0.500		1	
		計	15.000	10.000	3.500	0.700			14.200	0.800		5	

15.000

10.000

3.500

0.700

14.200

0.800

5

のみ入力

管種	1
	HPPE

管径＝	50
-----	----

有効長	5.000
-----	-------

φ50 HPPE 配水管 切管表

路線名：市道 宮下1号線

番 号	管 種	管 径	① 定尺長	切管長 (m)					残管(m)		切断工	備 考	
				乙 切 管									計
				甲-1	乙-1	乙-2	乙-3	乙-4					
				乙 切 管					計				
				乙-1	乙-2	乙-3	乙-4	乙-5					
1	HPPE	50	5.000	2.500	1.700				4.200	0.800		2	
2	HPPE	50	5.000	2.000					2.000	3.000		1	
		計	10.000	4.500	1.700				6.200	3.800		3	

10.000

4.500

1.700

6.200

3.800

3

のみ入力

管種 1
HPPE

管径＝ 50

有効長 5.000

φ50 HiVP 配水管 切管表

路線名：市道 野元中央線

番 号	管 種	管 径	① 定尺長	切管長 (m)						残管(m)		切断工 (口)	備 考
				乙 切 管					計				
				乙-1	乙-2	乙-3	乙-4	乙-5		①－②			
1	HiVP	50	4.000	2.000	0.500	0.500	0.500	0.500	4.000				
2	HiVP	50	4.000	1.000	0.500	0.500	0.500	1.000	3.500	0.500			※宮下1号線も含む (残管も使用)

8.000 3.000 1.000 1.000 1.000 1.500 7.500 0.500

のみ入力

管種	1
	HiVP

管径＝	50
-----	----

有効長	4.000
-----	-------

φ50 HiVP 配水管 切管表

路線名：市道 宮下1号線

番 号	管 種	管 径	① 定尺長	切管長 (m)						残管(m)		切断工	備 考
				乙 切 管					計				
				乙-1	乙-2	乙-3	乙-4	乙-5					
1	HiVP	50	4.000	1.000	1.000	0.500	0.500	1.000	4.000	①－②			
2	HiVP	50	4.000	0.500	0.500				1.000	3.000			※残管は野元中央線の給水切替で使用
		計	8.000	1.500	1.500	0.500	0.500	1.000	5.000	0.500			

8.000 1.500 1.500 0.500 0.500 1.000 5.000 3.000

のみ入力

管種	1
	HiVP

管径＝	50
-----	----

有効長	4.000
-----	-------

φ40 HiVP 配水管 切管表

路線名：市道 野元中央線

番 号	管 種	管 径	① 定尺長	切管長 (m)						残管(m)		切断工	備 考
				乙 切 管					計				
				乙-1	乙-2	乙-3	乙-4	乙-5					
1	HiVP	40	4.000	1.000	0.500	1.000	0.500	1.000	4.000				
2	HiVP	40	4.000	0.500	1.000	0.500	0.500	0.500	3.000	1.000			※残管も使用
		計	8.000	1.500	1.500	1.500	1.000	1.500	7.000	1.000			

8.000 1.500 1.500 1.500 1.000 1.500 7.000 1.000

のみ入力

管種 1
HiVP

管径＝ 40

有効長 4.000

φ 40 HiVP 配水管 切管表

路線名：市道 宮下1号線

番 号	管 種	管 径	① 定尺長	切管長 (m)						残管(m) ①－②		切断工 (口)	備 考
				乙 切 管					計				
				乙-1	乙-2	乙-3	乙-4	乙-5					
1	HiVP	40	4.000	1.000	0.500	1.000	0.500	0.500	3.500	0.500			※野元中央線分を含む
											</		

4.000 1.000 0.500 1.000 0.500 0.500 3.500 0.500

のみ入力

管種	1
	HiVP

管径＝	40
-----	----

有効長	4.000
-----	-------

φ 30 HiVP 配水管 切管表

路線名：市道 野元中央線

番 号	管 種	管 径	① 定尺長	切管長 (m)						残管(m)		切断工 (口)	備 考
				乙 切 管					計				
				乙-1	乙-2	乙-3	乙-4	乙-5					
1	HIVP	30	4.000	1.000	1.000	1.000			3.000	1.000			
		計	4.000	1.000	1.000	1.000			3.000	1.000			
			4.000	1.000	1.000	1.000			3.000	1.000			

		のみ入力	
管種	1		
	HiVP		
管径＝	30		
有効長	4.000		