内門古瀬戸線　数量表

土　量　数　量　計　算　表

NO. 1/2

測　点	測点距離	床　掘		埋　戻		舗　装　復　旧					
		断面積	立積(m3)	断面積	立積(m3)	幅	面積(m2)				
+6.0		1.90		1.00		1.60					
+8.0	2.00	1.90	3.80	1.00	2.00	1.60	3.20				
+15.0	7.00	1.90	13.30	1.00	7.00	1.10	9.45				
+17.2	2.20	1.90	4.18	1.00	2.20	1.10	2.42				
合　計	11.20		21.28		11.20		15.07				

土　量　数　量　計　算　表

測　点	測点距離	崩土除去人力		崩土除去機械							
		断面積	立積(m3)	断面積	立積(m3)	断面積	立積(m3)	断面積	立積(m3)		
BP											
+8.0	8.00	3.40	13.60	8.40	33.60						
+15.0	7.00	6.70	35.35	9.50	62.65						
+20.0	5.00	7.90	36.50	11.50	52.50						
+25.0	5.00	0.50	21.00		28.75						
合　計	25.00		106.45		177.50						