

令和7年度 河川災害復旧工事 勝利山川1

全体数量		掘 削			床 掘			埋戻し			盛 土			基面整正					
測点	単距離	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	面 積	断面積	平均断面積	平 積
-2.7														-0.5	-0.25				
BP	2.70	2.1	1.05	2.84	2.3	1.15	3.11	0.9	0.45	1.22	0.1	0.05	0.14	0.5					
+9.0	9.00		1.05	9.45	2.7	2.50	22.50	0.9	0.90	8.10	4.0	2.05	18.45	0.5	0.50	4.50			
+17.0	8.00				2.8	2.75	22.00	0.9	0.90	7.20	4.3	4.15	33.20	0.5	0.50	4.00			
+26.0	9.00	1.2	0.60	5.40	2.8	2.80	25.20	0.9	0.90	8.10	0.3	2.30	20.70	0.5	0.50	4.50			
+33.0	7.00	4.9	3.05	21.35	2.2	2.50	17.50	0.9	0.90	6.30	2.0	1.15	8.05	0.5	0.50	3.50			
+41.0	8.00	2.4	3.65	29.20	3.0	2.60	20.80	0.9	0.90	7.20	0.4	1.20	9.60	0.5	0.50	4.00			
+45.0	4.00	2.4	2.40	9.60	2.9	2.95	11.80	0.9	0.90	3.60	0.1	0.25	1.00	0.5	0.50	2.00			
+47.7	2.70		1.20	3.24		1.45	3.92		0.45	1.22		0.05	0.14	-0.5					
合計	50.40			81.08			126.83			42.94			91.28			22.50			
土量集計		81.08+126.83-(42.94+91.28)/0.9=					58.78	残 土 59 m ³											
水中部数量		掘 削			床 掘			埋戻し			盛 土			基面整正					
測点	単距離	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	面 積	断面積	平均断面積	平 積
-2.7														-0.5	-0.25				
BP	2.70	0.5	0.25	0.68	2.3	1.15	3.11	0.9	0.45	1.22				0.5					
+9.0	9.00		0.25	2.25	2.7	2.50	22.50	0.9	0.90	8.10				0.5	0.50	4.50			
+17.0	8.00				2.8	2.75	22.00	0.9	0.90	7.20	0.1	0.05	0.40	0.5	0.50	4.00			
+26.0	9.00	0.5	0.25	2.25	2.8	2.80	25.20	0.9	0.90	8.10		0.05	0.45	0.5	0.50	4.50			
+33.0	7.00	1.0	0.75	5.25	2.2	2.50	17.50	0.9	0.90	6.30				0.5	0.50	3.50			
+41.0	8.00		0.50	4.00	3.0	2.60	20.80	0.9	0.90	7.20				0.5	0.50	4.00			
+45.0	4.00	0.2	0.10	0.40	2.9	2.95	11.80	0.9	0.90	3.60				0.5	0.50	2.00			
+47.7	2.70		0.10	0.27		1.45	3.92		0.45	1.22				-0.5					
合計	47.70			15.10			126.83			42.94			0.85			22.50			