

令和7年度 河川災害復旧工事 勝利山川2

全体数量		掘 削			床 掘			埋戻し			盛 土			基面整正					
測点	単距離	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	面 積	断面積	平均断面積	平 積
-2.5														-0.5	-0.25				
BP	2.50	0.7	0.35	0.88	2.5	1.25	3.13	0.9	0.45	1.13	0.8	0.40	1.00	0.5					
+8.0	8.00	0.9	0.80	6.40	2.7	2.60	20.80	0.9	0.90	7.20	0.1	0.45	3.60	0.5	0.50	4.00			
+14.5	6.50	0.3	0.60	3.90	2.8	2.75	17.88	0.9	0.90	5.85	1.2	0.65	4.23	0.5	0.50	3.25			
+19.5	5.00	1.3	0.80	4.00	2.3	2.55	12.75	0.9	0.90	4.50		0.60	3.00	0.5	0.50	2.50			
+28.0	8.50	0.4	0.85	7.23	3.8	3.05	25.93	0.9	0.90	7.65	0.2	0.10	0.85	0.5	0.50	4.25			
+33.0	5.00		0.20	1.00	3.1	3.45	17.25	0.9	0.90	4.50	3.4	1.80	9.00	0.5	0.50	2.50			
+37.4	4.40	2.7	1.35	5.94	2.2	2.65	11.66	0.9	0.90	3.96		1.70	7.48	0.5	0.50	2.20			
+38.7	1.30		1.35	1.76		1.10	1.43		0.45	0.59				-0.5					
合計	41.20			31.11			110.83			35.38			29.16			18.70			
土量集計		31.11+110.83-(35.38+29.16)/0.9= 70.23										残 土 70 m ³							
水中部数量		掘 削			床 掘			埋戻し			盛 土			基面整正					
測点	単距離	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	面 積	断面積	平均断面積	平 積
-2.5														-0.5	-0.25				
BP	2.50				2.5	1.25	3.13	0.9	0.45	1.13				0.5					
+8.0	8.00	0.3	0.15	1.20	2.7	2.60	20.80	0.9	0.90	7.20				0.5	0.50	4.00			
+14.5	6.50	0.3	0.30	1.95	2.8	2.75	17.88	0.9	0.90	5.85				0.5	0.50	3.25			
+19.5	5.00	0.3	0.30	1.50	2.3	2.55	12.75	0.9	0.90	4.50				0.5	0.50	2.50			
+28.0	8.50	0.1	0.20	1.70	3.8	3.05	25.93	0.9	0.90	7.65				0.5	0.50	4.25			
+33.0	5.00		0.05	0.25	3.0	3.40	17.00	0.9	0.90	4.50	0.3	0.15	0.75	0.5	0.50	2.50			
+37.4	4.40	0.3	0.15	0.66	2.2	2.60	11.44	0.9	0.90	3.96		0.15	0.66	0.5	0.50	2.20			
+38.7	1.30		0.15	0.20		1.10	1.43		0.45	0.59				-0.5					
合計	39.90			7.46			110.36			35.38			1.41			18.70			