

土 量 数 量 計 算 集 計 表

荒川東平地区

NO. 1/5

工 区 等	掘 削		床 掘		埋 戻		盛 土			
	断面積	立積 (m3)								
全体		13.70		33.80		11.70		4.75		
水中部		3.90		33.80		11.70				

工 区 等	基 面 整 正		荒 仕 上							
	幅	面積 (m2)	延長	面積 (m2)						
全体		7.80		45.20						
水中部		7.80		22.10						

$$\begin{array}{r}
 \text{残 土 } 13.7 + 33.8 - 11.7/0.9 - 4.75/0.9 = \qquad \qquad \qquad 29.22 \qquad \qquad \qquad 29 \text{ m}^3 \\
 \hline
 \text{掘削} + \text{床掘} - \text{埋戻} / 0.9 - \text{盛土} / 0.9 = \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \text{残 土}
 \end{array}$$

