

土 量 数 量 計 算 集 計 表

羽島アジロケ迫地区

NO. 1/9

工 区 等	掘 削		床 掘		埋 戻		盛 土			
	断面積	立積 (m3)								
1工区		19.23		4.50		1.80		13.93		
2工区		9.10		2.00		1.60		3.20		
3工区		23.35		5.00		4.00		7.55		
4工区		18.60		4.50		2.70		10.20		
合 計		70.28		16.00		10.10		34.88		

工 区 等	基 面 整 正		荒 仕 上							
	幅	面積 (m2)	延長	面積 (m2)						
1工区		10.80								
2工区		4.80								
3工区		12.00								
4工区		10.80								
合 計		38.40								

残 土	$70.28 + 16 - 10.1/0.9 - 34.88/0.9 = 36.30$	36 m3
	$掘削 + 床掘 - 埋戻 / 0.9 - 盛土 / 0.9 =$	残 土

土 量 数 量 計 算 集 計 表

羽島馬が瀬平地区

NO. 1/5

工 区 等	掘 削		床 掘		埋 戻		盛 土			
	断面積	立積 (m3)								
1工区		7.20		1.40		1.05		4.13		
2工区		9.70		2.00		1.60		3.60		
合 計		16.90		3.40		2.65		7.73		

工 区 等	基 面 整 正		荒 仕 上							
	幅	面積 (m2)	延長	面積 (m2)						
1工区		4.20								
2工区		4.80								
合 計		9.00								

$$\begin{array}{r}
 \text{残 土} \quad 16.9 + 3.4 - 2.65/0.9 - 7.73/0.9 = \quad 8.77 \\
 \hline
 \text{掘削} + \text{床掘} - \text{埋戻} / 0.9 - \text{盛土} / 0.9 = \quad \text{残 土} \quad 9 \text{ m3}
 \end{array}$$

