

土 量 数 量 計 算 集 計 表

荒川小平地区

NO. 1/11

工 区 等	掘 削		床 掘		埋 戻		盛 土			
	断面積	立積 (m3)								
1工区		137.50		26.25		12.50		43.75		
2工区		15.15		8.25		3.00		1.88		
3工区		7.95		3.85		1.40		0.35		
4工区		15.85		11.00		3.30		1.10		
5工区		6.75		5.10		1.50		1.20		
合 計		183.20		54.45		21.70		48.28		

工 区 等	基 面 整 正		荒 仕 上							
	幅	面積 (m2)	延長	面積 (m2)						
1工区		18.75								
2工区		5.25		18.38						
3工区		2.45		9.45						
4工区		7.70		20.90						
5工区		2.10		9.50						
合 計		36.25		58.23						

残 土	$183.2 + 54.45 - 21.7/0.9 - 48.28/0.9 = 159.89$	160 m3
	$\text{掘削} + \text{床掘} - \text{埋戻} / 0.9 - \text{盛土} / 0.9 =$	残 土

