機器単体費

1.0式

名称	規格・寸法	工事区分	数量	単位	備考
機器単体費					
揚水ポンプ制御盤	タイマー回路あり	電気設備工	1.0	面	
盤架台スタンド		電気設備工	1.0	台	
片ラッパ片10k曲管	SUS304 150A*670L90° *2350L	配管設備工	1.0	個	
両10ｋ曲管	SUS304 150A*690*L90° *904L	配管設備工	1.0	個	
両10ｋ短管	SUS304 150A*1100L	配管設備工	1.0	個	
支持金具A門型	310W*150H 150A用 (SUS製)	配管設備工	2.0	個	
支持金具B門型	500W*400H 150A用 (SUS製)	配管設備工	1.0	個	
ﾌﾗﾝｼﾞ付SUSｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞφ150A		配管設備工	1.0	基	
ﾌﾗﾝｼﾞ付SUSﾁｬｯｷ弁φ150A		配管設備工	1.0	基	
水中ﾉﾝｸﾛｯｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟφ150	吐出量2.5m3/min全揚程5m 200V	ポンプ設備工	1.0	基	
ｷｬﾌﾟﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	2PNCT 4C*3.5mm2	ポンプ設備工	10.0	m	
つり上げチェーン	SUS304 5m	ポンプ設備工	9.0	本	
基礎コンクリート	L2300*W1600*H200	土工	1.0	式	