令和 8 年度	閲　覧　設　計　書	担当者	萩元

落札者	工事番号	住管　第3号
	工事名	市営住宅解体除去工事（袴田住宅5号外）
	工事箇所	いちき串木野市　袴田外　地内
	工期	着手の日より　日間　令和9年3月12日まで
	入札執行	令和 8年 11月 24日　時　分より
	契約担当者	いちき串木野市長 中屋 謙治

指示事項	安全を優先し、近隣住民に支障をきたすことがないよう配慮すること。 第三者災害保険に加入し、保険証券の写しを提出すること。
注意事項	1．営繕工事における「週休2日」試行工事について 『営繕工事における「週休2日」試行工事実施要領』（※）に準ずるものとする。 また、実施予定の現場は、工事着手前に監督員と協議し、実施手続きをおこなうこと。 実施については、設計変更の対象とする。　（※）鹿児島県ホームページにて公表 2．内訳書単位欄に経費区分の記載が有ります。 表記については、下記をご参照ください。 （建改監：建築工事　改修工事、 建と監：建築工事　とりこわし工事、 建処：建築工事　処分費） 監理事務所については、設けないものとする。

設計	萩元

令和8年度

工事番号　　住管　　第3号

工　事　名　　市営住宅解体除去工事(袴田住宅5号外)

設　計　額　　円也

工事概要

袴田住宅5号	木造平屋　33㎡	解体除却整地
新生町住宅1号	木造平屋　40㎡	解体除却整地　高炉スラグ舗装

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				CM　コメント
建築工事	1	式		CK　直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				CM　コメント
共通仮設費	1	式		KK　共通仮設費 1%
現場管理費	1	式		KG　現場管理費 2%
一般管理費等	1	式		KI　一般管理費等
計				KS　共通費計
				CM　コメント
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH　工事費
				CM　コメント
調査基準価格	1	式	0	CH　調査基準価格
調査基準価格の100/110	1	式	0	CH2 調査基準価格割戻

家屋解体工事				
名　称	数　量	単位	金　額	備　考
解体工事 袴田住宅5号	1	式		001
計				

家屋解体工事

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
解体工事 新生町住宅1号	1	式		001
計				

家屋解体工事（袴田住宅5号）　解体工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生足場	単管一本足場、養生シート 北側	40	㎡			
上屋解体	戸建て住宅 手こわし・機械併用 倉庫含む	33	㎡			
内部造作材撤去	内部造作、畳を含む 倉庫含む	33	㎡			
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体	倉庫、ＣＢ共	3	m3			
電気設備撤去	電工	1	人			
機械設備撤去	機械設備工 給水管切断、キャップ止め共	1	人			
便槽清掃	汲取り清掃　消毒共	1	式		28,400	
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去		1	m3			
量水器撤去		1	か所	2,780		
本管処理	市道内本管接続処理 キャップ止め舗装復旧	1	式		61,500	
樹木伐採	生垣幹径10cmH4m　延長15m 伐根処分共	1	式		297,000	
整地	補足材込み	1	式		124,000	
土工機械運搬 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3	1	往復			
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　機械	4	m3			
発生材積込み	廃プラ	1	m3			
発生材積込み	木くず	6.6	m3			
発生材積込み	ボード類	0.15	m3			
発生材積込み	ガラス	0.1	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し 13.0km以下	4	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃プラ DID区間有り 12.0km以下	1	m3			

家屋解体工事（袴田住宅5号）　解体工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間無し 19.0km以下	6.6	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 13.0km以下	0.15	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ガラス DID区間無し 13.0km以下	0.1	m3			
発生材処分	無筋コンクリート	4	m3			
発生材処分	廃プラ	5.7	m3			
発生材処分	木くず	12.6	m3			
発生材処分	ボード類	0.9	m3			
発生材処分	ガラス	0.1	m3			
計						

家屋解体工事（新生町住宅1号）　解体工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生足場	単管一本足場、養生シート 北側	40	㎡			
上屋解体	戸建て住宅 手こわし・機械併用 倉庫含む	43	㎡			
内部造作材撤去	内部造作、畳を含む 倉庫含む	43	㎡			
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体	倉庫、ＣＢ共	4	m3			
電気設備撤去	電工	1	人			
機械設備撤去	機械設備工 給水管切断、キャップ止め共	1	人			
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去		1	m3			
量水器撤去		1	か所			
本管処理	市道内本管接続処理 キャップ止め舗装復旧	1	式		61,500	
整地	補足材込み	1	式		124,000	
鉄鋼スラグ舗装	路盤整地共 70mm～100mm	60	㎡	1,500		
土工機械運搬 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3	1	往復			
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　機械	5	m3			
発生材積込み	廃プラ	1	m3			
発生材積込み	木くず	8	m3			
発生材積込み	ボード類	0.5	m3			
発生材積込み	ガラス	0.1	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し 13.0km以下	5	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃プラ DID区間有り 12.0km以下	1	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間無し 19.0km以下	8	m3			

家屋解体工事（新生町住宅1号）　解体工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 13.0km以下	0.9	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ガラス DID区間無し 13.0km以下	0.1	m3			
発生材処分	無筋コンクリート	5	m3			
発生材処分	廃プラ	0.15	m3			
発生材処分	木くず	6.6	m3			
発生材処分	ボード類	0.15	m3			
発生材処分	ガラス	0.1	m3			
計						