令和 3 年度	閲　覧　設　計　書	担当者	黒木

落 札 者	工　事　番　号	水単　第　9　号
	工　事　名	住吉町配水管布設替工事(3工区)
	工　事　場　所	いちき串木野市　住吉町　地内
	工　期	着手の日より　日　(令和3年11月30日(火)まで)
	入　札　執　行	令和　年　月　日　午前　時　分より
	契 約 担 当 者	いちき串木野市水道事業 いちき串木野市長 田畑誠一
指示事項		
注意事項		

精査		設計	

水単　　第　9　号

（図面　2　葉）

いちき串木野市　　住吉町　　地内

住吉町配水管布設替工事(3工区)

此工事費　￥　　円

工事内容

[大原・昭和通1号線-1]
配水管布設工　HiVPφ40　L=152.0m、仕切弁設置工φ40×3基、給水件数16件
[大原・住吉町線-1]
配水管布設工　HiRRVPφ50　L=38.6m、仕切弁設置工φ50×1基、給水件数1件
[大原・住吉町線-2]
配水管布設工　HiRRVPφ50　L=55.7m、仕切弁設置工φ50×2基、給水件数5件
[住吉町1号線]
配水管布設工　HiRRVPφ50　L=46.5m、HiVPφ40　L=58.4m、仕切弁設置工φ50×1基、φ40×2基、空気弁設置工φ20×1基、給水件数14件
[住吉町2号線]
配水管布設工　HiRRVPφ50　L=40.2m、HiVPφ40　L=82.2m、仕切弁設置工φ40×2基、給水件数12件

施工理由　　住吉町において、配水管の布設替えを行う。

工事概要　　別紙内訳書の通り

工　事　年　度	令和　3　年度
工　事　名	水単第9号　住吉町配水管布設替工事(3工区)
変　更　回　数	
諸　経　費　区　分	上水道 令和03年度
工　種　区　分	開削工事及び小口径推進工事
単 価 適 用 年 月 日	令和3年6月1日付 公共
単　価　地　区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和2年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和03年04月 上水道歩掛
備　考	

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
開削工事及び小口径推進工事01	1	式			K0001	
配水管布設工事	1	式			M0001 明　1 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
技術管理費	1	式			H20005	
通水試験	0.07	日			SJ15000-0001 施　1 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
通水試験	0.02	日			SJ15000-0001 施　1 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
通水試験	0.03	日			SJ15000-0001 施　1 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
通水試験	0.05	日			SJ15000-0001 施　1 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
通水試験	0.06	日			SJ15000-0001 施　1 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

【 第　1 号 明細書(M0001) 】

配水管布設工事　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配水管布設工 大原・昭和通1号線-1	1	式			A0001 Ａ　1 号	
配水管布設工 大原・住吉町線-1	1	式			A0005 Ａ　2 号	
配水管布設工 大原・住吉町線-2	1	式			A0009 Ａ　3 号	
配水管布設工 住吉町1号線	1	式			A0013 Ａ　4 号	
配水管布設工 住吉町2号線	1	式			A0017 Ａ　5 号	
計					P0000001	

【 第　1 号 A代価表(A0001) 】

配水管布設工 大原・昭和通1号線-1　　1　式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
資材費(配水管布設工) 大原・昭和通1号線-1	1	式			A0002 Ａ　6 号	
労務費(配水管布設工) 大原・昭和通1号線-1	1	式			A0003 Ａ　7 号	
土工費(配水管布設工) 大原・昭和通1号線-1	1	式			A0004 Ａ　8 号	
給水資材費 大原・昭和通1号線-1	1	式			A0021 Ａ　9 号	
給水労務費 大原・昭和通1号線-1	1	式			A0022 Ａ　10 号	
給水土工費 大原・昭和通1号線-1	1	式			A0023 Ａ　11 号	
計					P0000001	

【 第　2 号 A代価表(A0005) 】

配水管布設工 大原・住吉町線-1　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
資材費(配水管布設工) 大原・住吉町線-1	1	式			A0006 Ａ　12 号	
労務費(配水管布設工) 大原・住吉町線-1	1	式			A0007 Ａ　13 号	
土工費(配水管布設工) 大原・住吉町線-1	1	式			A0008 Ａ　14 号	
給水資材費 大原・住吉町線-1	1	式			A0024 Ａ　15 号	
給水労務費 大原・住吉町線-1	1	式			A0025 Ａ　16 号	
給水土工費 大原・住吉町線-1	1	式			A0026 Ａ　17 号	
計					P0000001	

【 第　3 号 A代価表(A0009) 】

配水管布設工 大原・住吉町線-2　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
資材費(配水管布設工) 大原・住吉町線-2	1	式			A0010 Ａ　18 号	
労務費(配水管布設工) 大原・住吉町線-2	1	式			A0011 Ａ　19 号	
土工費(配水管布設工) 大原・住吉町線-2	1	式			A0012 Ａ　20 号	
給水資材費 大原・住吉町線-2	1	式			A0027 Ａ　21 号	
給水労務費 大原・住吉町線-2	1	式			A0028 Ａ　22 号	
給水土工費 大原・住吉町線-2	1	式			A0029 Ａ　23 号	
計					P0000001	

【 第　4 号 A代価表(A0013) 】

配水管布設工 住吉町1号線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
資材費(配水管布設工) 住吉町1号線	1	式			A0014 Ａ　24 号	
労務費(配水管布設工) 住吉町1号線	1	式			A0015 Ａ　25 号	
土工費(配水管布設工) 住吉町1号線	1	式			A0016 Ａ　26 号	
給水資材費 住吉町1号線	1	式			A0030 Ａ　27 号	
給水労務費 住吉町1号線	1	式			A0031 Ａ　28 号	
給水土工費 住吉町1号線	1	式			A0032 Ａ　29 号	
計					P0000001	

【 第　5 号 A代価表(A0017) 】

配水管布設工 住吉町2号線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
資材費(配水管布設工) 住吉町2号線	1	式			A0018 Ａ　30 号	
労務費(配水管布設工) 住吉町2号線	1	式			A0019 Ａ　31 号	
土工費(配水管布設工) 住吉町2号線	1	式			A0020 Ａ　32 号	
給水資材費 住吉町2号線	1	式			A0033 Ａ　33 号	
給水労務費 住吉町2号線	1	式			A0034 Ａ　34 号	
給水土工費 住吉町2号線	1	式			A0035 Ａ　35 号	
計					P0000001	

【 第　6 号 A代価表(A0002) 】

資材費(配水管布設工) 大原・昭和通1号線-1　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配水管布設工	1	式			X300015	
耐衝撃性硬質塩化ビニール管　HIVP φ40　4m	39	本			N04-00130	刊行物
耐衝撃性硬質塩化ビニール管　HIVP φ25　4m	1	本			N04-00110	刊行物
メカ形Ｔ字管 φ40×φ40	1	個	31,200		N01-00430	FCD (ｴﾎﾟｷｼ・抜止付) 見積
メカ形曲管(ショート) φ40×45°	2	個	18,600		N01-004203	FCD (ｴﾎﾟｷｼ・抜止付) 見積
Ｈｉ ソケット φ40	34	個			N04-00310	刊行物
Ｈｉ ソケット φ40×φ25	1	個			N04-00430	刊行物
Ｈｉ エルボ φ25	2	個			N04-00840	刊行物
MCユニオン φ25	1	個	950		N04-01770	見積
埋設アルミシート 150mm×50m　シングル	152.5	m	320		N09-00150	見積
仕切弁設置工	1	式			X300020	
青銅製仕切弁 (埋設) 両ﾃｰﾊﾟめねじ φ40	3	個	21,700		N10-00070	丸ハンドル 見積

【 第　6 号 A代価表(A0002) 】　　(続　き)

資材費(配水管布設工) 大原・昭和通1号線-1　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
おねじ付ソケット（ビニール管用） φ40（離脱金具付）	6	個	2,910		N04-01847	見積
仕切弁ﾎﾞｯｸｽφ50～φ100 H=600　VDR-21G-15L(21BL)（同等品以上）	3	組	44,500		N11-00380	見積
計					P0000001	

【 第　7 号 A代価表(A0003) 】

労務費(配水管布設工) 大原・昭和通1号線-1　　1　式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
配水管布設工	1	式			X300025	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	152	m			SJ12340-0001 施　2 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	1.1	m			SJ12340-0002 施　3 号	
メカニカル継手 呼び径75mm以下	7	口			SJ12090-0001 施　4 号	ﾓﾙﾀﾙ充填工無 普通
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径40mm	69	口			SJ12350-0001 施　5 号	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径25mm	5	口			SJ12350-0002 施　6 号	
管明示シート	152.5	m			SJ12176-0001 施　7 号	
仕切弁設置工	1	式			X300030	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦･横型) 呼び径40mm	3	基			SJ12510-0002 施　8 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	6	口			SJ12184-0001 施　9 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径40mm	6	口			SJ12395-0002 施　10 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	3	箇所			SJ12585-0001 施　11 号	

【 第　7 号 A代価表(A0003) 】　　(続　き)

労務費(配水管布設工) 大原・昭和通1号線-1　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	3	個			SJ12570-0001 施　12 号	
計					P0000001	

【 第　8 号 A代価表(A0004) 】

土工費(配水管布設工) 大原・昭和通1号線-1　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	59	m3			SJ31000-0001 施 13 号	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 購入土(調整チップ)	21	m3			SJ31002-0001 施 14 号	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ	21	m3	1,800		L0001	見積
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 良質土	24	m3			SJ31002-0002 施 15 号	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4km	35	m3			SJ31006-0003 施 16 号	DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
建設発生土処分料	35	m3	1,300		L0002	見積
路盤工(施工幅1.8m未満)下層路盤 全仕上り厚10cm 再生砕石(RC-30)	84	m2			SJ31130-0002 施 17 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)上層路盤 全仕上り厚8cm 粒調砕石(M-30)	84	m2			SJ31130-0004 施 18 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩) 舗装厚3cm As合材使用量 200t未満	84	m2			SJ31180-0002 施 19 号	仮復旧 t≦50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩) 舗装厚4cm As合材使用量 200t未満	114	m2			SJ31180-0003 施 20 号	表層工 t≦50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK3･4
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	610	m			SQZ185-0001 Ｐ 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	84	m2			SJ31120-0001 施 21 号	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3

【 第　8 号 A代価表(A0004) 】　　(続　き)

土工費(配水管布設工) 大原・昭和通1号線-1　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	114	m2			SJ31120-0001 施　21 号	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4km	7	m3			SJ31006-0004 施　22 号	DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)	7	＊			S9910-0001 施　23 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

【 第　 9 号 A代価表(A0021) 】

給水資材費 大原・昭和通1号線-1　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ビニール管用サドル分水栓　ボール式 φ40×φ20	16	個	15,400		N12-00005	見積
エラスジョイント φ20	16	個	2,570		N12-00710	分水栓用 見積
耐衝撃性硬質塩化ビニール管　HIVP φ20　4m	6	本			N04-00100	刊行物
Ｈｉ エルボ φ20	32	個			N04-00830	刊行物
Ｈｉ ソケット φ20	16	個			N04-00280	刊行物
埋設アルミシート 150㎜×50m　シングル	16	m	320		N09-00150	見積
計					P0000001	

【 第　10 号 A代価表(A0022) 】

給水労務費 大原・昭和通1号線-1　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径40mm	16	箇所			SJ31050-0001 施　24 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	16	口			SJ12184-0004 施　25 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	24	m			SJ12340-0004 施　26 号	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径20mm	96	口			SJ12350-0003 施　27 号	
管明示シート	16	m			SJ12176-0001 施　7 号	
計					P0000001	

【 第　11 号 A代価表(A0023) 】

給水土工費 大原・昭和通1号線-1　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	6	m3			SJ31000-0001 施　13 号	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 購入土(調整チップ)	2	m3			SJ31002-0001 施　14 号	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ	2	m3	1,800		L0001	見積
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 良質土	2.6	m3			SJ31002-0002 施　15 号	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4km	3.5	m3			SJ31006-0003 施　16 号	DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
建設発生土処分料	3.5	m3	1,300		L0002	見積
路盤工(施工幅1.8m未満)下層路盤 全仕上り厚10cm 再生砕石(RC-30)	8.8	m2			SJ31130-0002 施　17 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)上層路盤 全仕上り厚8cm 粒調砕石(M-30)	8.8	m2			SJ31130-0004 施　18 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩) 舗装厚3cm As合材使用量 200t未満	8.8	m2			SJ31180-0002 施　19 号	仮復旧 t≦50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩) 舗装厚4cm As合材使用量 200t未満	12	m2			SJ31180-0003 施　20 号	表層工 t≦50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK3･4
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	64	m			SQZ185-0001 Ｐ　1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	8.8	m2			SJ31120-0001 施　21 号	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3

【 第　11 号 A代価表(A0023) 】　　(続　き)

給水土工費 大原・昭和通1号線-1　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	12	m2			SJ31120-0001 施　21 号	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4km	0.7	m3			SJ31006-0004 施　22 号	DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)	0.7	＊			S9910-0001 施　23 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

【 第　12 号 A代価表(A0006) 】

資材費(配水管布設工) 大原・住吉町線-1　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配水管布設工	1	式			X300015	
Ｈｉ ゴム輪形VP管(ﾛﾝｸﾞ) φ50×5m	6	本	6,230		N04-02130	見積
耐衝撃性硬質塩化ビニール管　HIVP φ50　4m	3	本			N04-00140	刊行物
メカ形Ｔ字管 φ50×φ40	2	個	33,300		N01-00440	FCD（ｴﾎﾟｷｼ・抜止付） 見積
VSジョイント φ50	1	個	19,900		N01-00020	FCD（ｴﾎﾟｷｼ・抜止付） 見積
離脱防止金具（ロング用） φ50	2	個	11,700		N04-02960	見積
埋設アルミシート 150mm×50m　シングル	38.6	m	320		N09-00150	見積
仕切弁設置工	1	式			X300020	
青銅製仕切弁（埋設） 両ﾃｰﾊﾟめねじ　φ50	1	個	32,200		N10-00080	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット（ビニール管用） φ50（離脱金具付）	2	個	3,780		N04-01848	見積
仕切弁ﾎﾞｯｸｽφ50～φ100 H=600　VDR-21G-15L(21BL)（同等品以上）	1	組	44,500		N11-00380	見積
計					P0000001	

【 第　13 号 A代価表(A0007) 】

労務費(配水管布設工) 大原・住吉町線-1　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配水管布設工	1	式			X300025	
ＲＲロング受口管据付工 呼び径50mm	38.6	m			SJ12340-0003 施　28 号	
メカニカル継手 呼び径75mm以下	8	口			SJ12090-0001 施　4 号	ﾓﾙﾀﾙ充填工無 普通
ＲＲロング継手工 呼び径50mm	2	口			SJ12360-0001 施　29 号	離脱防止金具有
ＲＲロング継手工 呼び径50mm	4	口			SJ12360-0002 施　30 号	離脱防止金具無
管明示シート	38.6	m			SJ12176-0001 施　7 号	
仕切弁設置工	1	式			X300030	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦･横型) 呼び径50mm	1	基			SJ12510-0001 施　31 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	2	口			SJ12184-0002 施　32 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	2	口			SJ12395-0001 施　33 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0001 施　11 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施　12 号	

【 第　13 号 A代価表(A0007) 】　　(続　き)

労務費(配水管布設工) 大原・住吉町線-1　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
計					P0000001	

【 第　14 号 A代価表(A0008) 】

土工費(配水管布設工) 大原・住吉町線-1　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	15	m3			SJ31000-0001 施　13 号	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 購入土(調整チップ)	6	m3			SJ31002-0001 施　14 号	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ	6	m3	1,800		L0001	見積
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 良質土	6	m3			SJ31002-0002 施　15 号	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4km	9	m3			SJ31006-0003 施　16 号	DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
建設発生土処分料	9	m3	1,300		L0002	見積
路盤工(施工幅1.8m未満)下層路盤 全仕上り厚10cm 再生砕石(RC-30)	21	m2			SJ31130-0002 施　17 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)上層路盤 全仕上り厚8cm 粒調砕石(M-30)	21	m2			SJ31130-0004 施　18 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩) 舗装厚3cm As合材使用量 200t未満	21	m2			SJ31180-0002 施　19 号	仮復旧 t≦50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩) 舗装厚4cm As合材使用量 200t未満	29	m2			SJ31180-0003 施　20 号	表層工 t≦50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK3･4
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	154	m			SQZ185-0001 Ｐ　1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	21	m2			SJ31120-0001 施　21 号	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3

【 第　14 号 A代価表(A0008) 】　　(続　き)

土工費(配水管布設工) 大原・住吉町線-1　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	29	m2			SJ31120-0001 施　21 号	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4km	1.8	m3			SJ31006-0004 施　22 号	DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)	1.8	＊			S9910-0001 施　23 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

【 第　15 号 A代価表(A0024) 】

給水資材費 大原・住吉町線-1　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ビニール管用サドル分水栓　ボール式 φ50×20	1	個	15,600		N12-00010	見積
エラスジョイント φ20	1	個	2,570		N12-00710	分水栓用 見積
Ｈｉ エルボ φ20	2	個			N04-00830	刊行物
Ｈｉ ソケット φ20	1	個			N04-00280	刊行物
埋設アルミシート 150㎜×50m　シングル	1	m	320		N09-00150	見積
計					P0000001	

【 第　16 号 A代価表(A0025) 】

給水労務費 大原・住吉町線-1　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径50mm	1	箇所			SJ31050-0002 施　34 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	1	口			SJ12184-0004 施　25 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	1.5	m			SJ12340-0004 施　26 号	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径20mm	6	口			SJ12350-0003 施　27 号	
管明示シート	1	m			SJ12176-0001 施　7 号	
計					P0000001	

【 第　17 号 A代価表(A0026) 】

給水土工費 大原・住吉町線-1　　1　式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	0.4	m3			SJ31000-0001 施　13 号	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 購入土(調整チップ)	0.1	m3			SJ31002-0001 施　14 号	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ	0.1	m3	1,800		L0001	見積
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 良質土	0.2	m3			SJ31002-0002 施　15 号	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4km	0.2	m3			SJ31006-0003 施　16 号	DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
建設発生土処分料	0.2	m3	1,300		L0002	見積
路盤工(施工幅1.8m未満)下層路盤 全仕上り厚10cm 再生砕石(RC-30)	0.6	m2			SJ31130-0002 施　17 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)上層路盤 全仕上り厚8cm 粒調砕石(M-30)	0.6	m2			SJ31130-0004 施　18 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩) 舗装厚3cm As合材使用量 200t未満	0.6	m2			SJ31180-0002 施　19 号	仮復旧 t≦50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩) 舗装厚4cm As合材使用量 200t未満	0.8	m2			SJ31180-0003 施　20 号	表層工 t≦50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK3･4
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	4	m			SQZ185-0001 Ｐ　1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	0.6	m2			SJ31120-0001 施　21 号	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3

【 第　17 号 A代価表(A0026) 】　　(続　き)

給水土工費 大原・住吉町線-1　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	0.8	m2			SJ31120-0001 施　21 号	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4km	0.04	m3			SJ31006-0004 施　22 号	DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)	0.04	＊			S9910-0001 施　23 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

【 第　18 号 A代価表(A0010) 】

資材費(配水管布設工) 大原・住吉町線-2　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配水管布設工	1	式			X300015	
Ｈｉ ゴム輪形VP管(ﾛﾝｸﾞ) φ50×5m	9	本	6,230		N04-02130	見積
耐衝撃性硬質塩化ビニール管　HIVP φ50　4m	4	本			N04-00140	刊行物
HIゴム輪型曲管（両受・離脱内蔵型） φ50×22°　1/2	1	組	12,000		N04-02450	見積
離脱防止金具（ロング用） φ50	3	個	11,700		N04-02960	見積
埋設アルミシート 150mm×50m　シングル	56	m	320		N09-00150	見積
仕切弁設置工	1	式			X300020	
青銅製仕切弁（埋設） 両ﾃｰﾊﾟめねじ　φ50	2	個	32,200		N10-00080	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット（ビニール管用） φ50（離脱金具付）	4	個	3,780		N04-01848	見積
仕切弁ﾎﾞｯｸｽφ50～φ100 H=600　VDR-21G-15L(21BL)（同等品以上）	2	組	44,500		N11-00380	見積
計					P0000001	

【 第　19 号 A代価表(A0011) 】

労務費(配水管布設工) 大原・住吉町線-2　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配水管布設工	1	式			X300025	
ＲＲロング受口管据付工 呼び径50mm	55.7	m			SJ12340-0003 施　28 号	
ＲＲロング継手工 呼び径50mm	3	口			SJ12360-0001 施　29 号	離脱防止金具有
ＲＲロング継手工 呼び径50mm	8	口			SJ12360-0002 施　30 号	離脱防止金具無
管明示シート	56	m			SJ12176-0001 施　 7 号	
仕切弁設置工	1	式			X300030	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦･横型) 呼び径50mm	2	基			SJ12510-0001 施　31 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	4	口			SJ12184-0002 施　32 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	4	口			SJ12395-0001 施　33 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	2	箇所			SJ12585-0001 施　11 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			SJ12570-0001 施　12 号	
計					P0000001	

【 第　20 号 A代価表(A0012) 】

土工費(配水管布設工) 大原・住吉町線-2　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	22	m3			SJ31000-0001 施　13 号	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 購入土(調整チップ)	8	m3			SJ31002-0001 施　14 号	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ	8	m3	1,800		L0001	見積
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 良質土	9	m3			SJ31002-0002 施　15 号	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4km	13	m3			SJ31006-0003 施　16 号	DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
建設発生土処分料	13	m3	1,300		L0002	見積
路盤工(施工幅1.8m未満)下層路盤 全仕上り厚10cm 再生砕石(RC-30)	31	m2			SJ31130-0002 施　17 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)上層路盤 全仕上り厚8cm 粒調砕石(M-30)	31	m2			SJ31130-0004 施　18 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩) 舗装厚3cm As合材使用量 200t未満	31	m2			SJ31180-0002 施　19 号	仮復旧 t≦50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩) 舗装厚4cm As合材使用量 200t未満	42	m2			SJ31180-0003 施　20 号	表層工 t≦50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK3･4
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	224	m			SQZ185-0001 Ｐ　1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	31	m2			SJ31120-0001 施　21 号	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3

【 第　20 号 A代価表(A0012) 】　　(続　き)

土工費(配水管布設工) 大原・住吉町線-2　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	42	m2			SJ31120-0001 施　21 号	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4km	2.6	m3			SJ31006-0004 施　22 号	DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)	2.6	＊			S9910-0001 施　23 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

【 第　21 号 A代価表(A0027) 】

給水資材費 大原・住吉町線-2　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ビニール管用サドル分水栓　ボール式 φ50×20	5	個	15,600		N12-00010	見積
エラスジョイント φ20	5	個	2,570		N12-00710	分水栓用 見積
耐衝撃性硬質塩化ビニール管　HIVP φ20　4m	2	本			N04-00100	刊行物
Ｈｉ エルボ φ20	10	個			N04-00830	刊行物
Ｈｉ ソケット φ20	5	個			N04-00280	刊行物
埋設アルミシート 150㎜×50m　シングル	5	m	320		N09-00150	見積
計					P0000001	

【 第　22 号 A代価表(A0028) 】

給水労務費 大原・住吉町線-2　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径50mm	5	箇所			SJ31050-0002 施　34 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	5	口			SJ12184-0004 施　25 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	7.5	m			SJ12340-0004 施　26 号	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径20mm	30	口			SJ12350-0003 施　27 号	
管明示シート	5	m			SJ12176-0001 施　7 号	
計					P0000001	

【 第　23 号 A代価表(A0029) 】

給水土工費 大原・住吉町線-2　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	1.9	m3			SJ31000-0001 施　13 号	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 購入土(調整チップ)	0.6	m3			SJ31002-0001 施　14 号	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ	0.6	m3	1,800		L0001	見積
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 良質土	0.8	m3			SJ31002-0002 施　15 号	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4km	1	m3			SJ31006-0003 施　16 号	DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
建設発生土処分料	1	m3	1,300		L0002	見積
路盤工(施工幅1.8m未満)下層路盤 全仕上り厚10cm 再生砕石(RC-30)	2.8	m2			SJ31130-0002 施　17 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)上層路盤 全仕上り厚8cm 粒調砕石(M-30)	2.8	m2			SJ31130-0004 施　18 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩) 舗装厚3cm As合材使用量 200t未満	2.8	m2			SJ31180-0002 施　19 号	仮復旧 t≦50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩) 舗装厚4cm As合材使用量 200t未満	3.8	m2			SJ31180-0003 施　20 号	表層工 t≦50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK3･4
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	20	m			SQZ185-0001 Ｐ　1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2.8	m2			SJ31120-0001 施　21 号	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3

【 第　23 号 A代価表(A0029) 】　　(続　き)

給水土工費 大原・住吉町線-2　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3.8	m2			SJ31120-0001 施　21 号	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4km	0.2	m3			SJ31006-0004 施　22 号	DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)	0.2	＊			S9910-0001 施　23 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

【 第　24 号 A代価表(A0014) 】

資材費(配水管布設工) 住吉町1号線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配水管布設工	1	式			X300015	
Ｈｉ ゴム輪形VP管(ﾛﾝｸﾞ) φ50×5m	7	本	6,230		N04-02130	見積
耐衝撃性硬質塩化ビニール管　HIVP φ50　5m	2	本	5,750		N04-00230	見積
耐衝撃性硬質塩化ビニール管　HIVP φ50　4m	1	本			N04-00140	刊行物
耐衝撃性硬質塩化ビニール管　HIVP φ40　4m	15	本			N04-00130	刊行物
メカ形Ｔ字管 φ50×φ50	1	個	33,800		N01-00450	FCD（ｴﾎﾟｷｼ・抜止付） 見積
VSジョイント φ50	1	個	19,900		N01-00020	FCD（ｴﾎﾟｷｼ・抜止付） 見積
VSジョイント片落 φ50×φ40	1	個	21,100		N01-00070	FCD（ｴﾎﾟｷｼ・抜止付） 見積
HIゴム輪型曲管（両受・離脱内蔵型） φ50×11°1/4	1	組	10,000		N04-02460	見積
離脱防止金具（ロング用） φ50	2	個	11,700		N04-02960	見積
Ｈｉ ソケット φ40	13	個			N04-00310	刊行物
埋設アルミシート 150mm×50m　シングル	106.5	m	320		N09-00150	見積

【 第　24 号 A代価表(A0014) 】　　(続　き)

資材費(配水管布設工) 住吉町1号線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
仕切弁設置工	1	式			X300020	
青銅製仕切弁（埋設） 両ﾃｰﾊﾟめねじ φ50	1	個	32,200		N10-00080	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット（ビニール管用） φ50（離脱金具付）	2	個	3,780		N04-01848	見積
仕切弁ﾎﾞｯｸｽφ50～φ100 H=600　VDR-21G-15L(21BL)（同等品以上）	1	組	44,500		N11-00380	見積
青銅製仕切弁（埋設） 両ﾃｰﾊﾟめねじ φ40	2	個	21,700		N10-00070	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット（ビニール管用） φ40（離脱金具付）	4	個	2,910		N04-01847	見積
仕切弁ﾎﾞｯｸｽφ50～φ100 H=600　VDR-21G-15L(21BL)（同等品以上）	2	組	44,500		N11-00380	見積
空気弁設置工	1	式			X202015	
小型空気弁 φ20	1	基	58,600		N10-00432	コック付 見積
空気弁ボックス（φ350） H=600　CVOS-32G-15L(HMS)（同等品以上）	1	組	68,200		N11-00581	見積
ビニール管用サドル分水栓　ボール式 φ40×φ20	1	個	15,400		N12-00005	見積
GPナット φ20	1	個	490		L0003	見積

【 第　24 号 A代価表(A0014) 】　　(続　き)

資材費(配水管布設工) 住吉町1号線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
GPソケット φ20	1	個	830		N13-00150	見積
砲金ソケット φ25×φ20	1	個	2,350		L0004	見積
計					P0000001	

【 第　25 号 A代価表(A0015) 】

労務費(配水管布設工) 住吉町1号線　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配水管布設工	1	式			X300025	
ＲＲロング受口管据付工 呼び径50mm	46.5	m			SJ12340-0003 施　28 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	58.4	m			SJ12340-0001 施　 2 号	
メカニカル継手 呼び径75mm以下	7	口			SJ12090-0001 施　 4 号	ﾓﾙﾀﾙ充填工無 普通
ＲＲロング継手工 呼び径50mm	2	口			SJ12360-0001 施　29 号	離脱防止金具有
ＲＲロング継手工 呼び径50mm	9	口			SJ12360-0002 施　30 号	離脱防止金具無
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径40mm	26	口			SJ12350-0001 施　 5 号	
管明示シート	106.5	m			SJ12176-0001 施　 7 号	
仕切弁設置工	1	式			X300030	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦･横型) 呼び径50mm	1	基			SJ12510-0001 施　31 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	2	口			SJ12184-0002 施　32 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	2	口			SJ12395-0001 施　33 号	

【 第　25 号 A代価表(A0015) 】　　(続　き)

労務費(配水管布設工) 住吉町1号線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0001 施　11 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施　12 号	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦･横型) 呼び径40mm	2	基			SJ12510-0002 施　 8 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	4	口			SJ12184-0001 施　 9 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径40mm	4	口			SJ12395-0002 施　10 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	2	箇所			SJ12585-0001 施　11 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			SJ12570-0001 施　12 号	
空気弁設置工	1	式			X202020	
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm	1	基			SJ12540-0001 施　35 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径40mm	1	箇所			SJ31050-0001 施　24 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	2	口			SJ12184-0003 施　36 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	1	口			SJ12184-0004 施　25 号	

【 第　25 号 A代価表(A0015) 】　　(続　き)

労務費(配水管布設工) 住吉町1号線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 2号 寸法350mm	1	箇所			SJ12585-0002 施　37 号	
鉄蓋設置 円形 2号 寸法350mm	1	個			SJ12570-0002 施　38 号	
計					P0000001	

【 第　26 号 A代価表(A0016) 】

土工費(配水管布設工) 住吉町1号線　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	42	m3			SJ31000-0001 施　13 号	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 購入土(調整チップ)	15	m3			SJ31002-0001 施　14 号	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ	15	m3	1,800		L0001	見積
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 良質土	17	m3			SJ31002-0002 施　15 号	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4km	25	m3			SJ31006-0003 施　16 号	DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
建設発生土処分料	25	m3	1,300		L0002	見積
路盤工(施工幅1.8m未満)下層路盤 全仕上り厚10cm 再生砕石(RC-30)	59	m2			SJ31130-0002 施　17 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)上層路盤 全仕上り厚8cm 粒調砕石(M-30)	59	m2			SJ31130-0004 施　18 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩) 舗装厚3cm As合材使用量 200t未満	59	m2			SJ31180-0002 施　19 号	仮復旧 t≦50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩) 舗装厚4cm As合材使用量 200t未満	80	m2			SJ31180-0003 施　20 号	表層工 t≦50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK3･4
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	426	m			SQZ185-0001 Ｐ　1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	59	m2			SJ31120-0001 施　21 号	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3

【 第　26 号 A代価表(A0016) 】　　(続　き)

土工費(配水管布設工) 住吉町1号線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	80	m2			SJ31120-0001 施　21 号	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4km	4.9	m3			SJ31006-0004 施　22 号	DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)	4.9	＊			S9910-0001 施　23 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

【 第　27 号 A代価表(A0030) 】

給水資材費 住吉町1号線　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ビニール管用サドル分水栓　ボール式 φ50×20	4	個	15,600		N12-00010	見積
ビニール管用サドル分水栓　ボール式 φ40×φ20	10	個	15,400		N12-00005	見積
エラスジョイント φ20	14	個	2,570		N12-00710	分水栓用 見積
耐衝撃性硬質塩化ビニール管　HIVP φ20　4m	6	本			N04-00100	刊行物
Ｈｉ エルボ φ20	28	個			N04-00830	刊行物
Ｈｉ ソケット φ20	14	個			N04-00280	刊行物
埋設アルミシート 150㎜×50m　シングル	14	m	320		N09-00150	見積
計					P0000001	

【 第　28 号 A代価表(A0031) 】

給水労務費 住吉町1号線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径50mm	4	箇所			SJ31050-0002 施　34 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径40mm	10	箇所			SJ31050-0001 施　24 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	14	口			SJ12184-0004 施　25 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	21	m			SJ12340-0004 施　26 号	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径20mm	84	口			SJ12350-0003 施　27 号	
管明示シート	14	m			SJ12176-0001 施　7 号	
計					P0000001	

【 第　29 号 A代価表(A0032) 】

給水土工費 住吉町1号線　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	5.3	m3			SJ31000-0001 施　13 号	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 購入土(調整チップ)	1.7	m3			SJ31002-0001 施　14 号	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ	1.7	m3	1,800		L0001	見積
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 良質土	2.2	m3			SJ31002-0002 施　15 号	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4km	3.1	m3			SJ31006-0003 施　16 号	DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
建設発生土処分料	3.1	m3	1,300		L0002	見積
路盤工(施工幅1.8m未満)下層路盤 全仕上り厚10cm 再生砕石(RC-30)	7.7	m2			SJ31130-0002 施　17 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)上層路盤 全仕上り厚8cm 粒調砕石(M-30)	7.7	m2			SJ31130-0004 施　18 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩) 舗装厚3cm As合材使用量 200t未満	7.7	m2			SJ31180-0002 施　19 号	仮復旧 t≦50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩) 舗装厚4cm As合材使用量 200t未満	11	m2			SJ31180-0003 施　20 号	表層工 t≦50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK3･4
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	56	m			SQZ185-0001 Ｐ　1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	7.7	m2			SJ31120-0001 施　21 号	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3

【 第　29 号 A代価表(A0032) 】　　(続　き)

給水土工費 住吉町1号線　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	11	m2			SJ31120-0001 施　21 号	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4km	0.7	m3			SJ31006-0004 施　22 号	DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)	0.7	＊			S9910-0001 施　23 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

【 第　30 号 A代価表(A0018) 】

資材費(配水管布設工) 住吉町2号線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配水管布設工	1	式			X300015	
Ｈｉ ゴム輪形VP管(ﾛﾝｸﾞ) φ50×5m	6	本	6,230		N04-02130	見積
耐衝撃性硬質塩化ビニール管　HIVP φ50　5m	2	本	5,750		N04-00230	見積
耐衝撃性硬質塩化ビニール管　HIVP φ40　4m	21	本			N04-00130	刊行物
耐衝撃性硬質塩化ビニール管　HIVP φ25　4m	1	本			N04-00110	刊行物
メカ形Ｔ字管 φ50×φ50	1	個	33,800		N01-00450	FCD（ｴﾎﾟｷｼ・抜止付） 見積
VSジョイント片落 φ50×φ40	1	個	21,100		N01-00070	FCD（ｴﾎﾟｷｼ・抜止付） 見積
メカ形曲管(ショート) φ40×45°	2	個	18,600		N01-004203	FCD（ｴﾎﾟｷｼ・抜止付） 見積
HIゴム輪型曲管（両受・離脱内蔵型） φ50×11° 1/4	1	組	10,000		N04-02460	見積
離脱防止金具（ロング用） φ50	2	個	11,700		N04-02960	見積
Ｈｉ ソケット φ40	17	個			N04-00310	刊行物
Ｈｉ ソケット φ40×φ25	1	個			N04-00430	刊行物

【 第　30 号 A代価表(A0018) 】　　(続　き)

資材費(配水管布設工) 住吉町2号線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
Ｈｉエルボ φ25	2	個			N04-00840	刊行物
MCユニオン φ25	1	個	950		N04-01770	見積
埋設アルミシート 150mm×50m　シングル	123.1	m	320		N09-00150	見積
仕切弁設置工	1	式			X300020	
青銅製仕切弁（埋設） 両ﾃｰﾊﾟめねじ φ40	2	個	21,700		N10-00070	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット（ビニール管用） φ40（離脱金具付）	4	個	2,910		N04-01847	見積
仕切弁ﾎﾞｯｸｽφ50～φ100 H=600　VDR-21G-15L(21BL)（同等品以上）	2	組	44,500		N11-00380	見積
計					P0000001	

【 第　31 号 A代価表(A0019) 】

労務費(配水管布設工) 住吉町2号線　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配水管布設工	1	式			X300025	
ＲＲロング受口管据付工 呼び径50mm	40.2	m			SJ12340-0003 施　28 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	82.2	m			SJ12340-0001 施　 2 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	1.1	m			SJ12340-0002 施　 3 号	
メカニカル継手 呼び径75mm以下	9	口			SJ12090-0001 施　 4 号	ﾓﾙﾀﾙ充填工無 普通
ＲＲロング継手工 呼び径50mm	2	口			SJ12360-0001 施　29 号	離脱防止金具有
ＲＲロング継手工 呼び径50mm	6	口			SJ12360-0002 施　30 号	離脱防止金具無
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径40mm	35	口			SJ12350-0001 施　 5 号	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径25mm	5	口			SJ12350-0002 施　 6 号	
管明示シート	123.1	m			SJ12176-0001 施　 7 号	
仕切弁設置工	1	式			X300030	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦･横型) 呼び径40mm	2	基			SJ12510-0002 施　 8 号	

【 第　31 号 A代価表(A0019) 】　　(続　き)

労務費(配水管布設工) 住吉町2号線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	4	口			SJ12184-0001 施　9 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径40mm	4	口			SJ12395-0002 施　10 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	2	箇所			SJ12585-0001 施　11 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			SJ12570-0001 施　12 号	
計					P0000001	

【 第　32 号 A代価表(A0020) 】

土工費(配水管布設工) 住吉町2号線　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	48	m3			SJ31000-0001 施　13 号	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 購入土(調整チップ)	17	m3			SJ31002-0001 施　14 号	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ	17	m3	1,800		L0001	見積
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 良質土	20	m3			SJ31002-0002 施　15 号	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4km	29	m3			SJ31006-0003 施　16 号	DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
建設発生土処分料	29	m3	1,300		L0002	見積
路盤工(施工幅1.8m未満)下層路盤 全仕上り厚10cm 再生砕石(RC-30)	68	m2			SJ31130-0002 施　17 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)上層路盤 全仕上り厚8cm 粒調砕石(M-30)	68	m2			SJ31130-0004 施　18 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩) 舗装厚3cm As合材使用量 200t未満	68	m2			SJ31180-0002 施　19 号	仮復旧 t≦50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩) 舗装厚4cm As合材使用量 200t未満	92	m2			SJ31180-0003 施　20 号	表層工 t≦50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK3･4
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	492	m			SQZ185-0001 Ｐ　1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	68	m2			SJ31120-0001 施　21 号	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3

【 第　32 号 A代価表(A0020) 】　　(続　き)

土工費(配水管布設工) 住吉町2号線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	92	m2			SJ31120-0001 施　21 号	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4km	5.7	m3			SJ31006-0004 施　22 号	DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)	5.7	＊			S9910-0001 施　23 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

【 第　33 号 A代価表(A0033) 】

給水資材費 住吉町2号線　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ビニール管用サドル分水栓　ボール式 φ50×20	7	個	15,600		N12-00010	見積
ビニール管用サドル分水栓　ボール式 φ50×25	1	個	18,300		N12-00020	見積
ビニール管用サドル分水栓　ボール式 φ40×φ20	4	個	15,400		N12-00005	見積
エラスジョイント φ20	11	個	2,570		N12-00710	分水栓用 見積
エラスジョイント φ25	1	個	3,550		N12-00720	分水栓用 見積
耐衝撃性硬質塩化ビニール管　HIVP φ20　4m	5	本			N04-00100	刊行物
耐衝撃性硬質塩化ビニール管　HIVP φ25　4m	1	本			N04-00110	刊行物
Ｈｉ エルボ φ20	22	個			N04-00830	刊行物
Ｈｉ エルボ φ25	2	個			N04-00840	刊行物
Ｈｉ ソケット φ20	11	個			N04-00280	刊行物
Ｈｉ ソケット φ25	1	個			N04-00290	刊行物
埋設アルミシート 150㎜×50m　シングル	12	m	320		N09-00150	見積

【 第　33 号 A代価表(A0033) 】　　(続　き)

給水資材費 住吉町2号線　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
計					P0000001	

【 第　34 号 A代価表(A0034) 】

給水労務費 住吉町2号線　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径50mm	7	箇所			SJ31050-0002 施　34 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径50mm	1	箇所			SJ31050-0003 施　39 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径40mm	4	箇所			SJ31050-0001 施　24 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	11	口			SJ12184-0004 施　25 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	1	口			SJ12184-0003 施　36 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	16.5	m			SJ12340-0004 施　26 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	1.5	m			SJ12340-0002 施　3 号	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径20mm	66	口			SJ12350-0003 施　27 号	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径25mm	6	口			SJ12350-0002 施　6 号	
管明示シート	12	m			SJ12176-0001 施　7 号	
計					P0000001	

【 第　35 号 A代価表(A0035) 】

給水土工費 住吉町2号線　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	4.5	m3			SJ31000-0001 施　13 号	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 購入土(調整チップ)	1.5	m3			SJ31002-0001 施　14 号	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ	1.5	m3	1,800		L0001	見積
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 良質土	1.9	m3			SJ31002-0002 施　15 号	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4km	2.6	m3			SJ31006-0003 施　16 号	DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
建設発生土処分料	2.6	m3	1,300		L0002	見積
路盤工(施工幅1.8m未満)下層路盤 全仕上り厚10cm 再生砕石(RC-30)	6.6	m2			SJ31130-0002 施　17 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)上層路盤 全仕上り厚8cm 粒調砕石(M-30)	6.6	m2			SJ31130-0004 施　18 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩) 舗装厚3cm As合材使用量 200t未満	6.6	m2			SJ31180-0002 施　19 号	仮復旧 t≦50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩) 舗装厚4cm As合材使用量 200t未満	9	m2			SJ31180-0003 施　20 号	表層工 t≦50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK3･4
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	48	m			SQZ185-0001 Ｐ　1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	6.6	m2			SJ31120-0001 施　21 号	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3

【 第　35 号 A代価表(A0035) 】　　(続　き)

給水土工費 住吉町2号線　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	9	m2			SJ31120-0001 施　21 号	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4km	0.6	m3			SJ31006-0004 施　22 号	DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)	0.6	＊			S9910-0001 施　23 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

【 第　1 号 施工単価表(SJ15000-0001) 】

通水試験　　1　　日 当り

(既設管と連絡して　　,給水車が不要の場合　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2　作業区分 給水車が不要の場合						

【 第　2 号 施工単価表(SJ12340-0001) 】

硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.08	人			TR3600	
普通作業員	0.14	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1　施工区分 硬質塩ﾋﾞ管据付工　[A] = 6　呼び径区分 呼び径40mm [B] = 1.000　歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第　3 号 施工単価表(SJ12340-0002) 】

硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1　施工区分 硬質塩ﾋﾞ管据付工　[A] = 4　呼び径区分 呼び径25mm [B] = 1.000　歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第　4 号 施工単価表(SJ12090-0001) 】

メカニカル継手 呼び径75mm以下　　1　　口 当り

(ﾓﾙﾀﾙ充填工無　　,普通　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.05	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	継手労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1　呼び径区分 75mm以下　　[B] = 1　ﾓﾙﾀﾙ充填工(700mm以上有効) ﾓﾙﾀﾙ充填工無 [C] = 0.000　%　割増率						

【 第　5 号 施工単価表(SJ12350-0001) 】

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径40mm　　2　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6　呼び径区分 呼び径40mm		[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0		

【 第　6 号 施工単価表(SJ12350-0002) 】

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径25mm　　2　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 4　呼び径区分 呼び径25mm		[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0		

【 第　7 号 施工単価表(SJ12176-0001) 】

管明示シート　　100　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
普通作業員	0.4	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　8 号 施工単価表(SJ12510-0002) 】

仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦･横型) 呼び径40mm　　1　基 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.15	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1　作業区分 設置　　[A] = 1　呼び径区分 呼び径50mm [B] = 1.000　歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第　9 号 施工単価表(SJ12184-0001) 】

鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm　　2　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5　呼び径区分 呼び径40mm						

【 第　10 号 施工単価表(SJ12395-0002) 】

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径40mm　　1　　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1　呼び径区分 呼び径50mm						

【 第　11 号 施工単価表(SJ12585-0001) 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm　　1　　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C､CA	1	個			SJ12580-0001 施　40 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0002 施　41 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [K] = 1　施工区分 設置 [B] = 0.000　個　調整ﾘﾝｸﾞ数量 [C] = 0.000　個　上部壁数量 [M] = 0.000　個　中部壁2数量 [G] = 1.000　個　下部壁数量 [H] = 1.000　個　底版数量			[A] = 1　種類･寸法 円形 1号 寸法250mm [I] = 1　調整ﾘﾝｸﾞ高さ 高さ50mm [E] = 0.000　個　中部壁1数量 [O] = 0.000　個　中部壁3数量 [F] = 4　下部壁高さ 高さ300mm(RB(C)､RB(CA)) [J] = 0.000　g　接合材数量			

【 第　12 号 施工単価表(SJ12570-0001) 】

鉄蓋設置　円形 1号 寸法250mm　　1　個 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
普通作業員	0.06	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1　施工区分 設置　　[A] = 1　種類･寸法 円形 1号 寸法250mm [B] = 2　無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上区分 無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない						

【 第　13 号 施工単価表(SJ31000-0001) 】

バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)　　100　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	1.9	人			TR2500	
普通作業員	5	人			TR0200	
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	11.1	時間			SJK9003-0001	排出ｶﾞｽ対策型(1次) 損料補正なし
諸　雑　費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第　14 号 施工単価表(SJ31002-0001) 】

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 購入土(調整チップ)　　100　m3 当り

(ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3　,埋戻し+締固め　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ｶﾞｽ対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー６０～８０kg	3	日			SA055-0001 施　42 号	
諸　雑　費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1　施工区分 埋戻＋締固め　　[DS] = 15　骨材区分 購入土(ｼﾗｽ) [A] = 0.000　m3　埋戻材数量　　[B] = 1　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第　15 号 施工単価表(SJ31002-0002) 】

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 良質土　　100　m3 当り

(ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3　,埋戻し+締固め　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ｶﾞｽ対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー６０～８０kg	3	日			SA055-0001 施　42 号	
諸　雑　費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1　施工区分 埋戻＋締固め　　[DS] = 15　骨材区分 購入土(ｼﾗｽ) [A] = 0.000　m3　埋戻材数量　　[B] = 1　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第　16 号 施工単価表(SJ31006-0003) 】

発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4km　　10　　m3 当り

(DID区間有り　　,ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.6	日			SA010-0001 施　43 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2　運搬機種･規格 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級　[B] = 4.000　km　片道運搬距離 [C] = 2　DID区間の有無 DID区間有り　[a] = 1　ﾀｲﾔ損耗費 良好 [D] = 3　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3　[E] = 1　処理対象区分 土砂						

【 第　17 号 施工単価表(SJ31130-0002) 】

路盤工(施工幅1.8m未満)下層路盤　全仕上り厚10cm 再生砕石(RC-30)　　100　m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石（ＲＣ－３０）	12.7	m3			TT9105	
タンパー運転費(賃料) タンパー６０～８０kg	0.45	日			SA055-0003 施　44 号	
諸　雑　費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 10.000　cm　全仕上り厚　[y1] = 9　路盤材区分 再生砕石(RC-30) [C] = 1　上層･下層路盤区分 下層路盤						

【 第　18 号 施工単価表(SJ31130-0004) 】

路盤工(施工幅1.8m未満)上層路盤　全仕上り厚8cm 粒調砕石(M-30)　　100　m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
粒調砕石（Ｍ－３０）	10.16	m3			TT0511	
タンパー運転費(賃料) タンパー６０～８０kg	0.45	日			SA055-0003 施　44 号	
諸　雑　費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 8.000　cm　全仕上り厚　[y1] = 4　路盤材区分 粒調砕石(M-30) [C] = 2　上層･下層路盤区分 上層路盤						

【 第　19 号 施工単価表(SJ31180-0002) 】

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩) 舗装厚3cm As合材使用量 200t未満　　100　m2 当り

(仮復旧 t≦50mm　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 粗粒度	7.544	t			TT9111	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0001 施　45 号	
振動コンパクタ運転費 ５０～６０kg	0.8	日			SA029-0001 施　46 号	
諸雑費	6	%			T#01	労務､損料､運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3.000　cm　舗装厚 [B] = 1　1層当り仕上り厚 t≦50mm						
[C] = 1　歩車道区分 車道及び路肩 [y2] = 3　区分 仮復旧 [D] = 2　瀝青材散布区分 瀝青材散布 無 [E] = 4　瀝青材区分 瀝青材散布 無 [AS] = 7　ｱｽﾌｧﾙﾄ材料区分 (再生材)粗粒度ｱｽｺﾝ [y1] = 1　As合材 使用量(単価補正)　As合材使用量 200t未満						
[y3] =　円　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物加算額 [G] = 0.000　t/m3　締固め後密度 [H] = 1　砂散布の有無 砂散布 無						

【 第　20 号 施工単価表(SJ31180-0003) 】

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩) 舗装厚4cm As合材使用量 200t未満　　100　m2 当り

(表層工 t≦50mm　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK3･4　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 密粒度	10.058	t			TT9109	
アスファルト乳剤 ＰＫ3･4	0.126	t			TT7022	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0001 施　45 号	
振動コンパクタ運転費 ５０～６０kg	0.8	日			SA029-0001 施　46 号	
砂散布費	3	%			T#99	労務､損料､運転経費の%
諸雑費	17	%			T#01	労務､損料､運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

[条件]

[A] = 4.000　cm　舗装厚　　[B] = 1　1層当り仕上り厚 t≦50mm

【 第　20 号 施工単価表(SJ31180-0003) 】　　(続　き)

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩) 舗装厚4cm As合材使用量 200t未満　　100　m2 当り

(表層工 t≦50mm　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK3･4　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
[C] = 1　歩車道区分 車道及び路肩			[y2] = 1　区分 表層工			
[D] = 1　瀝青材散布区分 瀝青材散布 有			[E] = 3　瀝青材区分 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK3･4			
[AS] = 5　ｱｽﾌｧﾙﾄ材料区分 (再生材)密粒度ｱｽｺﾝ			[y1] = 1　As合材 使用量(単価補正)　As合材使用量 200t未満			
[y3] =　　円　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物加算額			[G] = 0.000　t/m3　締固め後密度			
[H] = 2　砂散布の有無 砂散布 有						

【 第　21 号 施工単価表(SJ31120-0001) 】

バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下　　100　m2 当り

(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	0.42	人			TR2500	
普通作業員	0.63	人			TR0200	
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	3.35	時間			SJK9003-0004	排出ｶﾞｽ対策型(2次) 損料補正なし
諸　雑　費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1　舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下　　[B] = 1　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) [y1] = 1　地域区分 一般地域及び低騒音地域　　[y2] = 3　機種区分 排出ｶﾞｽ対策型(2次)						

【 第　22 号 施工単価表(SJ31006-0004) 】

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4km　　10　　m3 当り

(DID区間有り　　,ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.78	日			SA010-0001 施　43 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2　運搬機種･規格 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級　[B] = 4.000　km　片道運搬距離 [C] = 2　DID区間の有無 DID区間有り　[a] = 1　ﾀｲﾔ損耗費 良好 [D] = 3　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3　[E] = 2　処理対象区分 As塊･Co塊(無筋)						

【 第　23 号 施工単価表(S9910-0001) 】

産業廃棄物受入料 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)　　1　＊ 当り

(産業廃棄物税上乗せ相当,額を含む　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
産業廃棄物受入料	1	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1　種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)　[B] = 1　単位 m3当り [C] =　受入料金(円／単位)@						

【 第　24 号 施工単価表(SJ31050-0001) 】

サドル分水栓建込み　分岐呼び径20mm ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径40mm　　1　　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.06	人			TR3600	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 10 管種･呼び径区分 ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径40mm　[B] = 2 分岐呼び径 20mm						

【 第　25 号 施工単価表(SJ12184-0004) 】

鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm　　2　　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2　呼び径区分 呼び径20mm						

【 第　26 号 施工単価表(SJ12340-0004) 】

硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm　　10　　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1　施工区分 硬質塩ﾋﾞ管据付工　[A] = 3　呼び径区分 呼び径20mm [B] = 1.000　歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第　27 号 施工単価表(SJ12350-0003) 】

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径20mm　　2　　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3　呼び径区分 呼び径20mm		[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0		

【 第　28 号 施工単価表(SJ12340-0003) 】

ＲＲロング受口管据付工 呼び径50mm　　10　　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 2　施工区分 RRﾛﾝｸﾞ受口管据付工　[A] = 7　呼び径区分 呼び径50mm [B] = 1.000　歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第　29 号 施工単価表(SJ12360-0001) 】

ＲＲロング継手工 呼び径50mm　　1　　口 当り

(離脱防止金具有　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.039	人			TR3600	
普通作業員	0.039	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [D] = 2　施工区分 RRﾛﾝｸﾞ継手工　[A] = 1　呼び径区分 呼び径50mm [B] = 2　離脱防止の有無 離脱防止金具有　[C] = 1.000　歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第　30 号 施工単価表(SJ12360-0002) 】

ＲＲロング継手工 呼び径50mm　　1　　口 当り

(離脱防止金具無　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [D] = 2　施工区分 RRﾛﾝｸﾞ継手工　[A] = 1　呼び径区分 呼び径50mm [B] = 1　離脱防止の有無 離脱防止金具無　[C] = 1.000　歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第　31 号 施工単価表(SJ12510-0001) 】

仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦･横型) 呼び径50mm　　1　基 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.15	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1　作業区分 設置　　[A] = 1　呼び径区分 呼び径50mm [B] = 1.000　歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第　32 号 施工単価表(SJ12184-0002) 】

鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm　　2　　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6　呼び径区分 呼び径50mm						

【 第　33 号 施工単価表(SJ12395-0001) 】

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm　　1　　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1　呼び径区分 呼び径50mm						

【 第　34 号 施工単価表(SJ31050-0002) 】

サドル分水栓建込み　分岐呼び径20mm ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径50mm　　1　　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.06	人			TR3600	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 11 管種･呼び径区分 ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径50mm　[B] = 2 分岐呼び径 20mm						

【 第　35 号 施工単価表(SJ12540-0001) 】

空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm　　1　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.05	人			TR3600	
普通作業員	0.1	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1　作業区分 設置　　[A] = 1　施工区分 空気弁 [B] = 1　呼び径区分 呼び径13～25mm						

【 第　36 号 施工単価表(SJ12184-0003) 】

鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm　　2　　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3　呼び径区分 呼び径25mm						

【 第　37 号 施工単価表(SJ12585-0002) 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 2号 寸法350mm　　1　　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号下部壁 内寸350 高150	1	個			SJ12580-0003 施　47 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号底版 内寸350 高40	1	個			SJ12580-0004 施　48 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [K] = 1　施工区分 設置 [B] = 0.000　個　調整ﾘﾝｸﾞ数量 [C] = 0.000　個　上部壁数量 [M] = 0.000　個　中部壁2数量 [G] = 1.000　個　下部壁数量 [H] = 1.000　個　底版数量			[A] = 2　種類･寸法 円形 2号 寸法350mm [I] = 1　調整ﾘﾝｸﾞ高さ 高さ50mm [E] = 0.000　個　中部壁1数量 [O] = 0.000　個　中部壁3数量 [F] = 1　下部壁高さ 高さ150mm [J] = 0.000　g　接合材数量			

【 第　38 号 施工単価表(SJ12570-0002) 】

鉄蓋設置　円形 2号 寸法350mm　　1　個 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
普通作業員	0.08	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1　施工区分 設置　　[A] = 2　種類･寸法 円形 2号 寸法350mm [B] = 2　無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上区分 無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない						

【 第　39 号 施工単価表(SJ31050-0003) 】

サドル分水栓建込み　分岐呼び径25mm ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径50mm　　1　　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.07	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 11 管種･呼び径区分 ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径50mm　[B] = 3 分岐呼び径 25mm						

【 第　40 号 施工単価表(SJ12580-0001) 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C､CA　　1　個 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1　施工区分 設置　　[A] = 7　種類･内寸(mm)･高さ(mm) 1号下部壁 内寸250 高300RB C､CA						

【 第　41 号 施工単価表(SJ12580-0002) 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40　　1　個 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1　施工区分 設置　　[A] = 9　種類･内寸(mm)･高さ(mm) 1号底版 内寸250 高40						

【 第　42 号 施工単価表(SA055-0001) 】

タンパー運転費(賃料) タンパー６０～８０kg　　1　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
タンパ賃料 ６０～８０kg	1.38	供用日			TT0440	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1.000　特殊作業員数(人)　[B] = 5.000　ガソリン(L) [C] = 1.380　機械賃料(供用日)						

【 第　43 号 施工単価表(SA010-0001) 】

ダンプトラック運転費 4t積級　　1　　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
運転手（一般）	1	人			TR1500	
軽油	34	L			TT0002	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］ ４ｔ積級	1.29	供用日			TM1004	
タイヤ損耗費	1.29	供用日			T#0004	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
［条件］ ［A］＝ 2　ダンプ 規格 4t積級 ［B］＝ 11　岩石補正 補正なし ［C］＝ 1　タイヤ損耗費 良好(舗装道) ［D］＝ 1.000　一般運転手(人) ［E］＝ 34.000　燃料消費量(L) ［F］＝ 1.290　機械損料(供用日)						

【 第　44 号 施工単価表(SA055-0003) 】

タンパー運転費(賃料) タンパー６０～８０kg　　1　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
タンパ賃料 ６０～８０kg	1.61	供用日			TT0440	
ガソリン	4	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1.000　特殊作業員数(人)　[B] = 4.000　ガソリン(L) [C] = 1.610　機械賃料(供用日)						

【 第　45 号 施工単価表(SA028-0001) 】

振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t　　1　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量０．５～０．６ｔ	1.23	供用日			TM3505	
軽油	3	L			TT0002	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1　振動ローラ 規格 0.5～0.6t　　[B] = 1.000　特殊作業員(人) [C] = 3.000　燃料消費量(L)　　[D] = 1.230　機械損料(供用日)						

【 第　46 号 施工単価表(SA029-0001) 】

振動コンパクタ運転費　５０～６０kg　　1　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
振動コンパクタ［前進型］ 質量４０～６０ｋｇ	1.4	供用日			TM3615	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
［条件］ ［A］＝ 1.000　特殊作業員数(人)　［B］＝ 5.000　ガソリン(L) ［C］＝ 1.400　機械損料(供用日)						

【 第　47 号 施工単価表(SJ12580-0003) 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号下部壁 内寸350 高150　　1　個 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
普通作業員	0.02	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1　施工区分 設置　　[A] = 17　種類･内寸(mm)･高さ(mm) 2号下部壁 内寸350 高150						

【 第　48 号 施工単価表(SJ12580-0004) 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号底版 内寸350 高40　　1　個 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
普通作業員	0.02	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1　施工区分 設置			[A] = 18　種類･内寸(mm)･高さ(mm) 2号底版 内寸350 高40			

【 第　 1 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式］ 切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ						TM4735P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード ５６㎝						TT0090	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

【 第　1 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】　　(続　き)

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　m 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【端数調整】							
［条件］ ［J1］ = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			［J2］ = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下				
［P1］ = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-3-③-1							