

| | | | | | |
|-------|--------|--------------------|--|-----|----|
| 令和5年度 | | 閱 覧 設 計 書 | | 担当者 | 中尾 |
| 落札者 | 業務委託番号 | 処分場委託第1号 | | | |
| | 業務委託名 | 市来最終処分場温度観測孔設置業務委託 | | | |
| | 業務委託場所 | いちき串木野市 川上 地内 | | | |
| | 業務委託期間 | 契約日から令和5年7月31日まで | | | |
| | 入札執行 | 令和 年 月 日 午前 時 分より | | | |
| | 契約担当者 | いちき串木野市長 中屋謙治 | | | |
| 指示事項 | | | | | |
| 注意事項 | | | | | |

令和5年度

精
査

設
計

業務委託番号 処分場委託第1号

業務委託名 市来最終処分場温度観測孔設置業務委託

業務委託場所 いちき串木野市 川上 地内

業務委託料

業務委託期間 契約日から令和5年7月31日まで

概要 ・周辺観測孔・・・1箇所 埋立地観測孔・・・2箇所

業 務 委 託 料 内 訳 書

| 費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-------------|--------------------|-----------------|-----|------|-----|-----|------|
| 観測孔設置費 | | | | | | | | |
| | 機械ホーリング | 土質ホーリング (オールコア) | φ 86mm 砂・砂質土 | m | 6.0 | | | |
| | | 土質ホーリング (オールコア) | φ 86mm 礫混じり土 | m | 23.0 | | | |
| | | 岩盤ホーリング (オールコア) | φ 86mm 軟岩 | m | 4.0 | | | |
| | 観測孔仕上げ | 観測孔仕上げ 9m | | 式 | 1 | | | 代価表1 |
| | | 観測孔仕上げ 12m | | 式 | 2 | | | 代価表2 |
| | 解析調査費 | 資料整理 とりまとめ | 直接労務費 | 式 | 1 | | | |
| | 打ち合わせ | 打ち合わせ | | 式 | 1 | | | 代価表3 |
| | 電子製品 作成費 | 電子製品 作成費 | | 式 | 1 | | | |
| 直接調査費計 | | | | | | | | |
| 間接調査費 | | | | | | | | |
| | 運搬費 | 資機材運搬 (トラック運搬) | 2tトラック | 式 | 1 | | | 代価表3 |
| | 準備費 | 準備及び 後片付け | | 式 | 1 | | | |
| | 仮設費 | 平坦地足場 (高さ0.3m超) | | 箇所 | 3 | | | |
| | 旅費交通費 | 旅費交通費 率(地質調査) | | 式 | 1 | | | |
| | 施工管理費 | 施工管理費 | | 式 | 1 | | | |
| 間接調査費計 | | | | | | | | |
| 諸経費 | | | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 消費税相当額 | | | | | | | | |
| 業務委託費合計 | | | | | | | | |

| 代価表(1) | | 観測孔(9m) | | | | | (単位:円) | |
|--------|----------|--------------------------------|----------|----|-----|----|--------|-----------------|
| 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | 地質調査技師 | | | 人 | 0.5 | | | |
| | 主任地質調査員 | | | 人 | 0.5 | | | |
| | 地質調査員 | | | 人 | 0.5 | | | |
| 機械損料 | ホーリングマシン | | | 日 | 0.5 | | | 代価表3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 深度20m未満 補正係数0.8 |
| 材料費 | VP50 無孔管 | 襯加工品 2.05m | | 本 | 2 | | | |
| | VP50 有孔管 | 襯加工品 2.05m 丸孔φ7mm×6条千鳥 P=50 | 開口率4.86% | 本 | 4 | | | |
| | 先端コーン | | | 個 | 1 | | | |
| | 掃除口 | | | 個 | 1 | | | |
| | DVソケット | | | 個 | 1 | | | |
| | セメント | 普通ポルトランドセメント | | 袋 | 1 | | | |
| | シール材 | ヘルプラグ | | kg | 3 | | | |
| | フィルター材 | 珪砂 | | kg | 45 | | | |
| | 小計 | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |

