

令和 5 年度		閱 覧 設 計 書		担当者	楯
落札者	工事番号	預託消防 第 1 号			
	工事名	消防本部感染症防止対策改修工事(建築)			
	工事箇所	いちき串木野市 昭和通 地内			
	工 期	着手の日より 日間(令和5年12月15日まで)			
	入札執行	令和 年 月 日 時 分より			
	契約担当者	いちき串木野市長 中屋 謙治			
指 示 事 項 注 意 事 項					

令和 5 年度

精
査

設
計

工事番号 預託消防 第 1 号

工事名 消防本部感染症防止対策改修工事(建築)

設計額 _____ 円也

工事概要

消防本部感染症防止対策改修(建築工事)

仮眠室個室化改修(1階 仮眠室・食堂、通信仮眠室、2階 消防団本部室)

仮眠室ブース(収納棚、収納付仮眠ベッド)	16.0 室	浴室・脱衣室改修(1階浴室、2階書庫)	
トイレ改修(1階・2階 トイレ)		シャワーユニット(3ヶ所)設置に伴う改修	1.0 式
床 乾式化	1.0 式	洗面所	
トイレブース設置	1.0 式	大型シンク取付	1.0 式

内

訳

消防本部感染症防止対策改修工事(建築)

No	名 称	適 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回出来高金額	備 考
	直接工事費		1.0	式				
	共通仮設費		1.0	式				
	現場経費		1.0	式				
	一般管理費		1.0	式				
	工事価格							
	消費税相当額		10	%				
	設 計 額							

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事	直接仮設	1	式		
計					
コンクリート改修工事	躯体	1	式		
計					
金属改修工事	内部	1	式		
計					
左官改修工事	内部	1	式		
計					
建具改修工事	トイレブース改修	1	式		
建具改修工事	木製建具	1	式		
建具改修工事	アルミニウム製建具	1	式		
計					
塗装改修工事	壁塗装改修	1	式		
塗装改修工事	天井塗装改修	1	式		
塗装改修工事	建具塗装改修	1	式		
計					
内部改修工事	床改修	1	式		
内部改修工事	壁改修	1	式		
内部改修工事	天井改修	1	式		
計					

建築工事		塗装改修工事		建具塗装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
下地調整 改修仕様	木部 RB種(塗替え面)	4.5	m ²			
WD-1 E P-G塗り 改修仕様	工程B種 下地調整別途	4.5	m ²			
下地調整 改修仕様	木部 RB種(塗替え面)	4.5	m ²			
WD-2 E P-G塗り 改修仕様	工程B種 下地調整別途	4.5	m ²			
下地調整 改修仕様	木部 RB種(塗替え面)	4.9	m ²			
WD-3 E P-G塗り 改修仕様	工程B種 下地調整別途	4.9	m ²			
下地調整 改修仕様	木部 RB種(塗替え面)	4.7	m ²			
WD-4 E P-G塗り 改修仕様	工程B種 下地調整別途	4.7	m ²			
下地調整 改修仕様	木部 RB種(塗替え面)	4.5	m ²			
WD-5 E P-G塗り 改修仕様	工程B種 下地調整別途	4.5	m ²			
下地調整 改修仕様	木部 RB種(塗替え面)	4.5	m ²			
WD-6 E P-G塗り 改修仕様	工程B種 下地調整別途	4.5	m ²			
SD-1 下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	10.2	m ²			
SD-1 S O P塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止別途 下地別途(塗替え面)	10.2	m ²			
SD-3 下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	6.9	m ²			
SD-3 S O P塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止別途 下地別途(塗替え面)	6.9	m ²			
SD-4 下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	5.2	m ²			
SD-4 S O P塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止別途 下地別途(塗替え面)	5.2	m ²			
計						

建築工事		撤去工事		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	22.5	m ²			
同上 カッター入れ	モルタル面 厚さ20~30mm	46.9	m			
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	1.11	m ³			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	20.3	m			
ビニール床シート撤去	集積共	91.8	m ²			
床下地板撤去	集積共	69.6	m ²			
畳撤去	一畳 集積共	25	枚			
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	15.7	m ²			
カッター入れ	モルタル面 厚さ20~30mm	9.6	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.9	m ³			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	21.8	m			
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	26.7	m ²			
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	43.4	m ²			
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	198	m ²			
壁下地撤去	集積共	114	m ²			
軽鉄壁下地撤去		20.7	m ²			
天井軽鉄下地撤去		14	m ²			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	175	m ²			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	15.3	m ²			
木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	10	m ²			

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
木製両開き戸 WD-1A	木製枠	か所	1						代価表 0001
01 両開きフラッシュ戸	メラミン化粧板	か所	1	1					
02 出入口枠		m	5.6	1					
03 丁番	ステンレスギボシ102*2.5	か所	6	1					
04 本縮錠	レバーハンドル	か所	1	1					
05 ドアコーサ 取付け	材工共	か所	2	1					
06 フランス落とし		か所	1	1					
07 型板ガラス	t=4	m ²	0.7	1					
08 ガラスとめ(ガスケット)	ガラス規格2.18m2以下	m ²	0.7	1					
09 戸当たり		か所	2	1					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
木製片開き戸 WD-2A	木製枠	か所	1						代価表 0002
片開きフラッシュ戸 ⁰¹	メラミン化粧板	か所	1	1					
出入口枠 ⁰²		m	4.8	1					
出入口枠 ⁰³		m	5.5	1					
船底引き手 ⁰⁴		か所	2	1					
敷居レール ⁰⁵		か所	1	1					
戸車 ⁰⁶	ベアリング入り	か所	2	1					
上部レール ⁰⁷		か所	1	1					
計									
木製両開き戸 WD-3A	木製枠	か所	1						代価表 0003
両開きフラッシュ戸 ⁰¹	メラミン化粧板	か所	1	1					
出入口枠 ⁰²		m	4.8	1					
丁番 ⁰³	ステンレスギボン102*2.5	か所	3	1					
本締錠 ⁰⁴	レバーハンドル	か所	1	1					
ドアコーサ取付け ⁰⁵	材工共	か所	1	1					
戸当たり ⁰⁶		か所	1	1					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
木製四方枠 W-1	木製枠	か所	1						代価表 0004
木製出入口四方枠		m	5.4	1					
計									

○は「その他」の率対象