

令和 5 年度		閱 覧 設 計 書		担当者	椀
落札者	工事番号	預託消防 第 3 号			
	工事名	消防本部感染症防止対策改修工事(機械設備)			
	工事箇所	いちき串木野市 昭和通 地内			
	工 期	着手の日より 日間(令和5年12月15日まで)			
	入札執行	令和 年 月 日 時 分より			
	契約担当者	いちき串木野市長 中屋 謙治			
指 示 事 項 注 意 事 項					

令和 5 年度

精
査

設
計

工事番号 預託消防 第 3 号

工事名 消防本部感染症防止対策改修工事(機械設備)

設計額 _____ 円也

工事概要

消防本部感染症防止対策改修(機械設備工事)

仮眠室個室化改修(1階 仮眠室・食堂、通信仮眠室、2階 仮眠室ブース(空調設備、換気設備))	消防団本部室) 浴室・脱衣室改修(1階浴室、2階書庫)	
トイレ改修(1階・2階 トイレ)	シャワーユニット設置	3.0 箇所
大便器洋式化	洗面所	
洗面自動水栓化	壁掛洗面器	3.0 箇所
小便器自動水栓化		

内

訳

消防本部感染症防止対策改修工事(機械設備)

No	名 称	適 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回出来高金額	備 考
	直接工事費		1.0	式				
	共通仮設費		1.0	式				
	現場経費		1.0	式				
	一般管理費		1.0	式				
	工事価格							
	消費税相当額		10	%				
	設 計 額							

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調設備	機器設備	1	式		
空調設備	配管設備	1	式		
空調設備	配線設備	1	式		
空調設備	総合調整	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
換気設備	総合調整	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		

機械設備工事		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器(床下排水)	温水洗浄便座 ロータンク固定	3	組			
温水洗浄便座	瞬間式(蓋あり)	3	組			
温水式洗浄便座 取付		3	組			
小便器自動フラッシュバルブ	露出型、乾電池式	3	個			
壁掛自在水栓	レバー式	3	個			
自動水栓	台付単水栓、発電タイプ	5	個	72,400		カタログNo.8
自動水栓取付費	台付単水栓、発電タイプ	5	か所	1,700		代価No.9
壁掛洗面器	大型	3	台			
マルチシンク	レバー式横水栓	1	台	28,100		見積もり
マルチシンク取付費	レバー式横水栓	1	台	16,000		見積もり
シャワーユニット		1	式			別紙 00-0009
洗面化粧台	参考) TOTO Aシリーズ W=750 シングルレバー混合栓付	1	台	129,000		複合単価
洗濯機水栓	緊急止水弁付	2	個			
洗濯機パン	640サイズ	3	台			
棚付二連紙巻器	YH701M CF-63HS	3	個			
計						

機械設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器・器具類撤去		1	式			別紙 00-0013
空冷ヒートポンプパッケージエアコン	ACP-1、 冷房12500kcal/h≒14.5kW	1	台	14,100		代価No. 11
ルームエアコン	ACR-1、 壁掛形、冷房2.8kW	1	台	5,700		代価No. 12
ルームエアコン	ACR-2、 壁掛形、冷房2000Kcal/h≒2.3kW	1	台	5,700		代価No. 13
天井扇	F-1、 100Φ×366CMH	2	台	4,500		代価No. 14
天井扇	F-2、 100Φ×120CMH	1	台	4,500		代価No. 14
天井扇	F-3、 100Φ×60CMH	1	台	4,500		代価No. 14
手洗器		1	台	2,200		代価No. 15
小便器フラッシュバルブ		3	台	1,200		代価No. 16
壁付横水栓		6	個	500		代価No. 17
シャワー混合栓		2	個	800		代価No. 18
混合自在水栓		1	個	800		代価No. 18
立水栓		4	個	500		代価No. 17
立水栓	スワン形	1	個	500		代価No. 17
洗濯機パン	640サイズ	1	台	3,600		代価No. 19
化粧鏡		1	個	1,590		見積もり
和風大便器		2	台	12,800		見積もり
手すり	浴室用	2	個	900		見積もり
浴槽		1	台	7,600		見積もり
紙巻器		2	個	1,030		見積もり

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0015
冷媒配管	6.4Φ	2.6	m	300		代価No. 24
冷媒配管	9.5Φ	5.4	m	400		代価No. 25
冷媒配管	15.9Φ	3.6	m	700		代価No. 26
ドレン配管	VP25、機械室・便所配管	1.5	m	700		代価No. 27
ドレン配管	VP25、屋外配管	2.6	m	500		代価No. 29
給水管	VA20、屋内一般	6.9	m	700		代価No. 30
給湯管	HTVP20、屋内一般	4.4	m	500		代価No. 31
給湯管	HTVP25、屋内一般	2.2	m	500		代価No. 32
計						
発生材積込		1	式			別紙 00-0016
発生材積込み	陶器くず類 人力	0.39	m ³			
発生材積込み	廃プラスチック類 人力	0.91	m ³			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0017
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 陶器くず類 DID区間無し 5.0km以下	0.39	m ³			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間無し 27.5km以下	0.91	m ³			
計						

