

令和 5 年度		閱 覧 設 計 書			担当者	和田
落札者	修繕番号	預託教総修繕 第 1 号				
	修繕名	照島小学校教頭住宅浄化槽取替修繕				
	修繕箇所	いちき串木野市	照島	地内		
	工 期	着手の日より		日間（令和5年10月13日まで）		
	入札執行	令和	年	月	日	時 分より
	契約担当者	いちき串木野市長 中屋 謙治				
指 示 事 項 注 意 事 項	<p>監督員及び入居者と日程などを調整すること。</p> <p>第三者災害保険に加入し、保険証券の写しを提出すること。</p> <p>工事に伴う備品等の移動については協力すること。</p> <p>施設の電気水道は原則無償使用できない。</p>					

令和 5 年度

設

計

修繕番号 預託教総修繕 第 1 号

修繕名 照島小学校教頭住宅浄化槽取替修繕

設計額 _____ 円也

概要

既設単独浄化槽撤去	1式
排水設備工事	1式
合併処理浄化槽設置	1式

機械設備工事		排水設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 100A	6	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	地中配管 25A	4.8	m			
プラスチック柵⑮	柵径150φ 最大排水管径100φ 45Y 塩ビふた付 ～800	1	組			
プラスチック柵⑯	柵径150φ 最大排水管径100φ 45L 塩ビふた付 ～800	1	組			
プラスチック柵⑰	柵径150φ 最大排水管径100φ 90L 塩ビふた付 ～800800	1	組			
機械はつり(ダイヤモンダッカーによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	1	か所			
根切り(人力)		2.1	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 土砂 DID区間有り 6.0km以下	1.2	m ³			
建設発生土処分		1.2	m ³			
埋戻し	人力土工 - A種(山砂の類)	1.2	m ³			
犬走り砂利地業	切込み砕石	0.03	m ³			
犬走り型枠	一般用	0.1	m ²			
犬走りコンクリート	生コン人力打設	0.03	m ³			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	0.32	m ²			
計						

機械設備工事		浄化槽設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小規模合併処理浄化槽	5人槽 CA-5型同等以上 嵩上 プラア共	1	基			
SUS製浮上防止アンカー		1	式		85,500	(見積り・刊行物等)
SUS製浮上防止金具		1	式		76,500	(見積り・刊行物等)
搬入費	単独搬入	0.13	t			
山留め(自立型)	鋼矢板Ⅲ型圧入工法	21	m ²			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	13.9	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 土砂 DID区間有り 6.0km以下	13.9	m ³			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	12.8	m ³			
床付け	総掘り	3.7	m ²			
砂利地業	切込碎石	0.64	m ³			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	2.9	m ²			
捨てコンクリート		0.18	m ³			
基礎コンクリート	生コン人力打設	0.81	m ³			
鉄筋	D10、D13 組立とも	51	kg			
型枠	一般用 組立とも	5.4	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	4.5	m ²			
計						

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
浄化槽天端及び底盤コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.58	m ³			
同上カッター入れ		6.1	m			
犬走コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.02	m ³			
同上カッター入れ		1.4	m			
浄化槽・プロアー撤去	5人槽	1	式			
汚水柵撤去	COST-100-150	1	か所			
排水管撤去	VU100	1	か所			
汚水管撤去	VU100	1	か所			
プロアー空気管撤去	HIVP25	1	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	2	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温無	1	か所			
汚泥汲取り清掃		1	式		27,000	(見積り・刊行物等)
植栽撤去	樹高 100~200cm未満 運搬処分共 8本	1	式		18,000	(見積り・刊行物等)
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 6.0km以下	0.6	m ³			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 23.0km以下	0.03	m ³			
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.6	m ³			
建設廃材受入料金 コンクリート類		0.6	m ³			
建設廃材受入料金 廃プラスチック類		0.03	m ³			
計						