

令和5年度		閱 覧 設 計 書			担当者	藤園
落札者	工事番号	辺地 第 2 号				
	工 事 名	土川線法面改修工事(2工区)				
	工 事 箇 所	いちき串木野市	羽島	地内		
	工 期	着手の日より		日間(令和6年3月19日まで)		
	入札執行	令和	年	月	日	時 分より
	契約担当者	いちき串木野市長 中屋 謙治				
指 示 事 項 注 意 事 項						

令和 5 年度

公 共 事 業

# 工 事 設 計 書

いちき串木野市

精 算 者

設 計 者

着 工

完 成 期 日

自

至

摘

施工区域 : 一般交通影響有 (2)  
契約保証 : 計上あり  
現場環境改善費 : 計上あり

工 事 番 号

辺地第2号

要

幹 線 名

路 線 名 等

市道 土川線

施 工 位 置

いちき串木野市 羽島 地内

工 事 名

土川線法面改修工事 (2工区)

工 事 費

金

円也

工 事 概 要

施工延長 L=69m  
グラウンドアンカー工 1 段目 19本  
グラウンドアンカー工 2 段目 24本  
グラウンドアンカー工 3 段目 8本  
不陸調整枠 40基

工 事 年 度	令和 5 年度
工 事 名	土川線法面改修工事 (2工区)
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和04年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和5年8月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和4年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和5年8月 公共歩掛
備 考	

土川線法面改修工事（2工区）

# 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
道路改良工事01	1	式			K0001	
合計					Q00001	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式			K0001	
グラウンドアンカー（モルタル部）1段目 19本	1	式			X000000	
削孔工 レキ質土（1段目）	19	本			E0001 単 1 号	見積歩掛
削孔工 軟岩（1段目）	19	本			E0005 単 2 号	見積歩掛
鋼材加工・組立・挿入工 （1段目）	19	本			E0009 単 3 号	見積歩掛
注入打設工 （1段目）	4.386	m3			E0010 単 4 号	見積歩掛
緊張・定着・頭部処理工 （1段目）	19	本			E0014 単 5 号	見積歩掛
削孔機移動・据付・撤去工	1	回			E0011 単 6 号	見積歩掛
アンカー材料費 （1段目）	19	本			E0012 単 7 号	見積歩掛
アンカーパネル設置工 （1段目）	19	基			E0013 単 8 号	見積歩掛
グラウンドアンカー（モルタル部）2段目 24本	1	式			X000000	
削孔工 レキ質土（2段目）	24	本			E0015 単 9 号	見積歩掛

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
削孔工 軟岩（2段目）	24	本			E0016 単 10 号	見積歩掛
鋼材加工・組立・挿入工 （2段目）	24	本			E0017 単 11 号	見積歩掛
注入打設工 （2段目）	5.045	m3			E0018 単 12 号	見積歩掛
緊張・定着・頭部処理工 （2段目）	24	本			E0019 単 13 号	見積歩掛
アンカー材料費 （2段目）	24	本			E0020 単 14 号	見積歩掛
アンカーパネル設置工 （2段目）	24	基			E0021 単 15 号	見積歩掛
グラウンドアンカー（モルタル部）3段目 8本	1	式			X000000	
削孔工 レキ質土（3段目）	8	本			E0022 単 16 号	見積歩掛
削孔工 軟岩（3段目）	8	本			E0023 単 17 号	見積歩掛
鋼材加工・組立・挿入工 （3段目）	8	本			E0024 単 18 号	見積歩掛
注入打設工 （3段目）	1.438	m3			E0025 単 19 号	見積歩掛
緊張・定着・頭部処理工 （3段目）	8	本			E0026 単 20 号	見積歩掛

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アンカー材料費 （3段目）	8	本			E0027 単 21 号	見積歩掛
アンカーパネル設置工 （3段目）	8	基			E0028 単 22 号	見積歩掛
不陸調整枠 AP-1-180対応型	1	式			X000000	
不陸調整枠 AP-1-180対応型	40	基			E0029 単 23 号	見積歩掛
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q00910	
現場環境改善費率分	1	式			Q00930	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	摘 要
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	



土川線法面改修工事（2工区）

【 第 1 号 単価表(E0001) 】						
削孔工 レキ質土（1段目） （見積歩掛 ， ）						10 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.92	人			TR2500 定:1	
特殊作業員	1.92	人			TR0100 定:1	
法面工	3.83	人			TR0500 定:1	
ボーリングマシン運転 レキ質土用	1.92	日			E0002 定:1 単 24 号	見積歩掛
シャンクロッド 呼径90mm用	0.504	本			TT6523	
クリーニングアダプター 呼径90mm用	0.468	個			TT6527	
エクステンションロッド 呼径90mm用	0.504	本			TT6531	
ドリルパイプ 呼径90mm用, L=1.5m	0.9	本			TT6535	
インナービット 呼径90mm用	0.936	個			TT6555	
インナーロッド 呼径90mm用, L=1.5m	0.972	本			TT6543	
リングビット 呼径90mm用	1.08	個			TT6551	
ウォーターシーベル 呼径90mm用, 二重管用	0.432	個			TT6559	

土川線法面改修工事（2工区）

【 第 1 号 単価表(E0001) 】		(続 き)				10 本 当り	
削孔工 レキ質土（1段目） （見積歩掛 , )							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
諸雑費	18	%			T#01	参:A	
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

土川線法面改修工事（2工区）

【 第 2 号 単価表(E0005) 】						
削孔工 軟岩（1段目）						
（見積歩掛 ， ）						
10 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	3.69	人			TR2500	定:1
特殊作業員	3.69	人			TR0100	定:1
法面工	7.38	人			TR0500	定:1
ボーリングマシン運転 軟岩用	3.69	日			E0006 単 25 号	定:1 見積歩掛
シャンクロッド 呼径90mm用	1.315	本			TT6523	
クリーニングアダプター 呼径90mm用	1.238	個			TT6527	
エクステンションロッド 呼径90mm用	1.315	本			TT6531	
ドリルパイプ 呼径90mm用, L=1.5m	3.173	本			TT6535	
インナービット 呼径90mm用	2.167	個			TT6555	
インナーロッド 呼径90mm用, L=1.5m	3.56	本			TT6543	
リングビット 呼径90mm用	2.786	個			TT6551	
ウォーターシーベル 呼径90mm用, 二重管用	1.083	個			TT6559	

土川線法面改修工事（2工区）

【 第 2 号 単価表(E0005) 】

(続 き)

削孔工 軟岩（1段目）

10 本 当 り

（見積歩掛 , ）

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
諸雑費	18	%			T#01 参:A	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

土川線法面改修工事（2工区）

【 第 3 号 単価表(E0009) 】						
鋼材加工・組立・挿入工（1段目）						10 本 当り
(見積歩掛 , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.33	人			TR2500 定:1	
特殊作業員	2.33	人			TR0100 定:1	
法面工	4.66	人			TR0500 定:1	
諸雑費	3	%			T#01 参:A	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

土川線法面改修工事（2工区）

【 第 4 号 単価表(E0010) 】						
注入打設工（1段目） （見積歩掛 ， ）						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.38	人			TR2500 定:1	
特殊作業員	2.38	人			TR0100 定:1	
法面工	4.76	人			TR0500 定:1	
普通ポルトランドセメント（袋物） 4 t～8 t	12.3	t			TT0801	
高性能減水剤（非AE） マスターレオビルト4000	246	l			L0002	建設物価（2023.8）P119 積算資料（2023.8）P199
諸雑費	23	%			T#01 参:A	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

土川線法面改修工事（2工区）

【 第 5 号 単価表(E0014) 】						
緊張・定着・頭部処理工（1段目） （見積歩掛 ， ）						100 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	14	人			TR2500 定:1	
特殊作業員	14	人			TR0100 定:1	
法面工	28	人			TR0500 定:1	
諸雑費	19	%			T#01 参:A	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

土川線法面改修工事（2工区）

【 第 6 号 単価表(E0011) 】						
削孔機移動・据付・撤去工 (見積歩掛 , )						1 回 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	4	人			TR2500 定:1	
特殊作業員	4	人			TR0100 定:1	
法面工	8	人			TR0500 定:1	
諸雑費	20	%			T#01 参:A	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	



土川線法面改修工事（2工区）

【 第 7 号 単価表(E0012) 】						
アンカー材料費（1段目）						1 本 当り
(見積歩掛 , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
SCアンボンド (SC-U2) K5-U2	19.66	kg			L0004	見積単価
パイロットキャップ PC5-3H	1	個			L0005	見積単価
スペーサー SP5-3H	2	個			L0006	見積単価
結束バンド CB	4	本			L0007	見積単価
アンカーヘッド K5-2LLG-C	1	個			L0008	見積単価
クサビ K5-W	2	組			L0009	見積単価
アンカープレート KAP26-145-16M	1	枚			L0010	見積単価
押えプレート PP20-50-19M	1	枚			L0011	見積単価
ヘッドキャップ HC5-3LL	1	個			L0012	見積単価
アルミキャップ AC160	1	個			L0013	見積単価
アンダーキャップ UC5-2-C	1	個			L0014	見積単価
防食油 キューダスHC	0.366	kg			L0015	見積単価

土川線法面改修工事（2工区）

【 第 7 号 単価表(E0012) 】 (続 き)						
アンカー材料費 (1段目) (見積歩掛 , )						1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防食材 ノンコロージョン	0.477	kg			L0016	見積単価
角度調整台座 KKD-A	1	組			L0017	見積単価
工場組立加工費 1～3本	12.7	m			L0018	見積単価
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

土川線法面改修工事（2工区）

【 第 8 号 単価表(E0013) 】						
アンカーパネル設置工（1段目）						1 基 当り
(見積歩掛 , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
パネル荷下ろし工	1	基			X000000	
とび工	0.05	人			TR0600	定:1
普通作業員	0.05	人			TR0200	定:1
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 16 t 吊	0.025	日			TT0403	
諸雑費	3	%			T#01	参:A
パネル据付工	1	基			X000000	
土木一般世話役	0.067	人			TR2500	定:2
特殊作業員	0.067	人			TR0100	定:2
普通作業員	0.134	人			TR0200	定:2
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 16 t 吊	0.067	日			TT0403	
諸雑費	3	%			T#01	参:B
材料費	1	基			X000000	

土川線法面改修工事（2工区）

【 第 8 号 単価表(E0013) 】 (続 き)						
アンカーパネル設置工（1段目）						
(見積歩掛 , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アンカーパネル AP-1-180	1	基			L0019	見積単価
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

土川線法面改修工事（2工区）

【 第 9 号 単価表(E0015) 】						
削孔工 レキ質土（2段目）						
（見積歩掛 ， ）						
10 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.23	人			TR2500	定:1
特殊作業員	1.23	人			TR0100	定:1
法面工	2.47	人			TR0500	定:1
ボーリングマシン運転 レキ質土用	1.23	日			E0002 単 24 号	定:1 見積歩掛
シャンクロッド 呼径90mm用	0.322	本			TT6523	
クリーニングアダプター 呼径90mm用	0.299	個			TT6527	
エクステンションロッド 呼径90mm用	0.322	本			TT6531	
ドリルパイプ 呼径90mm用, L=1.5m	0.575	本			TT6535	
インナービット 呼径90mm用	0.598	個			TT6555	
インナーロッド 呼径90mm用, L=1.5m	0.621	本			TT6543	
リングビット 呼径90mm用	0.69	個			TT6551	
ウォーターシーベル 呼径90mm用, 二重管用	0.276	個			TT6559	

土川線法面改修工事（2工区）

【 第 9 号 単価表(E0015) 】 (続 き)						
削孔工 レキ質土（2段目） （見積歩掛 ， ）						10 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
諸雑費	18	%			T#01	参:A
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

土川線法面改修工事（2工区）

【 第 10 号 単価表(E0016) 】						
削孔工 軟岩（2段目）						
（見積歩掛 ， ）						
10 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	3.65	人			TR2500	定:1
特殊作業員	3.65	人			TR0100	定:1
法面工	7.3	人			TR0500	定:1
ボーリングマシン運転 軟岩用	3.65	日			E0006 単 25 号	定:1 見積歩掛
シャンクロッド 呼径 9 0 mm用	1.365	本			TT6523	
クリーニングアダプター 呼径 9 0 mm用	1.284	個			TT6527	
エクステンションロッド 呼径 9 0 mm用	1.365	本			TT6531	
ドリルパイプ 呼径 9 0 mm用, L = 1.5 m	3.292	本			TT6535	
インナービット 呼径 9 0 mm用	2.248	個			TT6555	
インナーロッド 呼径 9 0 mm用, L = 1.5 m	3.693	本			TT6543	
リングビット 呼径 9 0 mm用	2.89	個			TT6551	
ウォーターシーベル 呼径 9 0 mm用, 二重管用	1.124	個			TT6559	

土川線法面改修工事（2工区）

【 第 10 号 単価表(E0016) 】 (続 き)						
削孔工 軟岩（2段目） （見積歩掛 ， ）						10 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
諸雑費	18	%			T#01 参:A	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	



土川線法面改修工事（2工区）

【 第 11 号 単価表(E0017) 】						
鋼材加工・組立・挿入工（2段目）						10 本 当り
(見積歩掛 , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.2	人			TR2500 定:1	
特殊作業員	2.2	人			TR0100 定:1	
法面工	4.4	人			TR0500 定:1	
諸雑費	3	%			T#01 参:A	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

土川線法面改修工事（2工区）

【 第 12 号 単価表(E0018) 】						
注入打設工（2段目） （見積歩掛 ， ）						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.38	人			TR2500 定:1	
特殊作業員	2.38	人			TR0100 定:1	
法面工	4.76	人			TR0500 定:1	
普通ポルトランドセメント（袋物） 4 t～8 t	12.3	t			TT0801	
高性能減水剤（非AE） マスターレオビルト <sup>®</sup> 4000	246	l			L0002	建設物価（2023.8）P119 積算資料（2023.8）P199
諸雑費	23	%			T#01 参:A	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

土川線法面改修工事（2工区）

【 第 13 号 単価表(E0019) 】						
緊張・定着・頭部処理工（2段目） （見積歩掛 ， ）						100 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	14	人			TR2500 定:1	
特殊作業員	14	人			TR0100 定:1	
法面工	28	人			TR0500 定:1	
諸雑費	19	%			T#01 参:A	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

土川線法面改修工事（2工区）

【 第 14 号 単価表(E0020) 】						
アンカー材料費（2段目）						
（見積歩掛 ， ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
SCアンボンド (SC-U2) K5-U2	18.112	kg			L0004	見積単価
パイロットキャップ PC5-3H	1	個			L0005	見積単価
スペーサー SP5-3H	2	個			L0006	見積単価
結束バンド CB	4	本			L0007	見積単価
アンカーヘッド K5-2LLG-C	1	個			L0008	見積単価
クサビ K5-W	2	組			L0009	見積単価
アンカープレート KAP26-145-16M	1	枚			L0010	見積単価
押えプレート PP20-50-19M	1	枚			L0011	見積単価
ヘッドキャップ HC5-3LL	1	個			L0012	見積単価
アルミキャップ AC160	1	個			L0013	見積単価
アンダーキャップ UC5-2-C	1	個			L0014	見積単価
防食油 キューダスHC	0.366	kg			L0015	見積単価

土川線法面改修工事（2工区）

【 第 14 号 単価表(E0020) 】 (続 き)						
アンカー材料費 (2段目) (見積歩掛 , )						1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防食材 ノンコロージョン	0.477	kg			L0016	見積単価
角度調整台座 KKD-A	1	組			L0017	見積単価
工場組立加工費 1～3本	11.7	m			L0018	見積単価
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

土川線法面改修工事（2工区）

【 第 15 号 単価表(E0021) 】						
アンカーパネル設置工（2段目）						1 基 当り
(見積歩掛 , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
パネル荷下ろし工	1	基			X000000	
とび工	0.05	人			TR0600	定:1
普通作業員	0.05	人			TR0200	定:1
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 16 t 吊	0.025	日			TT0403	
諸雑費	3	%			T#01	参:A
パネル据付工	1	基			X000000	
土木一般世話役	0.067	人			TR2500	定:2
特殊作業員	0.067	人			TR0100	定:2
普通作業員	0.134	人			TR0200	定:2
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 16 t 吊	0.067	日			TT0403	
諸雑費	3	%			T#01	参:B
材料費	1	基			X000000	

土川線法面改修工事（2工区）

【 第 15 号 単価表(E0021) 】 (続 き)						
アンカーパネル設置工 (2段目) (見積歩掛 , )						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アンカーパネル AP-1-180	1	基			L0019	見積単価
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

土川線法面改修工事（2工区）

【 第 16 号 単価表(E0022) 】						
削孔工 レキ質土（3段目）						
（見積歩掛 ， ）						
10 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.9	人			TR2500 定:1	
特殊作業員	0.9	人			TR0100 定:1	
法面工	1.79	人			TR0500 定:1	
ボーリングマシン運転 レキ質土用	0.9	日			E0002 定:1 単 24 号	見積歩掛
シャンクロッド 呼径90mm用	0.245	本			TT6523	
クリーニングアダプター 呼径90mm用	0.227	個			TT6527	
エクステンションロッド 呼径90mm用	0.245	本			TT6531	
ドリルパイプ 呼径90mm用, L=1.5m	0.437	本			TT6535	
インナービット 呼径90mm用	0.455	個			TT6555	
インナーロッド 呼径90mm用, L=1.5m	0.472	本			TT6543	
リングビット 呼径90mm用	0.525	個			TT6551	
ウォーターシーベル 呼径90mm用, 二重管用	0.21	個			TT6559	



土川線法面改修工事（2工区）

【 第 16 号 単価表(E0022) 】 (続 き)						
削孔工 レキ質土（3段目） （見積歩掛 ， ）						10 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
諸雑費	18	%			T#01 参:A	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

土川線法面改修工事（2工区）

【 第 17 号 単価表(E0023) 】						
削孔工 軟岩（3段目）						
（見積歩掛 ， ）						
10 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.92	人			TR2500 定:1	
特殊作業員	2.92	人			TR0100 定:1	
法面工	5.85	人			TR0500 定:1	
ボーリングマシン運転 軟岩用	2.92	日			E0006 定:1 単 25 号	見積歩掛
シャンクロッド 呼径90mm用	1.203	本			TT6523	
クリーニングアダプター 呼径90mm用	1.133	個			TT6527	
エクステンションロッド 呼径90mm用	1.203	本			TT6531	
ドリルパイプ 呼径90mm用, L=1.5m	2.903	本			TT6535	
インナービット 呼径90mm用	1.983	個			TT6555	
インナーロッド 呼径90mm用, L=1.5m	3.257	本			TT6543	
リングビット 呼径90mm用	2.549	個			TT6551	
ウォーターシーベル 呼径90mm用, 二重管用	0.991	個			TT6559	

土川線法面改修工事（2工区）

【 第 17 号 単価表(E0023) 】 (続 き)						
削孔工 軟岩（3段目） （見積歩掛 ， ）						10 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
諸雑費	18	%			T#01 参:A	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

土川線法面改修工事（2工区）

【 第 18 号 単価表(E0024) 】						
鋼材加工・組立・挿入工（3段目）						
（見積歩掛 ， ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.2	人			TR2500 定:1	
特殊作業員	2.2	人			TR0100 定:1	
法面工	4.4	人			TR0500 定:1	
諸雑費	3	%			T#01 参:A	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

土川線法面改修工事（2工区）

【 第 19 号 単価表(E0025) 】						
注入打設工（3段目） （見積歩掛 ， ）						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.38	人			TR2500 定:1	
特殊作業員	2.38	人			TR0100 定:1	
法面工	4.76	人			TR0500 定:1	
普通ポルトランドセメント（袋物） 4 t～8 t	12.3	t			TT0801	
高性能減水剤（非AE） マスターレオビルト <sup>®</sup> 4000	246	l			L0002	建設物価（2023.8）P119 積算資料（2023.8）P199
諸雑費	23	%			T#01 参:A	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

土川線法面改修工事（2工区）

【 第 20 号 単価表(E0026) 】						
緊張・定着・頭部処理工（3段目） （見積歩掛 ， ）						100 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	11	人			TR2500 定:1	
特殊作業員	11	人			TR0100 定:1	
法面工	22	人			TR0500 定:1	
諸雑費	19	%			T#01 参:A	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

土川線法面改修工事（2工区）

【 第 21 号 単価表(E0027) 】						
アンカー材料費（3段目）						
（見積歩掛 ， ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
SCアンボンド (SC-U2) K5-U2	15.79	kg			L0004	見積単価
パイロットキャップ PC5-3H	1	個			L0005	見積単価
スペーサー SP5-3H	2	個			L0006	見積単価
結束バンド CB	4	本			L0007	見積単価
アンカーヘッド K5-2LLG-C	1	個			L0008	見積単価
クサビ K5-W	2	組			L0009	見積単価
アンカープレート KAP26-145-16M	1	枚			L0010	見積単価
押えプレート PP20-50-19M	1	枚			L0011	見積単価
ヘッドキャップ HC5-3LL	1	個			L0012	見積単価
アルミキャップ AC160	1	個			L0013	見積単価
アンダーキャップ UC5-2-C	1	個			L0014	見積単価
防食油 キューダスHC	0.366	kg			L0015	見積単価

土川線法面改修工事（2工区）

【 第 21 号 単価表(E0027) 】 (続 き)						
アンカー材料費 (3段目) (見積歩掛 , )						1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防食材 ノンコロージョン	0.477	kg			L0016	見積単価
角度調整台座 KKD-A	1	組			L0017	見積単価
工場組立加工費 1～3本	10.2	m			L0018	見積単価
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	



土川線法面改修工事（2工区）

【 第 22 号 単価表(E0028) 】						
アンカーパネル設置工（3段目）						1 基 当り
(見積歩掛 , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
パネル荷下ろし工	1	基			X000000	
とび工	0.05	人			TR0600	定:1
普通作業員	0.05	人			TR0200	定:1
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 16 t 吊	0.025	日			TT0403	
諸雑費	3	%			T#01	参:A
パネル据付工	1	基			X000000	
土木一般世話役	0.067	人			TR2500	定:2
特殊作業員	0.067	人			TR0100	定:2
普通作業員	0.134	人			TR0200	定:2
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 16 t 吊	0.067	日			TT0403	
諸雑費	3	%			T#01	参:B
材料費	1	基			X000000	

土川線法面改修工事（2工区）

【 第 22 号 単価表(E0028) 】 (続 き) <span style="float: right;">1 基 当り</span>						
アンカーパネル設置工 (3段目) (見積歩掛 , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アンカーパネル AP-1-180	1	基			L0019	見積単価
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

土川線法面改修工事（2工区）

【 第 23 号 単価表(E0029) 】						
不陸調整枠 AP-1-180対応型 (見積歩掛 , )						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不陸調整枠設置工 不陸枠高12cm	10	基			E0030 単 26 号	見積歩掛
間詰コンクリート加算額 水切コンクリート	1.85	m3			TTA410	
表面コテ仕上げ加算額 表面コテ仕上げ	11.03	m <sup>2</sup>			TTA412	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

土川線法面改修工事（2工区）

【 第 24 号 単価表(E0002) 】							1 日 当り
ボーリングマシン運転 レキ質土用 (見積歩掛 , )							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ボーリングマシン損料 SDW5	1	日			L0001	見積単価	
空気圧縮機運転 17.0m3/min	1	日			E0003 単 27 号	見積歩掛	
発動発電機 25KVA/30KA	1	日			E0004 単 28 号	見積歩掛	
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

土川線法面改修工事（2工区）

【 第 25 号 単価表(E0006) 】						
ボーリングマシン運転 軟岩用 (見積歩掛 , )						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ボーリングマシン損料 SDW5	1	日			L0001	見積単価
空気圧縮機運転 17.0m3/min	1	日			E0007 単 29 号	見積歩掛
発動発電機 25KVA/30KA	1	日			E0008 単 30 号	見積歩掛
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

土川線法面改修工事（2工区）

【 第 26 号 単価表(E0030) 】						
不陸調整枠設置工 不陸枠高12cm (見積歩掛 , )						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1	人			TR2500 定:1	
法面工	4	人			TR0500 定:1	
普通作業員	2	人			TR0200 定:1	
エフケー不陸調整枠 製品費 AP-1-180対応型 12cm	10	基			L0020	見積単価
アンカーピン D13mm L=500mm	100	本			L0021	見積単価
諸雑費	1	%			T#01 参:A	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

土川線法面改修工事（2工区）

【 第 27 号 単価表(E0003) 】

空気圧縮機運転 17.0m<sup>3</sup>/min

1 日 当 り

(見積歩掛 , )

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
軽油	103	L			TT0002	
空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛, 17.0m <sup>3</sup> /min	1.8	日			TT0308	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

土川線法面改修工事 (2工区)

【 第 28 号 単価表(E0004) 】						
発動発電機 25KVA/30KA (見積歩掛 , )						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
軽油	15	L			TT0002	
発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動, 45kVA	1.2	日			TT0368	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	



土川線法面改修工事（2工区）

【 第 29 号 単価表(E0007) 】						
空気圧縮機運転 17.0m <sup>3</sup> /min (見積歩掛 , )						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
軽油	103	L			TT0002	
空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛, 17.0m <sup>3</sup> /min	1.8	日			TT0308	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

土川線法面改修工事（2工区）

【 第 30 号 単価表(E0008) 】						
発動発電機 25KVA/30KA (見積歩掛 , )						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
軽油	15	L			TT0002	
発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動, 45kVA	1.2	日			TT0368	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

## ローカルマスター一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ボーリングマシン損料 SDW5		日	69,700		L0001	見積単価
高性能減水剤（非AE） マスターレボルト <sup>®</sup> 4000		l			L0002	建設物価（2023.8）P119 積算資料（2023.8）P199
SCアンボンド（SC-U2） K5-U2		kg	800		L0004	見積単価
パイロットキャップ PC5-3H		個	1,000		L0005	見積単価
スペーサー SP5-3H		個	800		L0006	見積単価
結束バンド CB		本	130		L0007	見積単価
アンカーヘッド K5-2LLG-C		個	8,800		L0008	見積単価
クサビ K5-W		組	650		L0009	見積単価
アンカープレート KAP26-145-16M		枚	6,700		L0010	見積単価
押えプレート PP20-50-19M		枚	5,200		L0011	見積単価
ヘッドキャップ HC5-3LL		個	2,200		L0012	見積単価
アルミキャップ AC160		個	9,000		L0013	見積単価

## ローカルマスター一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アンダーキャップ UC5-2-C		個	4,100		L0014	見積単価
防食油 キューダスHC		kg	1,400		L0015	見積単価
防食材 ノンコロージョン		kg	2,000		L0016	見積単価
角度調整台座 KKD-A		組	14,500		L0017	見積単価
工場組立加工費 1～3本		m	700		L0018	見積単価
アンカーパネル AP-1-180		基	162,000		L0019	見積単価
エフケー不陸調整枠 製品費 AP-1-180対応型 12cm		基	21,000		L0020	見積単価
アンカーピン D13mm L=500mm		本	210		L0021	見積単価