

令和5年度		閱 覧 設 計 書			担当者	黒木
落札者	工事番号	社会道維 第 2 号				
	工事名	金山橋補修工事				
	工事箇所	いちき串木野市 浅山 地内				
	工 期	着手の日より 日間（令和6年3月19日（火）まで）				
	入札執行	令和 年 月 日 時 分より				
	契約担当者	いちき串木野市長 中屋 謙治				
指 示 事 項 注 意 事 項						

令和 5 年度

公 共 事 業

工 事 設 計 書

いちき串木野市

							精 算 者	設 計 者	
着 工 完 成 期 日	自 至					摘 要	地域補正：補正なし 現場環境改善費：計上あり（大都市・市街地以外） 契約保証：計上あり（金銭的保証）		
工 事 番 号	社会道維第2号								
幹 線 名 路 線 名 等									
施 工 位 置									
工 事 名	金山橋補修工事								
工 事 費	金 円也								
工 事 概 要	鋼桁補修工 N=1式 塗装塗替工 N=1式 アンカーボルト設置工 N=1式 ガードレール補修工 N=1式 水切り工 N=1式								

工 事 年 度	令和 5 年度
工 事 名	金山橋補修工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和04年度
工 種 区 分	橋梁保全工事
単 価 適 用 年 月 日	令和5年8月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和4年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和5年8月 公共歩掛
備 考	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁保全工事01	1	式			K0003	
鋼桁補修工	1	式			M0001 明 1 号	
塗装塗替工	1	式			M0002 明 2 号	
アンカーボルト設置工	1	式			M0004 明 3 号	
ガードレール補修工	1	式			M0009 明 4 号	
水切り工 L=27.8m	1	式			M0006 明 5 号	見積歩掛
足場工	1	式			L0078	見積単価
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
安全費	1	式			H20003	
安全衛生保護具	1	式			X000100	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
全面型電動ファンマスク Sy185-H	3	台			L0020	見積単価
吸収缶 V3/OV 2個*3人*4日	24	個			L0021	見積単価
フィルターカート	3	個			L0022	見積単価
Sy185用カバーガラス 5枚/袋 1枚*3人*4日	12	枚			L0023	見積単価
Sy185用バッテリー BA-L2H	3	個			L0024	見積単価
化学防護服 スパセル・C4 XL寸 25着/箱 4枚*3人*6日	72	枚			L0025	見積単価
ミュテックス 長靴用 10足/袋 4足*3人*6日	72	足			L0026	見積単価
ニトリル手袋 200双/箱 4双*3人*6日	72	双			L0027	見積単価
廃棄袋 0.15*850*1280 透明 50枚(10kg)/箱	18	枚			L0028	3枚/日*6日 見積単価
技術管理費	1	式			H20005	
溶出試験 溶出液作成料	1	検体			L0029	建設物価8月号P. 861 積算資料8月号P. 924
溶出試験 アルキル水銀	1	検体			L0030	建設物価8月号P. 861 積算資料8月号P. 924

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
溶出試験 総水銀	1	検体			L0031	建設物価8月号P. 861 積算資料8月号P. 924
溶出試験 カドミウム	1	検体			L0032	建設物価8月号P. 861 積算資料8月号P. 924
溶出試験 鉛	1	検体			L0033	建設物価8月号P. 861 積算資料8月号P. 924
溶出試験 六価クロム	1	検体			L0034	建設物価8月号P. 861 積算資料8月号P. 924
溶出試験 ヒ素	1	検体			L0035	建設物価8月号P. 861 積算資料8月号P. 924
溶出試験 PCB	1	検体			L0036	建設物価8月号P. 861 積算資料8月号P. 924
溶出試験 セレン又はその化合物	1	検体			L0037	建設物価8月号P. 861 積算資料8月号P. 924
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q00910	
現場環境改善費率分	1	式			Q00930	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

金山橋補修工事

【 第 1 号 明細書(M0001) 】						
鋼桁補修工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
近接調査計測工 (鋼桁補修工)	1	組			E0003 単 1 号	
心出し調整工 (鋼桁補修工)	1	組			E0004 単 2 号	
ガス切断切削仕上工 (鋼桁補修工)	4.16	m			E0005 単 3 号	
現場溶接工 (鋼桁補修工)	2	m			E0006 単 4 号	
高力ボルト撤去工 (鋼桁補修工)	24	本			E0007 単 5 号	
鋼桁孔明け工 (鋼桁補修工)	112	本			E0009 単 6 号	
補強部材取付工 (鋼桁補修工)	16	部材			E0008 単 7 号	
高力ボルト本締め工 (鋼桁補修工)	136	本			E0010 単 8 号	
ピンテール仕上工 (鋼桁補修工)	136	本			E0011 単 9 号	
材料費 (鋼桁補修工)	1	式			E0012 単 10 号	
計					P0000001	

金山橋補修工事

【 第 2 号 明細書(M0002) 】						
塗装塗替工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗装塗替工	1	式			X106020	
清掃・水洗い	88.33	m2			L0074	土木コスト夏号P363
塗膜除去工 (1回目) 剥離剤塗布・塗膜除去	88.33	m2			E0013 単 11 号	
廃材回収積込 (1回目)	88.33	m2			E0014 単 12 号	
塗膜除去工 (2回目) 剥離剤塗布・塗膜除去	88.33	m2			E0029 単 13 号	
廃材回収積込 (2回目)	88.33	m2			E0030 単 14 号	
素地調整工 2種ケレン	88.33	m2			E0015 単 15 号	
表面被覆処理工 脱脂剤兼用防錆被覆処理剤	88.33	m2			E0016 単 16 号	
下塗工 (1層目) 変性エポキシ樹脂系特殊塗料	88.33	m2			E0017 単 17 号	
下塗工 (2層目) 変性エポキシ樹脂系特殊塗料	88.33	m2			E0031 単 18 号	
中塗工 弱溶剤形フッ素樹脂塗料用中塗	88.33	m2			E0018 単 19 号	
上塗工 弱溶剤形フッ素樹脂塗料上塗	88.33	m2			E0019 単 20 号	

金山橋補修工事

【 第 2 号 明細書(M0002) 】		(続 き)					1 式 当り
塗装塗替工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
特別管理産業廃棄物運搬処分	1	式			X106025		
特別管理産業廃棄物運搬費 いちき串木野市～福岡県大牟田市	1	車			L0017	三池製錬(株) 見積単価	
特別管理産業廃棄物処分費 三池製錬(株) 500kg以下	1	式			L0018	鉛含有塗膜 1kg/m2 見積単価	
作業環境設備	1	式			X106015		
負圧集塵機賃料 FSK-500 12.3m3/min	7	台/日			L0038	最低7日補償 見積単価	
負圧集塵機 基本管理料 FSK-500	1	式			L0039	見積単価	
1次フィルター 1枚/日使用 荷姿：24枚/箱	6	枚			L0040	FSK-500用 見積単価	
2次フィルター 1枚/3日使用 荷姿：12枚/箱	2	枚			L0041	FSK-500用 見積単価	
HEPAフィルター 3ヶ月/個 FSK-500用	1	個			L0042	見積単価	
排気用ホリチューブ 0.1mm*φ204*200m	1	本			L0043	見積単価	
吸気用PETクリアゲート φ300*30m	1	本			L0044	見積単価	
エアシャワー賃料	7	台/日			L0045	最低7日保証 見積単価	

金山橋補修工事

【 第 2 号 明細書(M0002) 】		(続 き)			1 式 当り	
塗装塗替工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
エアシャワー 基本管理料	1	式			L0046	見積単価
プレフィルター 1枚/週	1	枚			L0047	見積単価
HEPAフィルター 3ヶ月/個	1	個			L0048	見積単価
セキュリールーム賃料 パイプ・シートセット (3部屋分)	1	セット			L0049	見積単価
出入口用ファスナー賃料	2	個			L0050	見積単価
足拭き用マイクロン賃料 600*900mm(30層)	1	個			L0051	見積単価
真空クリーナー賃料	7	台/日			L0052	最低7日保証 見積単価
真空クリーナー 基本管理料	1	式			L0053	見積単価
プラホース・Tノズル・パイプ	1	セット			L0054	見積単価
ダストパック 5枚/組 5枚/月	5	枚			L0055	見積単価
HEPAフィルター 3ヶ月/個	1	個			L0056	見積単価
計					P0000001	

金山橋補修工事

【 第 3 号 明細書(M0004) 】						
アンカーボルト設置工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
近接調査計測工 (アンカーボルト設置工)	4	基			E0020 単 21 号	
鉄筋探査工 (アンカーボルト設置工)	4	m2			E0021 単 22 号	
耐震補強取付工 (アンカーボルト設置工)	4	基			E0022 単 23 号	
コンクリートアンカー工 (アンカーボルト設置工)	8	本			E0023 単 24 号	
落橋防止装置製作・材料費	1	式			E0025 単 25 号	
計					P0000001	

金山橋補修工事

【 第 4 号 明細書(M0009) 】						
ガードレール補修工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ガードレール設置工 L=29.1m	1	式			E0032 単 26 号	
ガードレール（支柱）塗替塗装工	4.85	m2			E0033 単 27 号	
計					P0000001	

金山橋補修工事

【 第 5 号 明細書(M0006) 】						
水切り工 L=27.8m (見積歩掛 ,)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
簡易水切り (材料費)	1	式			L0067	送料込み 見積単価
土木一般世話役	0.467	人			TR2500	定:1
特殊作業員	0.467	人			TR0100	定:1
普通作業員	0.933	人			TR0200	定:1
諸雑費 労務費の20%	20	%			T#01	参:1
計					P0000001	

金山橋補修工事

【 第 1 号 単価表(E0003) 】						
近接調査計測工 (鋼桁補修工)						7 組 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
技師 (A) 設計	1	人			TR6300 定:1	
技師 (B) 設計	1	人			TR6400 定:1	
橋りょう特殊工	2	人			TR2200 定:1	
諸雑費	5	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

金山橋補修工事

【 第 2 号 単価表(E0004) 】						
心出し調整工 (鋼桁補修工)						5 組 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役	1	人			TR2400 定:1	
橋りょう特殊工	4	人			TR2200 定:1	
普通作業員	6	人			TR0200 定:1	
諸雑費	7	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

金山橋補修工事

【 第 3 号 単価表(E0005) 】						
ガス切断切削仕上工 (鋼桁補修工)						2.8 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役	1	人			TR2400 定:1	
橋りょう特殊工	2.7	人			TR2200 定:1	
諸雑費	33	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

金山橋補修工事

【 第 4 号 単価表(E0006) 】						
現場溶接工 (鋼桁補修工)						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役	0.076	人			TR2400 定:1	
橋りょう特殊工	0.306	人			TR2200 定:1	
諸雑費	14	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

金山橋補修工事

【 第 5 号 単価表(E0007) 】						
高力ボルト撤去工 (鋼桁補修工)						24 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役	0.5	人			TR2400 定:1	
橋りょう特殊工	2	人			TR2200 定:1	
普通作業員	0.5	人			TR0200 定:1	
諸雑費	17	%			T#01 参:1	
小 計					P0000003 定:-	
補正	50	%			T#01 定:- 参:#	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

金山橋補修工事

【 第 6 号 単価表(E0009) 】						
鋼桁孔明け工 (鋼桁補修工)						80 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役	1	人			TR2400 定:1	
橋りょう特殊工	3	人			TR2200 定:1	
普通作業員	1	人			TR0200 定:1	
諸雑費	25	%			T#01 参:1	
小 計					P0000003 定:-	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

金山橋補修工事

【 第 7 号 単価表(E0008) 】						
補強部材取付工 (鋼桁補修工)						12 部材 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役	1	人			TR2400 定:1	
橋りょう特殊工	3	人			TR2200 定:1	
普通作業員	1	人			TR0200 定:1	
樹脂パテ 不陸整正用	24	kg			L0003	見積単価
諸雑費	22	%			T#01 参:1	
小 計					P0000003 定:-	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

金山橋補修工事

【 第 8 号 単価表(E0010) 】						
高力ボルト本締め工 (鋼桁補修工)						64 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役	0.5	人			TR2400 定:1	
橋りょう特殊工	1.5	人			TR2200 定:1	
普通作業員	0.5	人			TR0200 定:1	
諸雑費	17	%			T#01 参:1	
小 計					P0000003 定:-	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

金山橋補修工事

【 第 9 号 単価表(E0011) 】

ピンテール仕上工 (鋼桁補修工)

136 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工	2	人			TR2200 定:1	
諸雑費	41	%			T#01 参:1	
小 計					P0000003 定:-	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

金山橋補修工事

【 第 10 号 単価表(E0012) 】						
材料費 (鋼桁補修工)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
SM400A t=9	101	kg			L0004	見積単価
SS400 t=13	88	kg			L0005	見積単価
SS400 t=9	74	kg			L0006	見積単価
SS400	69	kg			L0007	見積単価
高力ボルト TCB M20×50	50	本			L0008	建設物価8月号P.62
高力ボルト TCB M20×80	50	本			L0009	建設物価8月号P.62
高力ボルト TCB M20×85	50	本			L0010	建設物価8月号P.62
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

金山橋補修工事

【 第 11 号 単価表(E0013) 】						
塗膜除去工 (1回目) 剥離剤塗布・塗膜除去						88.33 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう塗装工	12	人			TR2300 定:1	
中性型水系剥離剤 16kg/缶	72	kg			L0011	見積単価
諸雑費	10	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

金山橋補修工事

【 第 12 号 単価表(E0014) 】

廃材回収積込 (1回目)

88.33 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう塗装工	7	人			TR2300	定:1
諸雑費	3	%			T#01	参:1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

金山橋補修工事

【 第 13 号 単価表(E0029) 】						
塗膜除去工 (2回目) 剥離剤塗布・塗膜除去						88.33 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう塗装工	12	人			TR2300 定:1	
中性型水系剥離剤 16kg/缶	72	kg			L0011	見積単価
諸雑費	10	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

金山橋補修工事

【 第 14 号 単価表(E0030) 】						
廃材回収積込 (2回目)						88.33 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう塗装工	7	人			TR2300	定:1
諸雑費	3	%			T#01	参:1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

金山橋補修工事

【 第 15 号 単価表(E0015) 】

素地調整工 2種ケレン

88.33 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう塗装工	10	人			TR2300 定:1	
諸雑費	16	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

金山橋補修工事

【 第 16 号 単価表(E0016) 】						
表面被覆処理工 脱脂剤兼用防錆被覆処理剤						88.33 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう塗装工	2	人			TR2300 定:1	
脱脂剤兼用防錆被膜処理剤 4kg/缶	1	缶			L0012 定:1	見積単価
諸雑費	6	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

金山橋補修工事

【 第 17 号 単価表(E0017) 】						
下塗工 (1層目) 変性エポキシ樹脂系特殊塗料						88.33 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう塗装工	2	人			TR2300 定:1	
変性エポキシ樹脂系特殊塗料 4kg/セット	2.5	セット			L0013 定:1	見積単価
変性エポキシ樹脂系特殊塗料専用シーナー 4L/缶	0.5	缶			L0014 定:1	見積単価
諸雑費	6	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

金山橋補修工事

【 第 18 号 単価表(E0031) 】						
下塗工 (2層目) 変性エポキシ樹脂系特殊塗料						88.33 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう塗装工	2	人			TR2300 定:1	
変性エポキシ樹脂系特殊塗料 4kg/セット	2.5	セット			L0013 定:1	見積単価
変性エポキシ樹脂系特殊塗料専用シーナー 4L/缶	0.5	缶			L0014 定:1	見積単価
諸雑費	6	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

金山橋補修工事

【 第 19 号 単価表(E0018) 】						
中塗工 弱溶剤形フッ素樹脂塗料用中塗						88.33 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう塗装工	2	人			TR2300 定:1	
弱溶剤形フッ素樹脂塗料用中塗 濃彩色 16kg/セット	1	セット			L0015 定:1	見積単価
諸雑費	8	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

金山橋補修工事

【 第 20 号 単価表(E0019) 】						
上塗工 弱溶剤形フッ素樹脂塗料上塗						88.33 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう塗装工	2	人			TR2300 定:1	
弱溶剤形フッ素樹脂塗料用上塗 濃彩色 14kg/セット	1	セット			L0016 定:1	見積単価
諸雑費	8	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

金山橋補修工事

【 第 21 号 単価表(E0020) 】						
近接調査計測工 (アンカボルト設置工)						7 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
技師 (A) 設計	1	人			TR6300 定:1	
技師 (C) 設計	1	人			TR6500 定:1	
橋りょう特殊工	2	人			TR2200 定:1	
諸雑費	5	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

金山橋補修工事

【 第 22 号 単価表(E0021) 】

鉄筋探査工 (アンカーボルト設置工)

12.5 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
技師 (A) 設計	1	人			TR6300 定:1	
技師 (B) 設計	2	人			TR6400 定:1	
技師 (C) 設計	2	人			TR6500 定:1	
諸雑費	5	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

金山橋補修工事

【 第 23 号 単価表(E0022) 】						
耐震補強取付工 (アンカボルト設置工)						4 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役	1	人			TR2400 定:1	
橋りょう特殊工	4	人			TR2200 定:1	
普通作業員	2	人			TR0200 定:1	
諸雑費	32	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

金山橋補修工事

【 第 24 号 単価表(E0023) 】						
コンクリートアンカー工 (アンカーボルト設置工)						8 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート削孔(コンクリート削孔機(コアホーリングマシン)) φ135 深さ400	8	孔			E0024 単 28 号	見積歩掛
アンカー アンカー材径25mmを超え40mm以下 下方向	8	本			SQZ364-0001 P 1 号	
ポリマーセメントモルタル 無収縮	0.05	m3			TT0815	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

金山橋補修工事

【 第 25 号 単価表(E0025) 】						
落橋防止装置製作・材料費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
SM490 t=28 加工・ジंक含む	124	kg			L0057	見積単価
SS400 t=9 加工・ジंक含む	290	kg			L0058	見積単価
SS400 t=9 加工・ジंक含む	20	kg			L0058	見積単価
高力ボルト TCB M20×85	12	本			L0010	建設物価8月号P.62
ワザイトボルト MUTFM20-50	24	本			L0059	見積単価
PRF衝材ピン φ32×525	8	本			L0060	見積単価
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

金山橋補修工事

【 第 26 号 単価表(E0032) 】						
ガードレール設置工 L=29.1m						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ガードレール部材設置工 レールのみ	29.1	m			S8410-0003 施 1 号	Gr-C型 材料込み
ガードレール部材撤去工 レールのみ	29.1	m			S8411-0001 施 2 号	Gr-C型
ガードレール部材設置工 笠木設置 (手間のみ)	27.88	m			S8410-0005 施 3 号	C型
ガードレール部材撤去工 笠木撤去	27.88	m			S8411-0002 施 4 号	Gr-C型
笠木 2m用	2	枚			L0075	建設物価8月号P.236
笠木 4m用	6	枚			L0076	建設物価8月号P.236
支柱 C-2B-4	1	本			L0077	建設物価8月号P.236
橋名板 200×70×2t	4	枚			L0068	見積単価
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

金山橋補修工事

【 第 27 号 単価表(E0033) 】						
ガードレール（支柱）塗替塗装工						4.85 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
清掃・水洗い（GR支柱塗替塗装工）	4.85	m2			L0081	137.6×1.49 土木コスト夏号P363
素地調整（GR支柱塗替塗装工） 3種ケレンA	4.85	m2			L0079	1,847×2.54 土木コスト夏号P363
下塗り（GR支柱塗替塗装工） 弱溶剤球キ樹脂塗料	4.85	m2			L0080	824×1.51 土木コスト夏号P365
下塗り（GR支柱塗替塗装工） 弱溶剤球キ樹脂塗料	4.85	m2			L0080	824×1.51 土木コスト夏号P365
下塗り（GR支柱塗替塗装工） 弱溶剤球キ樹脂塗料	4.85	m2			L0080	824×1.51 土木コスト夏号P365
中塗り（GR支柱塗替塗装工） 弱溶剤球キ樹脂塗料	4.85	m2			L0082	782×1.51 土木コスト夏号P368
上塗り（GR支柱塗替塗装工） 弱溶剤球キ樹脂塗料	4.85	m2			L0083	1,096×1.51 土木コスト夏号P371
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

金山橋補修工事

【 第 28 号 単価表(E0024) 】						
コンクリート削孔(コンクリート削孔機(コアホーリングマシン)) φ135 深さ400 (,見積歩掛)						100 孔 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	9.091	人			TR2500 定:1	
特殊作業員	9.091	人			TR0100 定:1	
ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 外径160.0mm	11.818	個			TT0125	
諸雑費 労務費の11%	11	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

金山橋補修工事

【 第 1 号 施工単価表(S8410-0003) 】						
ガードレール部材設置工 レールのみ (Gr-C型 材料込み ,)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
(部材設置) レール撤去, A・B・C型	100	m			TT8403	
(材料費)	1	式			T#0002	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00×1.00=1						
[条件]						
[A] = 3 ガードレール 規格 Gr-C型			[B] = 材料費(100m当り)			
[C] = 1 1日の作業時間 標準の場合			[D] = 1 夜間作業の補正 標準の場合			
[E] = 1 曲線部の補正 標準の場合			[F] = 1 積算基準書ページ VI-2-③-1			

金山橋補修工事

【 第 2 号 施工単価表(S8411-0001) 】						
ガードレール部材撤去工 レールのみ (Gr-C型 ,)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
(部材撤去) レール撤去, A・B・C・Ap・Bp・Cp型	100	m			TT8401	市場単価
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00=1						
[条件]						
[A] = 3 ガードレール 規格 Gr-C型			[B] = 1 1日の作業時間 標準の場合			
[C] = 1 夜間作業の補正 標準の場合			[D] = 1 積算基準書ページ VI-2-③-1			

金山橋補修工事

【 第 3 号 施工単価表(S8410-0005) 】						
ガードレール部材設置工 笠木設置 (手間のみ)						100 m 当り
(C型 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
(部材設置) レール撤去, A・B・C型	100	m			TT8403	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00×1.00=1						
[条件]						
[A] = 3 ガードレール 規格 Gr-C型			[B] = 0.000	材料費(100m当り)		
[C] = 1 1日の作業時間 標準の場合			[D] = 1 夜間作業の補正 標準の場合			
[E] = 1 曲線部の補正 標準の場合			[F] = 1 積算基準書ページ VI-2-③-1			

金山橋補修工事

【 第 4 号 施工単価表(S8411-0002) 】						
ガードレール部材撤去工 笠木撤去 (Gr-C型 ,)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
(部材撤去) レール撤去, A・B・C・Ap・Bp・Cp型	100	m			TT8401	市場単価
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00=1						
[条件]						
[A] = 3 ガードレール 規格 Gr-C型			[B] = 1 1日の作業時間 標準の場合			
[C] = 1 夜間作業の補正 標準の場合			[D] = 1 積算基準書ページ VI-2-③-1			

金山橋補修工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ364-0001) 】							
アンカー アンカ材径25mmを超え40mm以下 下方向							1 本 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 適用アンカ材径 25mmを超え40mm以下				[J2] = 2 削孔方向 下方向			
[P1] = 1 積算基準書ページ IV-3-⑬-7							

ローカルマスター一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
樹脂パテ 不陸整正用		kg	3,200		L0003	見積単価
SM400A t=9		kg	2,080		L0004	見積単価
SS400 t=13		kg	1,900		L0005	見積単価
SS400 t=9		kg	1,900		L0006	見積単価
SS400		kg	1,900		L0007	見積単価
高力ボルト TCB M20×50		本			L0008	建設物価8月号P.62
高力ボルト TCB M20×80		本			L0009	建設物価8月号P.62
高力ボルト TCB M20×85		本			L0010	建設物価8月号P.62
中性型水系剥離剤 16kg/缶		kg	1,700		L0011	見積単価
脱脂剤兼用防錆被膜処理剤 4kg/缶		缶	165,200		L0012	見積単価
変性エポキシ樹脂系特殊塗料 4kg/セット		セット	67,200		L0013	見積単価
変性エポキシ樹脂系特殊塗料専用シーナ 4L/缶		缶	13,500		L0014	見積単価

ローカルマスター一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
弱溶剤形フッ素樹脂塗料用中塗 濃彩色 16kg/セット		セット	67,300		L0015	見積単価
弱溶剤形フッ素樹脂塗料用上塗 濃彩色 14kg/セット		セット	136,400		L0016	見積単価
特別管理産業廃棄物運搬費 いちき串木野市～福岡県大牟田市		車	200,000		L0017	三池製錬(株) 見積単価
特別管理産業廃棄物処分費 三池製錬(株) 500kg以下		式	400,000		L0018	鉛含有塗膜 1kg/m2 見積単価
全面型電動ファンマスク Sy185-H		台	95,900		L0020	見積単価
吸収缶 V3/0V 2個*3人*4日		個	2,270		L0021	見積単価
フィルターカート		個	900		L0022	見積単価
Sy185用カバーガラス 5枚/袋 1枚*3人*4日		枚	496		L0023	見積単価
Sy185用バッテリー BA-L2H		個	19,300		L0024	見積単価
化学防護服 スパセル・C4 XL寸 25着/箱 4枚*3人*6日		枚	1,600		L0025	見積単価
ミュテックス 長靴用 10足/袋 4足*3人*6日		足	290		L0026	見積単価
ニトリル手袋 200双/箱 4双*3人*6日		双	500		L0027	見積単価

ローカルマスター一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
廃棄袋 0.15*850*1280 透明 50枚(10kg)/箱		枚	240		L0028	3枚/日*6日 見積単価
溶出試験 溶出液作成料		検体			L0029	建設物価8月号P.861 積算資料8月号P.924
溶出試験 7ルギル水銀		検体			L0030	建設物価8月号P.861 積算資料8月号P.924
溶出試験 総水銀		検体			L0031	建設物価8月号P.861 積算資料8月号P.924
溶出試験 カドミウム		検体			L0032	建設物価8月号P.861 積算資料8月号P.924
溶出試験 鉛		検体			L0033	建設物価8月号P.861 積算資料8月号P.924
溶出試験 六価クロム		検体			L0034	建設物価8月号P.861 積算資料8月号P.924
溶出試験 ヒ素		検体			L0035	建設物価8月号P.861 積算資料8月号P.924
溶出試験 PCB		検体			L0036	建設物価8月号P.861 積算資料8月号P.924
溶出試験 セレン又はその化合物		検体			L0037	建設物価8月号P.861 積算資料8月号P.924
負圧集塵機賃料 FSK-500 12.3m ³ /min		台/日	9,000		L0038	最低7日補償 見積単価
負圧集塵機 基本管理料 FSK-500		式	25,000		L0039	見積単価

ローカルマスター一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
1次フィルター 1枚/日使用 荷姿：24枚/箱		枚	1,800		L0040	FSK-500用 見積単価
2次フィルター 1枚/3日使用 荷姿：12枚/箱		枚	5,800		L0041	FSK-500用 見積単価
HEPAフィルター 3ヶ月/個 FSK-500用		個	54,000		L0042	見積単価
排気用ホリチューブ 0.1mm*φ204*200m		本	16,000		L0043	見積単価
吸気用PETクリアダクト φ300*30m		本	63,000		L0044	見積単価
エアシャワー賃料		台/日	15,000		L0045	最低7日保証 見積単価
エアシャワー 基本管理料		式	30,000		L0046	見積単価
プレフィルター 1枚/週		枚	4,000		L0047	見積単価
HEPAフィルター 3ヶ月/個		個	80,000		L0048	見積単価
セキュリティルーム賃料 パイプ・シートセット(3部屋分)		セット	380,000		L0049	見積単価
出入口用ファスター賃料		個	10,000		L0050	見積単価
足拭き用拭きシート賃料 600*900mm(30層)		個	16,000		L0051	見積単価

ローカルマスター一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
真空クリーン賃料		台/日	4,125		L0052	最低7日保証 見積単価
真空クリーン 基本管理料		式	30,000		L0053	見積単価
フロアホース・Tノズル・パイプ		セット	34,600		L0054	見積単価
タストパック 5枚/組 5枚/月		枚	480		L0055	見積単価
HEPAフィルター 3ヶ月/個		個	64,800		L0056	見積単価
SM490 t=28 加工・ジंक含む		kg	1,900		L0057	見積単価
SS400 t=9 加工・ジंक含む		kg	1,900		L0058	見積単価
ワザイトホルト MUTFM20-50		本	2,720		L0059	見積単価
PRF衝材ピン φ32×525		本	96,500		L0060	見積単価
簡易水切り (材料費)		式	182,000		L0067	送料込み 見積単価
橋名板 200×70×2t		枚	21,800		L0068	見積単価
清掃・水洗い		m2			L0074	土木コスト夏号P363

ローカルマスター一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
笠木 2m用		枚			L0075	建設物価8月号P.236
笠木 4m用		枚			L0076	建設物価8月号P.236
支柱 C-2B-4		本			L0077	建設物価8月号P.236
足場工		式	622,296		L0078	見積単価
素地調整 (GR支柱塗替塗装工) 3種ケレン		m2			L0079	補正係数2.54 土木コスト夏号P363
下塗り (GR支柱塗替塗装工) 弱溶剤球キ樹脂塗料		m2			L0080	補正係数1.51 土木コスト夏号P365
清掃・水洗い (GR支柱塗替塗装工)		m2			L0081	補正係数1.49 土木コスト夏号P363
中塗り (GR支柱塗替塗装工) 弱溶剤球キ樹脂塗料		m2			L0082	補正係数1.51 土木コスト夏号P368
上塗り (GR支柱塗替塗装工) 弱溶剤球キ樹脂塗料		m2			L0083	補正係数1.51 土木コスト夏号P371