

令和5年度		閱 覧 設 計 書			担当者	石神
落札者	工事番号	水単 第 16 号				
	工事名	市道大原港線外配水管布設替工事				
	工事場所	いちき串木野市 大原町外 地内				
	工 期	着手の日より 日 (令和6年1月31日(水)まで)				
	入札執行	令和 年 月 日 午前 時 分より				
	契約担当者	いちき串木野市水道事業 いちき串木野市長 中屋 謙治				
指 示 事 項 注 意 事 項						

水単 第 16 号

精
査

設
計

(図面 2 葉)

いちき串木野市 大原町外 地内

市道大原港線外配水管布設替工事

此工事費 ￥

円

工事内容

[緑町2号線-緑町塩屋町1号線]

配水管布設工 HPPEφ50 L=86.0m 仕切弁設置工φ50×2基、給水切替工 N=6件

[都心島平線]

配水管布設工 HPPEφ50 L=24.0m HiVPφ50 L=18.0 m 仕切弁設置工φ50×4基
給水切替工 N=1件

[大原港線]

配水管布設工 HiVPφ40 L=90.0m 仕切弁設置工φ40×1基、給水切替工 N=9件

施工理由

市道 大原港線、市道 緑町2号線外 において、配水管の布設替を行う。

工事概要

別紙内訳書の通り

工 事 年 度	令和 5 年度
工 事 名	市道大原港線外配水管布設替工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	上水道 令和05年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和5年8月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和4年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和05年04月 上水道歩掛
備 考	地域補正区分なし 現場環境改善費なし 契約保証あり

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			K0001	
配水管布設工	1	式			M0001 明 1 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
技術管理費	1	式			H20005	
通水試験 緑町2号線外	1	式			X	
通水試験	0.069	日			SJ15000-0001 施 1 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
通水試験 大原港線	1	式			X	
通水試験	0.045	日			SJ15000-0001 施 1 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設费率分	1	式			Q04990	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

市道大原港線外配水管布設替工事

【 第 1 号 明細書(M0001) 】

配水管布設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 緑町2号線外	1	式			M0002 明 2 号	
配水管布設工 大原港線	1	式			M0003 明 3 号	
計					P0000001	

市道大原港線外配水管布設替工事

【 第 2 号 明細書(M0002) 】						
配水管布設工 緑町2号線外						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 緑町2号線-緑町塩屋町1号線	1	式			A0007 A 1 号	
配水管布設工 都心島平線	1	式			A0008 A 2 号	
計					P0000001	

市道大原港線外配水管布設替工事

【 第 3 号 明細書(M0003) 】						
配水管布設工 大原港線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 大原港線	1	式			X	
配水管布設工(資材費) 大原港線	1	式			A0001 A 3 号	
配水管布設工(労務費) 大原港線	1	式			A0002 A 4 号	
配水管布設工(土工費) 大原港線	1	式			A0003 A 5 号	
給水切替工 大原港線	1	式			X	
給水切替工(資材費) 大原港線	1	式			A0004 A 6 号	
給水切替工(労務費) 大原港線	1	式			A0005 A 7 号	
給水切替工(土工費) 大原港線	1	式			A0006 A 8 号	
計					P0000001	

市道大原港線外配水管布設替工事

【 第 1 号 A代価表(A0007) 】						
配水管布設工 緑町2号線-緑町塩屋町1号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 緑町2号線-緑町塩屋町1号線	1	式			X	
配水管布設工(資材費) 緑町2号線-緑町塩屋町1号線	1	式			A0009 A 9 号	
配水管布設工(労務費) 緑町2号線-緑町塩屋町1号線	1	式			A0010 A 10 号	
配水管布設工(土工費) 緑町2号線-緑町塩屋町1号線	1	式			A0017 A 11 号	
給水切替工 緑町2号線-緑町塩屋町1号線	1	式			X	
給水切替工(資材費) 緑町2号線-緑町塩屋町1号線	1	式			A0018 A 12 号	
給水切替工(労務費) 緑町2号線-緑町塩屋町1号線	1	式			A0019 A 13 号	
給水切替工(土工費) 緑町2号線-緑町塩屋町1号線	1	式			A0020 A 14 号	
計					P0000001	

市道大原港線外配水管布設替工事

【 第 2 号 A代価表(A0008) 】						
配水管布設工 都心島平線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 都心島平線	1	式			X	
配水管布設工(資材費) 都心島平線	1	式			A0015 A 15 号	
配水管布設工(労務費) 都心島平線	1	式			A0016 A 16 号	
配水管布設工(土工費) 都心島平線	1	式			A0011 A 17 号	
給水切替工 都心島平線	1	式			X	
給水切替工(資材費) 都心島平線	1	式			A0012 A 18 号	
給水切替工(労務費) 都心島平線	1	式			A0013 A 19 号	
給水切替工(土工費) 都心島平線	1	式			A0014 A 20 号	
計					P0000001	

市道大原港線外配水管布設替工事

【 第 3 号 A代価表(A0001) 】						
配水管布設工(資材費) 大原港線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 大原港線	1	式			X	
配水管布設工 φ40	1	式			Y	
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ40 4m	23	本			L04--0007	8月建物P690積算P813
VSジョイント片落 φ50×φ40	1	個	25,000		N01-00070	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
VSジョイント φ40	1	個	22,400		N01-00010	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
H i ソケット φ40	21	個			N04-00310	8月建物P692積算P820
明示シート	1	式			Y	
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	90	m	416		N09-00150	見積 管材費対象外
仕切弁設置工 大原港線	1	式			X	
青銅製仕切弁 φ40 (N=1基)	1	式			Y	
青銅製仕切弁 (埋設) 両テパめねじ φ40	1	個	24,400		N10-00070	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット (ビニール管用) φ40 (離脱金具付)	2	個	3,470		N04-01847	見積

市道大原港線外配水管布設替工事

【 第 3 号 A代価表(A0001) 】 (続 き)						
配水管布設工(資材費) 大原港線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	52,400		N11-00380	見積 管材費対象外
計					P0000001	

市道大原港線外配水管布設替工事

【 第 4 号 A代価表(A0002) 】						
配水管布設工(労務費) 大原港線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 大原港線	1	式			X	
配水管布設工 φ40	1	式			Y	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	90	m			SJ12340-0001 施 2 号	
塩ビ・ポリ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm 以下	4	口			SJ12395-0003 施 3 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径40mm	42	口			SJ12350-0001 施 4 号	
明示シート	1	式			Y	
管明示シート	90	m			SJ12176-0001 施 5 号	
仕切弁設置工 大原港線	1	式			X	
青銅製仕切弁 φ40 (N=1基)	1	式			Y	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm 以下	1	基			SJ12510-0002 施 6 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	2	口			SJ12392-0001 施 7 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	2	口			SJ12184-0001 施 8 号	

市道大原港線外配水管布設替工事

【 第 4 号 A代価表(A0002) 】

(続 き)

配水管布設工(労務費) 大原港線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0001 施 9 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施 10 号	
計					P0000001	

市道大原港線外配水管布設替工事

【 第 5 号 A代価表(A0003) 】						
配水管布設工(土工費) 大原港線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土工(配水管布設工) 大原港線	1	式			X	
土工	1	式			Y	
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	40	m3			SJ31000-0001 施 11 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) (調整チップ)	10	m3			DJ31002-0001 単 1 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	10	m3	3,100		L0008	見積
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	20	m3			SJ31002-0001 施 12 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	40	m3			SJ31006-0001 施 13 号	DID区間無し バックホウ クロー 山積0.28m3
建設発生土処分料	40	m3	1,500		L0009	見積 処分費対象
舗装工 (本復旧)	1	式			Y	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生砕石(RC-30)	54	m2			SJ31130-0001 施 14 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	10	m2			SJ31180-0001 施 15 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装工 (仮復旧)	1	式			Y	

市道大原港線外配水管布設替工事

【 第 5 号 A代価表(A0003) 】 (続 き)						
配水管布設工(土工費) 大原港線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	7	m2			SJ31180-0002 施 16 号	表層工 t≤50mm
As舗装取壊し 既設t=4cm, 仮復旧t=3cm	1	式			Y	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	48	m			SQZ185-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	10	m2			SJ31120-0001 施 17 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	7	m2			SJ31120-0001 施 17 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	0.6	m3			SJ31006-0002 施 18 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.6	*			S9910-0001 施 19 号	産業廃棄物税上乘せ相当 額を含む
計					P0000001	

市道大原港線外配水管布設替工事

【 第 6 号 A代価表(A0004) 】						
給水切替工(資材費) 大原港線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工 大原港線	1	式			X	
給水切替工 サドル分水栓 φ40×φ20 N=8件	1	式			Y	
ビニール管用サドル分水栓 ボール式 φ40×φ20	8	個	17,700		N12-00005	見積
エラスジョイント φ20	8	個	3,010		L12--0005	分水栓用 見積
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	3	本			L0006	8月建設物価P690 8月積算資料P813
H i ソケット φ20	8	個			L0022	8月建設物価P692 8月積算資料P813
H i エルボ φ20	16	個			L0029	8月建設物価P692 8月積算資料P813
給水切替工 サドル分水栓 φ40×φ25 N=1件	1	式			Y	
ビニール管用サドル分水栓 ボール式 φ40×φ25	1	個	21,000		N12-00007	見積
エラスジョイント φ25	1	個	4,090		N12-00720	分水栓用 見積
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ25 4m	1	本			L04--0008	8月建物P690積算P813
H i エルボ φ25	2	個			L04--0009	8月建物P692積算P821

市道大原港線外配水管布設替工事

【 第 6 号 A代価表(A0004) 】 (続 き)						
給水切替工(資材費) 大原港線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
H i ソケット φ25	1	個			L04--0010	8月建物P692積算P820
明示シート	1	式			Y	
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	13.5	m	416		L09--0002	見積 管材費対象外
計					P0000001	

市道大原港線外配水管布設替工事

【 第 7 号 A代価表(A0005) 】						
給水切替工(労務費) 大原港線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工 大原港線	1	式			X	
給水切替工 サドル分水栓 φ40×φ20 N=8件	1	式			Y	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニル管 呼び径40mm	8	箇所			SJ31050-0002 施 20 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	8	口			SJ12184-0002 施 21 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	12	m			SJ12340-0002 施 22 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	48	口			SJ12350-0002 施 23 号	
給水切替工 サドル分水栓 φ40×φ25 N=1件	1	式			Y	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ビニル管 呼び径40mm	1	箇所			SJ31050-0003 施 24 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	1	口			SJ12184-0003 施 25 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	1.5	m			SJ12340-0003 施 26 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径25mm	6	口			SJ12350-0003 施 27 号	
明示シート	1	式			Y	

市道大原港線外配水管布設替工事

【 第 7 号 A代価表(A0005) 】

(続 き)

給水切替工(労務費) 大原港線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管明示シート	13.5	m			SJ12176-0001 施 5 号	
計					P0000001	

市道大原港線外配水管布設替工事

【 第 8 号 A代価表(A0006) 】						
給水切替工(土工費) 大原港線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土工(給水切替工) 大原港線	1	式			X	
土工	1	式			Y	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	6	m3			SJ31000-0001 施 11 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) (調整チップ)	2	m3			DJ31002-0001 単 1 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	2	m3	3,100		L0008	見積
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	2	m3			SJ31002-0001 施 12 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	3	m3			SJ31006-0001 施 13 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	3	m3	1,500		L0009	見積 処分費対象
舗装工 (本復旧)	1	式			Y	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生砕石(RC-30)	8	m2			SJ31130-0001 施 14 号	
計					P0000001	

市道大原港線外配水管布設替工事

【 第 9 号 A代価表(A0009) 】						
配水管布設工(資材費) 緑町2号線-緑町塩屋町1号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 緑町2号線-緑町塩屋町1号線	1	式			X	
配水管布設工 φ50	1	式			Y	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ50	14	本			N05-00860	8月建物P291積算P427
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ50	4	本			N05-00350	8月建物P291積算P427
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ50 4m	1	本			L04--0001	8月建物P690積算P813
PVジョイント φ50 (離脱金具付)	1	個	31,600		N01-02390	見積
ポリエチレン管用メカ形曲管 φ50×45° (離脱金具付)	4	個	39,100		N01-01890	見積
PEジョイント φ50 (離脱金具付)	1	個	38,600		N01-01690	見積
異種管用メカ形曲管(P×V) φ50×45° (離脱金具付)	1	個	25,300		N01-02650	見積
メカ形曲管 φ50×45°	1	個	26,200		N01-00250	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
VSジョイント φ50	1	個	24,100		N01-00020	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
MCユニオン φ50	1	個	5,060		N04-01800	SUS 見積

市道大原港線外配水管布設替工事

【 第 9 号 A代価表(A0009) 】

(続 き)

配水管布設工(資材費) 緑町2号線-緑町塩屋町1号線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
EFチーズ(両受) φ50×φ50	4	個			L0001	8月積算P428
明示シート	1	式			Y	
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	88	m	416		N09-00150	見積 管材費対象外
仕切弁設置工 緑町2号線-緑町塩屋町1号線	1	式			X	
青銅製仕切弁 φ50 (N=2基)	1	式			Y	
青銅製仕切弁(埋設) 両テバめねじ φ50	2	個	36,200		N10-00080	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ50(離脱金具付)	4	個	7,660		N05-01210	見積
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=600 VDR-21G-15L(21BL)(同等品以上)	2	組	52,400		N11-00380	見積 管材費対象外
計					P0000001	

市道大原港線外配水管布設替工事

【 第 10 号 A代価表(A0010) 】						
配水管布設工(労務費) 緑町2号線-緑町塩屋町1号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 緑町2号線-緑町塩屋町1号線	1	式			X	
配水管布設工 φ50	1	式			Y	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	86	m			SJ12380-0001 施 28 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	8	口			SJ12485-0001 施 29 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	2	m			SJ12340-0004 施 30 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	18	口			SJ12395-0001 施 31 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	14	口			SJ12394-0001 施 32 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	4	箇所			SJ12393-0001 施 33 号	
明示シート	1	式			Y	
管明示シート	88	m			SJ12176-0001 施 5 号	
仕切弁設置工 緑町2号線-緑町塩屋町1号線	1	式			X	
青銅製仕切弁 φ50 (N=2基)	1	式			Y	

市道大原港線外配水管布設替工事

【 第 10 号 A代価表(A0010) 】

(続 き)

配水管布設工(労務費) 緑町2号線-緑町塩屋町1号線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	2	基			SJ12510-0001 施 34 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	4	口			SJ12392-0002 施 35 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	4	口			SJ12184-0004 施 36 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	2	箇所			SJ12585-0001 施 9 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			SJ12570-0001 施 10 号	
計					P0000001	

市道大原港線外配水管布設替工事

【 第 11 号 A代価表(A0017) 】						
配水管布設工(土工費) 緑町2号線-緑町塩屋町1号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土工 (配水管布設工) 緑町2号線-緑町塩屋町1号線	1	式			X	
土工	1	式			Y	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	40	m3			SJ31000-0001 施 11 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) (調整チップ)	10	m3			SJ31002-0003 施 37 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	10	m3	3,100		L0008	見積
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	20	m3			SJ31002-0001 施 12 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	20	m3			SJ31006-0001 施 13 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	20	m3	1,500		L0009	見積 処分費対象
舗装工 (本復旧)	1	式			Y	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生砕石(RC-30)	53	m2			SJ31130-0001 施 14 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調砕石(M-30)	53	m2			SJ31130-0002 施 38 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	10	m2			SJ31180-0001 施 15 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4

市道大原港線外配水管布設替工事

【 第 11 号 A代価表(A0017) 】 (続 き)						
配水管布設工(土工費) 緑町2号線-緑町塩屋町1号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装工 (仮復旧)	1	式			Y	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	8	m2			SJ31180-0002 施 16 号	表層工 t≤50mm
As舗装取壊し 既設t=4cm, 仮復旧t=3cm	1	式			Y	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	52	m			SQZ185-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	10	m2			SJ31120-0001 施 17 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	8	m2			SJ31120-0001 施 17 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	0.6	m3			SJ31006-0002 施 18 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.6	*			S9910-0001 施 19 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

市道大原港線外配水管布設替工事

【 第 12 号 A代価表(A0018) 】						
給水切替工(資材費) 緑町2号線-緑町塩屋町1号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工 緑町2号線-緑町塩屋町1号線	1	式			X	
給水切替工 サドル分水栓 (P) φ50×φ20 N=5件	1	式			Y	
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ50×20	5	個	20,700		N12-00940	見積
エラスジョイント φ20	5	個	3,010		L12--0005	分水栓用 見積
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	5	本			L0006	8月建設物価P690 8月積算資料P813
H i ソケット φ20	5	個			L0022	8月建設物価P692 8月積算資料P813
H i エルボ φ20	10	個			L0029	8月建設物価P692 8月積算資料P813
給水切替工 サドル分水栓 (P) φ50×φ25 N=1件	1	式			Y	
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ50×25	1	個	22,700		N12-00950	見積
エラスジョイント φ25	1	個	4,090		N12-00720	分水栓用 見積
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ25 4m	1	本			L04--0002	8月建物P690積算P813
H i エルボ φ25	2	個			N04-00840	8月建物P692積算P821

市道大原港線外配水管布設替工事

【 第 12 号 A 代価表(A0018) 】

(続 き)

給水切替工(資材費) 緑町2号線-緑町塩屋町1号線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
H i ソケット φ25	1	個			N04-00290	8月建物P692積算P820
明示シート	1	式			Y	
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	15	m	416		L09--0002	見積 管材費対象外
計					P0000001	

市道大原港線外配水管布設替工事

【 第 13 号 A代価表(A0019) 】

給水切替工(労務費) 緑町2号線-緑町塩屋町1号線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工 緑町2号線-緑町塩屋町1号線	1	式			X	
給水切替工 サドル分水栓 (P) φ50×φ20 N=5件	1	式			Y	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ホリェレン管 呼び径50mm	5	箇所			SJ31050-0004 施 39 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	5	口			SJ12184-0002 施 21 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	15	m			SJ12340-0002 施 22 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	30	口			SJ12350-0002 施 23 号	
給水切替工 サドル分水栓 (P) φ50×φ25 N=1件	1	式			Y	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ホリェレン管 呼び径50mm	1	箇所			SJ31050-0005 施 40 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	1	口			SJ12184-0003 施 25 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	2.5	m			SJ12340-0003 施 26 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径25mm	6	口			SJ12350-0003 施 27 号	
明示シート	1	式			Y	

市道大原港線外配水管布設替工事

【 第 13 号 A代価表(A0019) 】

(続 き)

給水切替工(労務費) 緑町2号線-緑町塩屋町1号線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管明示シート	15	m			SJ12176-0001 施 5 号	
計					P0000001	

市道大原港線外配水管布設替工事

【 第 14 号 A代価表(A0020) 】						
給水切替工(土工費) 緑町2号線-緑町塩屋町1号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土工(給水切替工) 緑町2号線-緑町塩屋町1号線	1	式			X	
土工	1	式			Y	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7	m3			SJ31000-0001 施 11 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) (調整チップ)	2	m3			DJ31002-0001 単 1 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	2	m3	3,100		L0008	見積
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	3	m3			SJ31002-0001 施 12 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	4	m3			SJ31006-0001 施 13 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	4	m3	1,500		L0009	見積 処分費対象
舗装工 (本復旧)	1	式			Y	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生砕石(RC-30)	9	m2			SJ31130-0001 施 14 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調砕石(M-30)	9	m2			SJ31130-0002 施 38 号	
計					P0000001	

市道大原港線外配水管布設替工事

【 第 15 号 A代価表(A0015) 】						
配水管布設工(資材費) 都心島平線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 都心島平線	1	式			X	
配水管布設工 φ50	1	式			Y	
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ50	4	本			L05--0001	8月建物P291積算P427
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ50 4m	4	本			L04--0003	8月建物P291積算P427
EFソケット φ50	4	個			N05-00400	8月建物P292 積算P428
EF45° ベンド(両受) φ50	4	個			L0002	8月積算P428
メカ形曲管 φ50×45°	4	個	26,200		N01-00250	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
VSジョイント φ50	2	個	24,100		N01-00020	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
H i ソケット φ50×φ40	2	個			N04-00470	8月建物P692積算P820
配水管布設工 φ40	1	式			Y	
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ40 4m	2	本			N04-00130	8月建物P690積算P813
メカ形曲管(ショート) φ40×45°	4	個	21,900		N01-004203	FCD (エボキシ・抜止付) 見積

市道大原港線外配水管布設替工事

【 第 15 号 A代価表(A0015) 】 (続 き)						
配水管布設工(資材費) 都心島平線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
VSジョイント φ40	2	個	22,400		N01-00010	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
明示シート	1	式			Y	
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	88	m	416		N09-00150	見積 管材費対象外
仕切弁設置工 都心島平線	1	式			X	
青銅製仕切弁 φ50 (N=4基)	1	式			Y	
青銅製仕切弁 (埋設) 両アバめねじ φ50	4	個	36,200		N10-00080	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ50 (離脱金具付)	4	個	7,660		N05-01210	見積
おねじ付ソケット (ビニール管用) φ50 (離脱金具付)	4	個	4,500		N04-01848	見積
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	4	組	52,400		N11-00380	見積 管材費対象外
計					P0000001	

市道大原港線外配水管布設替工事

【 第 16 号 A代価表(A0016) 】						
配水管布設工(労務費) 都心島平線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 都心島平線	1	式			X	
配水管布設工 φ50	1	式			Y	
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	24	m			SJ12380-0002 施 41 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	3	口			SJ12485-0001 施 29 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	18	m			SJ12340-0004 施 30 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	12	口			SJ12395-0001 施 31 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	2	口			SJ12350-0004 施 42 号	
配水管布設工 φ40	1	式			Y	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	8	m			SJ12340-0001 施 2 号	
塩ビ・ポリ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm 以下	12	口			SJ12395-0003 施 3 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm	2	口			SJ12350-0001 施 4 号	
明示シート	1	式			Y	

市道大原港線外配水管布設替工事

【 第 16 号 A代価表(A0016) 】 (続 き)						
配水管布設工(労務費) 都心島平線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管明示シート	50	m			SJ12176-0001 施 5 号	
仕切弁設置工 都心島平線	1	式			X	
青銅製仕切弁 φ50 (N=4基)	1	式			Y	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	4	基			SJ12510-0001 施 34 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	8	口			SJ12392-0002 施 35 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	8	口			SJ12184-0004 施 36 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	4	箇所			SJ12585-0001 施 9 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	4	個			SJ12570-0001 施 10 号	
計					P0000001	

市道大原港線外配水管布設替工事

【 第 17 号 A代価表(A0011) 】						
配水管布設工(土工費) 都心島平線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土工(配水管布設工) 都心島平線	1	式			X	
土工	1	式			Y	
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	20	m3			SJ31000-0001 施 11 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) (調整チップ)	8	m3			DJ31002-0001 単 1 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	8	m3	3,100		L0008	見積
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	9	m3			SJ31002-0001 施 12 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	10	m3			SJ31006-0001 施 13 号	DID区間無し バックホウ クロー 山積0.28m3
建設発生土処分料	10	m3	1,500		L0009	見積 処分費対象
舗装工 (本復旧)	1	式			Y	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生砕石(RC-30)	30	m2			SJ31130-0001 施 14 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調砕石(M-30)	30	m2			SJ31130-0002 施 38 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	40	m2			SJ31180-0001 施 15 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4

市道大原港線外配水管布設替工事

【 第 17 号 A代価表(A0011) 】 (続 き)						
配水管布設工(土工費) 都心島平線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装工 (仮復旧)	1	式			Y	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	30	m2			SJ31180-0002 施 16 号	表層工 t≤50mm
As舗装取壊し 既設t=4cm, 仮復旧t=3cm	1	式			Y	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	200	m			SQZ185-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	40	m2			SJ31120-0001 施 17 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	30	m2			SJ31120-0001 施 17 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	3	m3			SJ31006-0002 施 18 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	3	*			S9910-0001 施 19 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

市道大原港線外配水管布設替工事

【 第 18 号 A代価表(A0012) 】						
給水切替工(資材費) 都心島平線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工 都心島平線	1	式			X	
給水切替工 サドル分水栓 (P) φ50×φ25 N=1件	1	式			Y	
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ50×25	1	個	22,700		N12-00950	見積
エラスジョイント φ25	1	個	4,090		N12-00720	分水栓用 見積
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ25 4m	1	本			L04--0004	8月建物P690積算P813
H i エルボ φ25	2	個			L04--0005	8月建物P692積算P821
H i ソケット φ25	1	個			L04--0006	8月建物P692積算P820
明示シート	1	式			Y	
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	2.5	m	416		L09--0002	見積 管材費対象外
計					P0000001	

市道大原港線外配水管布設替工事

【 第 19 号 A代価表(A0013) 】						
給水切替工(労務費) 都心島平線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工 都心島平線	1	式			X	
給水切替工 サドル分水栓 (P) φ50×φ25 N=1件	1	式			Y	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径50mm	1	箇所			SJ31050-0005 施 40 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	1	口			SJ12184-0003 施 25 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	2.5	m			SJ12340-0003 施 26 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径25mm	6	口			SJ12350-0003 施 27 号	
明示シート	1	式			Y	
管明示シート	2.5	m			SJ12176-0001 施 5 号	
計					P0000001	

市道大原港線外配水管布設替工事

【 第 20 号 A代価表(A0014) 】						
給水切替工(土工費) 都心島平線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土工(給水切替工) 都心島平線	1	式			X	
土工	1	式			Y	
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	1	m3			SJ31000-0001 施 11 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) (調整チップ)	0.4	m3			DJ31002-0001 単 1 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	0.4	m3	3,100		L0008	見積
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	0.4	m3			SJ31002-0001 施 12 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	0.6	m3			SJ31006-0001 施 13 号	DID区間無し バックホウ クロー 山積0.28m3
建設発生土処分料	0.6	m3	1,500		L0009	見積 処分費対象
舗装工 (本復旧)	1	式			Y	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生砕石(RC-30)	1.5	m2			SJ31130-0001 施 14 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調砕石(M-30)	1.5	m2			SJ31130-0002 施 38 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	2	m2			SJ31180-0001 施 15 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4

市道大原港線外配水管布設替工事

【 第 20 号 A代価表(A0014) 】 (続 き)						
給水切替工(土工費) 都心島平線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装工 (仮復旧)	1	式			Y	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	1.5	m2			SJ31180-0002 施 16 号	表層工 t≤50mm
As舗装取壊し 既設t=4cm, 仮復旧t=3cm	1	式			Y	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	10	m			SQZ185-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1.5	m2			SJ31120-0001 施 17 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2	m2			SJ31120-0001 施 17 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	0.1	m3			SJ31006-0002 施 18 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.1	*			S9910-0001 施 19 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

【 第 1 号 単価表(DJ31002-0001) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) (調整チップ) (クローラ型 山積0.28m3 ,埋戻し+締固め)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	3	日			SA055-0001 施 46号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 1 号 施工単価表(SJ15000-0001) 】						
通水試験 (既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 2 号 施工単価表(SJ12340-0001) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.08	人			TR3600	
普通作業員	0.14	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工		[A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 3 号 施工単価表(SJ12395-0003) 】						
塩ビ・ポリ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm 以下						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 4 号 施工単価表(SJ12350-0001) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm			[B] = 1.000			歩掛補正係数:必要時以外1.0

【 第 6 号 施工単価表(SJ12510-0002) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm 以下						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.15	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置		[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 7 号 施工単価表(SJ12392-0001) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm						

【 第 8 号 施工単価表(SJ12184-0001) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm						

【 第 9 号 施工単価表(SJ12585-0001) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			SJ12580-0001 施 43 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			SJ12580-0002 施 44 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0003 施 45 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm			
[B] = 0.000 個 調整リング数量			[I] = 1 調整リング高さ 高さ50mm			
[C] = 1.000 個 上部壁数量			[E] = 0.000 個 中部壁1数量			
[M] = 0.000 個 中部壁2数量			[O] = 0.000 個 中部壁3数量			
[G] = 1.000 個 下部壁数量			[F] = 4 下部壁高さ 高さ300mm (RB (C)、RB (CA))			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

【 第 11 号 施工単価表(SJ31000-0001) 】						
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.9	人			TR2500	
普通作業員	5	人			TR0200	
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	11.1	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第 12 号 施工単価表(SJ31002-0001) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土 (クローラ型 山積0.28m3 ,埋戻し+締固め)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	3	日			SA055-0001 施 46号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻+締固め [DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし [A] = 133.000 m3 埋戻材数量 [B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第 13 号 施工単価表(SJ31006-0001) 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km (DID区間無し , バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.6	日			SA010-0001 施 47 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級		[B] = 5.000 km 片道運搬距離				
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し		[a] = 1 タイヤ損耗費 良好				
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3		[E] = 1 処理対象区分 土砂				

【 第 14 号 施工単価表(SJ31130-0001) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生砕石(RC-30)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石 (RC-30)	12.7	m3			TT9105	
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	0.45	日			SA055-0002 施 48号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 0.100 m 仕上り厚						
[C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤						

【 第 15 号 施工単価表(SJ31180-0001) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満 (表層工 t≤50mm ,プライムコート PK3・4)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 密粒度	10.058	t			TT9109	
アスファルト乳剤 PK3・4	0.126	t			TT7022	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5~0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 49号	
振動コンパクタ運転費 50~60kg	0.8	日			SA029-0001 施 50号	
砂散布費	3	%			T#99	労務、損料、運転経費の%
諸雑費	17	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 40.000 mm 舗装厚			[B] = 1	1層当り仕上り厚 t≤50mm		

【 第 16 号 施工単価表(SJ31180-0002) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満 (表層工 t≤50mm ,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 密粒度	7.544	t			TT9109	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5~0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 49 号	
振動コンパクタ運転費 50~60kg	0.8	日			SA029-0001 施 50 号	
諸雑費	6	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 30.000 mm 舗装厚			[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			
[C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩			[y2] = 1 区分 表層工			
[D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無			[E] = 4 瀝青材区分 瀝青材散布 無			
[AS] = 5 アスファルト材料区分 (再生材)密粒度アスコン			[y1] = 1 As合材 使用量(単価補正) As合材使用量 200t未満			
[y3] = 円 アスファルト混合物加算額			[G] = t/m3 締固め後密度			
[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無						

【 第 18 号 施工単価表(SJ31006-0002) 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km (DID区間無し ,バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.78	日			SA010-0001 施 47 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級			[B] = 5.000 km	片道運搬距離		
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[E] = 2 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)			

市道大原港線外配水管布設替工事

【 第 19 号 施工単価表(S9910-0001) 】						
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削) 1 * 当り (産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産業廃棄物受入料	1	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 種別 アスファルト塊(掘削)			[B] = 1 単位 m3当り			
[C] = 受入料金(円/単位)@						

【 第 20 号 施工単価表(SJ31050-0002) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニル管 呼び径40mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.06	人			TR3600	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 10 管種・呼び径区分 ビニル管 呼び径40mm			[B] = 2 分岐呼び径 20mm			

【 第 21 号 施工単価表(SJ12184-0002) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm						

【 第 22 号 施工単価表(SJ12340-0002) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工		[A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 23 号 施工単価表(SJ12350-0002) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm			[B] = 1.000			歩掛補正係数:必要時以外1.0

【 第 24 号 施工単価表(SJ31050-0003) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ビニル管 呼び径40mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.07	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 10 管種・呼び径区分 ビニル管 呼び径40mm			[B] = 3 分岐呼び径 25mm			

【 第 25 号 施工単価表(SJ12184-0003) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm						

【 第 26 号 施工単価表(SJ12340-0003) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工		[A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 27 号 施工単価表(SJ12350-0003) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm			[B] = 1.000			歩掛補正係数:必要時以外1.0

【 第 28 号 施工単価表(SJ12380-0001) 】						
ホリェレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm			[B] = 1 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行う			

【 第 29 号 施工単価表(SJ12485-0001) 】						
ポリエチレン管切断 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.01	人			TR3600	
普通作業員	0.01	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 30 号 施工単価表(SJ12340-0004) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工		[A] = 7 呼び径区分 呼び径50mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 31 号 施工単価表(SJ12395-0001) 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 32 号 施工単価表(SJ12394-0001) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.056	人			TR3600	
普通作業員	0.056	人			TR0200	
諸雑費	8.5	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 33 号 施工単価表(SJ12393-0001) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.08	人			TR3600	
普通作業員	0.08	人			TR0200	
諸雑費	8.5	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 34 号 施工単価表(SJ12510-0001) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.15	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置		[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 35 号 施工単価表(SJ12392-0002) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 36 号 施工単価表(SJ12184-0004) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 37 号 施工単価表(SJ31002-0003) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) (調整チップ) (クローラ型 山積0.28m3 ,埋戻し+締固め)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	3	日			SA055-0001 施 46号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻+締固め [DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし [A] = 133.000 m3 埋戻材数量 [B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第 38 号 施工単価表(SJ31130-0002) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調碎石(M-30)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
粒調碎石 (M-30)	10.16	m3			TT0511	
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	0.45	日			SA055-0002 施 48号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 0.080 m 仕上り厚			[y1] = 4			路盤材区分 粒調碎石(M-30)
[C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤						

【 第 39 号 施工単価表(SJ31050-0004) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.05	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 17 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径50mm			[B] = 2 分岐呼び径 20mm			

【 第 40 号 施工単価表(SJ31050-0005) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.06	人			TR3600	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 17 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径50mm			[B] = 3 分岐呼び径 25mm			

【 第 41 号 施工単価表(SJ12380-0002) 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm			[B] = 2 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行わない			

【 第 42 号 施工単価表(SJ12350-0004) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径50mm			[B] = 1.000			歩掛補正係数:必要時以外1.0

【 第 46 号 施工単価表(SA055-0001) 】						
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ賃料 60～80kg	1.38	供用日			TT0440	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000	特殊作業員数(人)		[B] = 5.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.380	機械賃料(供用日)					

【 第 47 号 施工単価表(SA010-0001) 】						
ダンプトラック運転費 4t積級						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (一般)	1	人			TR1500	
軽油	34	L			TT0002	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.29	供用日			TM1004	
タイヤ損耗費	1.29	供用日			T#0004	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 ダンプ 規格 4t積級			[B] = 11 岩石補正 補正なし			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好(舗装道)			[D] = 1.000 一般運転手(人)			
[E] = 34.000 燃料消費量(L)			[F] = 1.290 機械損料(供用日)			

【 第 48 号 施工単価表(SA055-0002) 】						
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ賃料 60～80kg	1.61	供用日			TT0440	
ガソリン	4	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000	特殊作業員数(人)		[B] = 4.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.610	機械賃料(供用日)					

【 第 49 号 施工単価表(SA028-0001) 】						
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5~0.6t						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t	1.23	供用日			TM3505	
軽油	3	L			TT0002	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 振動ローラ 規格 0.5~0.6t			[B] = 1.000		特殊作業員(人)	
[C] = 3.000 燃料消費量(L)			[D] = 1.230		機械損料(供用日)	

【 第 50 号 施工単価表(SA029-0001) 】						
振動コンパクタ運転費 50～60kg						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動コンパクタ [前進型] 質量40～60kg	1.4	供用日			TM3615	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000		特殊作業員数(人)	[B] = 5.000		ガソリン(L)	
[C] = 1.400		機械損料(供用日)				

市道大原港線外配水管布設替工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ [ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm						TM4735P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 56cm						TT0090	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

