

令和6年度		閱 覧 設 計 書			担当者	石神
落札者	工事番号	水単 第 1 号				
	工事名	住吉町外配水管布設替工事(1工区)				
	工事場所	いちき串木野市 住吉町外 地内				
	工期	着手の日より 日 (令和6年9月30日(月)まで)				
	入札執行	令和 年 月 日 午前 時 分より				
	契約担当者	いちき串木野市水道事業 いちき串木野市長 中屋 謙治				
指 示 事 項 注 意 事 項						

水単 第 1 号

精
査

設
計

(図面 3 葉)

いちき串木野市 住吉町外 地内

住吉町外配水管布設替工事(1工区)

此工事費 ￥ 円

工事内容

[市道 住吉町6号線]

配水管布設工 HPPE φ50 L=203.0m 仕切弁設置工 φ50×2基 給水切替工 N=7件

[市道 緑町4号線]

配水管布設工 HiVP φ40 L=93.0m 仕切弁設置工 φ40×1基 給水切替工 N=7件

[市道 住吉・緑町線]

配水管布設工 HiVP φ40 L=64.0m HPPE φ50 L=11.0m 仕切弁設置工 φ50×1基 φ40×1基 給水切替工 N=5件

[市道 野元4号線]

配水管布設工 HPPE φ50 L=68.0m 仕切弁設置工 φ50×1基 給水切替工 N=4件

施工理由

住吉町外において、配水管の布設替を行う。

工事概要

別紙内訳書の通り

工 事 年 度	令和 6 年度
工 事 名	住吉町外配水管布設替工事（1工区）
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	上水道 令和05年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和6年3月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和5年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和05年10月 上水道歩掛
備 考	契約保証あり 地域補正区分なし 現場環境改善費なし 週休2日補正なし（※週休2日試行工事について特記仕様書記載あり）

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			K0001	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			K0001	
配水管布設工 住吉町6号線	1	式			M0001 明 1 号	
配水管布設工 緑町4号線	1	式			M0002 明 2 号	
配水管布設工 住吉・緑町線	1	式			M0003 明 3 号	
配水管布設工 野元4号線	1	式			M0004 明 4 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
技術管理費	1	式			H20005	
通水試験	1	式			X	
通水試験 住吉町工区	1	式			Y	
通水試験	0.188	日			SJ15000-0001 施 51 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
通水試験 野元工区	1	式			Y	
通水試験	0.034	日			SJ15000-0001 施 51 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設费率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 1 号 明細書(M0001) 】						
配水管布設工 住吉町6号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 住吉町6号線	1	式			X	
資材費(配水管布設工) 住吉町6号線	1	式			A0001 A 1 号	
労務費(配水管布設工) 住吉町6号線	1	式			A0002 A 2 号	
土工費(配水管布設工) 住吉町6号線	1	式			A0003 A 3 号	
給水切替工 住吉町6号線	1	式			X	
資材費(給水切替工) 住吉町6号線	1	式			A0004 A 4 号	
労務費(給水切替工) 住吉町6号線	1	式			A0005 A 5 号	
土工費(給水切替工) 住吉町6号線	1	式			A0006 A 6 号	
計					P0000001	

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 2 号 明細書(M0002) 】						
配水管布設工 緑町4号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 緑町4号線	1	式			X	
資材費(配水管布設工) 緑町4号線	1	式			A0007 A 7 号	
労務費(配水管布設工) 緑町4号線	1	式			A0008 A 8 号	
土工費(配水管布設工) 緑町4号線	1	式			A0009 A 9 号	
給水切替工 緑町4号線	1	式			X	
資材費(給水切替工) 緑町4号線	1	式			A0010 A 10 号	
労務費(給水切替工) 緑町4号線	1	式			A0011 A 11 号	
土工費(給水切替工) 緑町4号線	1	式			A0012 A 12 号	
計					P0000001	

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 3 号 明細書(M0003) 】						
配水管布設工 住吉・緑町線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 住吉・緑町線	1	式			X	
資材費(配水管布設工) 住吉・緑町線	1	式			A0013 A 13 号	
労務費(配水管布設工) 住吉・緑町線	1	式			A0014 A 14 号	
土工費(配水管布設工) 住吉・緑町線	1	式			A0015 A 15 号	
給水切替工 住吉・緑町線	1	式			X	
資材費(給水切替工) 住吉・緑町線	1	式			A0016 A 16 号	
労務費(給水切替工) 住吉・緑町線	1	式			A0017 A 17 号	
土工費(給水切替工) 住吉・緑町線	1	式			A0018 A 18 号	
計					P0000001	

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 4 号 明細書(M0004) 】						
配水管布設工 野元4号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 野元4号線	1	式			X	
資材費(配水管布設工) 野元4号線	1	式			A0019 A 19 号	
労務費(配水管布設工) 野元4号線	1	式			A0020 A 20 号	
土工費(配水管布設工) 野元4号線	1	式			A0021 A 21 号	
給水切替工 野元4号線	1	式			X	
資材費(給水切替工) 野元4号線	1	式			A0022 A 22 号	
労務費(給水切替工) 野元4号線	1	式			A0023 A 23 号	
土工費(給水切替工) 野元4号線	1	式			A0024 A 24 号	
計					P0000001	

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 1 号 A代価表(A0001) 】						
資材費(配水管布設工) 住吉町6号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 φ50	1	式			X	
配水管布設工 HPPE φ50	1	式			Y	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ50	36	本			L05--0003	4月建物P291積算P427
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ50	5	本			L05--0005	4月建物P291積算P427
おねじ付ソケット (ポリエチレン管用) φ50 (離脱金具付)	1	個	5,570		L05--0002	見積単価
PEジョイント φ50 (離脱金具付)	1	個	38,600		N01-01690	見積単価
EF22° 1/2ベンド (両受) φ50	1	個			L05--0001	4月積算P428
異種管用メカ形T字管 φ50(本P)×φ40(枝V) (離脱金具付)	1	個	37,300		L01--0001	見積単価
ポリエチレン管用メカ形曲管 φ50×45° (離脱金具付)	2	個	39,100		L01--0002	見積単価
EF45° ベンド (両受) φ50	1	個			L05--0006	4月積算P428
SKX分止水栓用ソケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ50 (離脱金具付)	1	個	8,660		L05--0007	見積単価
密着コア φ50	1	個	3,960		N99-00030	見積単価

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 1 号 A代価表(A0001) 】 (続 き)						
資材費(配水管布設工) 住吉町6号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鑄鉄管用サドル分水栓 ボール式 φ100×50	1	個	65,300		N12-00280	見積単価
分水栓キャップ φ50	1	個	3,600		N12-01520	見積単価
明示シート W=150S	1	式			Y	
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	203	m	416		N09-00150	見積単価 管材費対象外
仕切弁設置工 φ50	1	式			X	
配水管布設工 青銅製仕切弁 φ50 N=2基	1	式			Y	
青銅製仕切弁 (埋設) 両テパめねじ φ50	2	個	36,200		N10-00080	丸ハンドル 見積単価
おねじ付ソケット (ポリエチレン管用) φ50 (離脱金具付)	4	個	5,570		L05--0002	見積単価
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	2	組	52,400		N11-00380	見積単価 管材費対象外
計					P0000001	

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 2 号 A代価表(A0002) 】						
労務費(配水管布設工) 住吉町6号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 φ50	1	式			X	
配水管布設工 HPPE φ50	1	式			Y	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	203	m			SJ12380-0001 施 1 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	5	口			SJ12485-0001 施 2 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	8	口			SJ12395-0001 施 3 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	36	口			SJ12394-0001 施 4 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	2	箇所			SJ12393-0001 施 5 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm 鋳鉄管 呼び径100mm	1	箇所			SJ31050-0001 施 6 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	2	口			SJ12184-0001 施 7 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	1	口			SJ12392-0001 施 8 号	
明示シート	1	式			Y	
管明示シート	203	m			SJ12176-0001 施 9 号	

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 2 号 A代価表(A0002) 】 (続 き)						
労務費(配水管布設工) 住吉町6号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁設置工	1	式			X	
仕切弁室設置撤去 (B.P) N=1箇所	1	式			Y	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0001 施 7 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	1	口			SJ12392-0001 施 8 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0002 施 10 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0001 施 11 号	
鉄蓋撤去 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0002 施 12 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施 13 号	
仕切弁室設置工 φ50 N=2箇所	1	式			Y	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	2	基			SJ12510-0001 施 14 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	4	口			SJ12184-0001 施 7 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	4	口			SJ12392-0001 施 8 号	

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 3 号 A代価表(A0003) 】						
土工費(配水管布設工) 住吉町6号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土工(配水管布設工)	1	式			X	
土工 南国砕石 処分L=4.8km	1	式			Y	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	90	m3			SJ31000-0001 施 15 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) (調整チップ)	30	m3			SJ31002-0002 施 16 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	30	m3	3,100		L0008	見積
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	40	m3			SJ31002-0001 施 17 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.8km	50	m3			SJ31006-0002 施 18 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	50	m3	1,500		L0009	見積 処分費対象
舗装工	1	式			Y	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生砕石(RC-30)	122	m2			SJ31130-0001 施 19 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調砕石(M-30)	122	m2			SJ31130-0002 施 20 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	171	m2			SJ31180-0002 施 21 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 3 号 A代価表(A0003) 】 (続 き)						
土工費(配水管布設工) 住吉町6号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装工 (仮復旧)	1	式			Y	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	122	m2			SJ31180-0001 施 22 号	表層工 t≤50mm
As舗装取壊し 既設t=4cm, 仮復旧t=3cm	1	式			Y	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	812	m			SQZ185-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	122	m2			SJ31120-0001 施 23 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	171	m2			SJ31120-0001 施 23 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.8km	10	m3			SJ31006-0003 施 24 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	10	*			S9910-0001 施 25 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 4 号 A代価表(A0004) 】						
資材費(給水切替工) 住吉町6号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工	1	式			X	
サドル分水栓(P) φ50×φ20 N=7件	1	式			Y	
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ50×20	7	個	20,700		N12-00940	見積単価
エラスジョイント φ20	7	個	3,010		N12-00710	分水栓用 見積単価
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	3	本			L04--0004	4月建物P690積算P813
H i エルボ φ20	14	個			L04--0011	4月建物P692積算P821
H i ソケット φ20	7	個			L04--0012	4月建物P692積算P820
明示シート W=150S	1	式			Y	
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	10.5	m	416		N09-00150	見積単価 管材費対象外
計					P0000001	

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 5 号 A代価表(A0005) 】						
労務費(給水切替工) 住吉町6号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工	1	式			X	
サドル分水栓(P) φ50×φ20 N=7件	1	式			Y	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ホリエチレン管 呼び径50mm	7	箇所			SJ31050-0003 施 26 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	7	口			SJ12184-0003 施 27 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	10.5	m			SJ12340-0003 施 28 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	42	口			SJ12350-0003 施 29 号	
明示シート	1	式			Y	
管明示シート	10.5	m			SJ12176-0001 施 9 号	
計					P0000001	

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 6 号 A代価表(A0006) 】						
土工費(給水切替工) 住吉町6号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土工(給水切替工)	1	式			X	
土工 南国砕石 処分L=4.8km	1	式			Y	
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	5	m3			SJ31000-0001 施 15 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) (調整チップ)	2	m3			SJ31002-0003 施 30 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	2	m3	3,100		L0008	見積
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	2	m3			SJ31002-0001 施 17 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.8km	3	m3			SJ31006-0002 施 18 号	DID区間有り バックホウ クロー 山積0.28m3
建設発生土処分料	3	m3	1,500		L0009	見積 処分費対象
舗装工	1	式			Y	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生砕石(RC-30)	6	m2			SJ31130-0001 施 19 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調砕石(M-30)	6	m2			SJ31130-0002 施 20 号	
舗装工 (仮復旧)	1	式			Y	

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 6 号 A代価表(A0006) 】 (続 き)						
土工費(給水切替工) 住吉町6号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	6	m2			SJ31180-0001 施 22 号	表層工 t ≤ 50mm
As舗装取壊し 既設t=4cm, 仮復旧t=3cm	1	式			Y	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	42	m			SQZ185-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	6	m2			SJ31120-0001 施 23 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
計					P0000001	

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 7 号 A代価表(A0007) 】						
資材費(配水管布設工) 緑町4号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 φ40	1	式			X	
配水管布設工 HiVP φ40	1	式			Y	
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ40 4m	24	本			L04--0001	4月建物P690積算P813
H i TSベンド 45° × φ40	1	個	1,270		N04-01330	見積単価
H i ソケット φ40	20	個			L04--0013	4月建物P692積算P820
メカ形T字管 φ40×φ40	1	個	37,400		N01-00430	FCD(エボキシ・抜止付) 見積単価
VSジョイント片落 φ50×φ40	1	個	25,000		N01-00070	FCD(エボキシ・抜止付) 見積単価
明示シート W=150S	1	式			Y	
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	93	m	416		N09-00150	見積単価 管材費対象外
仕切弁設置工 φ40	1	式			X	
配水管布設工 青銅製仕切弁 φ40 N=1基	1	式			Y	
青銅製仕切弁(埋設) 両テパめねじ φ40	1	個	24,400		N10-00070	丸ハンドル 見積単価

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 8 号 A代価表(A0008) 】						
労務費(配水管布設工) 緑町4号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X	
配水管布設工 HiVP φ 40	1	式			Y	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	93	m			SJ12340-0002 施 31 号	
ビニール管継手工（メカニカル継手） 呼び径40mm	4	口			SJ12392-0003 施 32 号	
ビニール管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	1	口			SJ12395-0002 施 33 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm	42	口			SJ12350-0002 施 34 号	
明示シート	1	式			Y	
管明示シート	93	m			SJ12176-0001 施 9 号	
仕切弁設置工	1	式			X	
仕切弁室設置工 φ 40 N=1箇所	1	式			Y	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	1	基			SJ12510-0001 施 14 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	2	口			SJ12184-0002 施 35 号	

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 9 号 A代価表(A0009) 】						
土工費(配水管布設工) 緑町4号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土工(配水管布設工)	1	式			X	
土工 南国砕石 処分L=4.8km	1	式			Y	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	40	m3			SJ31000-0001 施 15 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) (調整チップ)	10	m3			SJ31002-0003 施 30 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	10	m3	3,100		L0008	見積
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	20	m3			SJ31002-0001 施 17 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.8km	20	m3			SJ31006-0002 施 18 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	20	m3	1,500		L0009	見積 処分費対象
舗装工	1	式			Y	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生砕石(RC-30)	56	m2			SJ31130-0001 施 19 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調砕石(M-30)	56	m2			SJ31130-0002 施 20 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	83	m2			SJ31180-0002 施 21 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 9 号 A代価表(A0009) 】 (続 き)						
土工費(配水管布設工) 緑町4号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装工 (仮復旧)	1	式			Y	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	56	m2			SJ31180-0001 施 22 号	表層工 t≤50mm
As舗装取壊し 既設t=4cm, 仮復旧t=3cm	1	式			Y	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	372	m			SQZ185-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	56	m2			SJ31120-0001 施 23 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	83	m2			SJ31120-0001 施 23 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.8km	5	m3			SJ31006-0003 施 24 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	5	*			S9910-0001 施 25 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 10 号 A代価表(A0010) 】						
資材費(給水切替工) 緑町4号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工	1	式			X	
サドル分水栓(V) φ40×φ20 N=6件	1	式			Y	
ビニール管用サドル分水栓 ボール式 φ40×φ20	6	個	17,700		N12-00005	見積単価
エラスジョイント φ20	6	個	3,010		N12-00710	分水栓用 見積単価
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	3	本			L04--0004	4月建物P690積算P813
H i エルボ φ20	12	個			L04--0011	4月建物P692積算P821
H i ソケット φ20	6	個			L04--0012	4月建物P692積算P820
サドル分水栓(V) φ40×φ25 N=1件	1	式			Y	
ビニール管用サドル分水栓 ボール式 φ40×φ25	1	個	21,000		N12-00007	見積単価
エラスジョイント φ25	1	個	4,090		N12-00720	分水栓用 見積単価
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ25 4m	1	本			L04--0008	4月建物P690積算P813
H i エルボ φ25	2	個			L04--0009	4月建物P692積算P821

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 11 号 A代価表(A0011) 】						
労務費(給水切替工) 緑町4号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工	1	式			X	
サドル分水栓(V) φ40×φ20 N=6件	1	式			Y	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニル管 呼び径40mm	6	箇所			SJ31050-0004 施 37 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	6	口			SJ12184-0003 施 27 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	9	m			SJ12340-0003 施 28 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	36	口			SJ12350-0003 施 29 号	
サドル分水栓(V) φ40×φ25 N=1件	1	式			Y	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ビニル管 呼び径40mm	1	箇所			SJ31050-0005 施 38 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	1	口			SJ12184-0004 施 39 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	1.5	m			SJ12340-0004 施 40 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径25mm	6	口			SJ12350-0004 施 41 号	
明示シート	1	式			Y	

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 12 号 A代価表(A0012) 】						
土工費(給水切替工) 緑町4号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土工(給水切替工)	1	式			X	
土工 南国砕石 処分L=4.8km	1	式			Y	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m ³ (平積0.2)	5	m ³			SJ31000-0001 施 15 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) (調整チップ)	2	m ³			SJ31002-0002 施 16 号	クローラ型 山積0.28m ³ 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	2	m ³	3,100		L0008	見積
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	2	m ³			SJ31002-0001 施 17 号	クローラ型 山積0.28m ³ 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.8km	3	m ³			SJ31006-0002 施 18 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m ³
建設発生土処分料	3	m ³	1,500		L0009	見積 処分費対象
舗装工	1	式			Y	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生砕石(RC-30)	6	m ²			SJ31130-0001 施 19 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調砕石(M-30)	6	m ²			SJ31130-0002 施 20 号	
舗装工 (仮復旧)	1	式			Y	

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 12 号 A代価表(A0012) 】 (続 き)						
土工費(給水切替工) 緑町4号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	6	m2			SJ31180-0001 施 22 号	表層工 t ≤ 50mm
As舗装取壊し 既設t=4cm, 仮復旧t=3cm	1	式			Y	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	42	m			SQZ185-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	6	m2			SJ31120-0001 施 23 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
計					P0000001	

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 13 号 A代価表(A0013) 】						
資材費(配水管布設工) 住吉・緑町線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 φ50	1	式			X	
配水管布設工 HPPE φ50→HiVP φ50	1	式			Y	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ50	1	本			L05--0003	4月建物P291積算P427
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ50	1	本			L05--0005	4月建物P291積算P427
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HiVP φ50 4m	1	本			L04--0002	4月建物P690積算P813
Hi ソケット φ50×φ40	1	個			L04--0003	4月建物P692積算P820
ポリエチレン管用メカ形曲管 φ50×45° (離脱金具付)	2	個	39,100		L01--0002	見積単価
SKX分止水栓用ソケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ50 (離脱金具付)	1	個	8,660		L05--0007	見積単価
密着コア φ50	1	個	3,960		N99-00030	見積単価
鋳鉄管用サドル分水栓 ボール式 φ100×50	1	個	65,300		N12-00280	見積単価
分水栓キャップ φ50	1	個	3,600		N12-01520	見積単価
配水管布設工 HiVP φ40	1	式			Y	

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 13 号 A代価表(A0013) 】 (続 き)						
資材費(配水管布設工) 住吉・緑町線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ40 4m	16	本			L04--0001	4月建物P690積算P813
H i ソケット φ40	14	個			N04-00310	4月建物P692積算P820
H i TSベンド 22° 1/2×φ40	1	個	1,220		N04-01430	見積単価
明示シート W=150S	1	式			Y	
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	79	m	416		N09-00150	見積単価 管材費対象外
仕切弁設置工 φ50. φ40	1	式			X	
配水管布設工 青銅製仕切弁 φ50 N=1基	1	式			Y	
青銅製仕切弁（埋設） 両テパめねじ φ50	1	個	36,200		N10-00080	丸ハンドル 見積単価
おねじ付ソケット（ポリエチレン管用） φ50（離脱金具付）	1	個	5,570		L05--0002	見積単価
おねじ付ソケット（ビニール管用） φ50（離脱金具付）	1	個	4,500		N04-01848	見積単価
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=600 VDR-21G-15L(21BL)（同等品以上）	1	組	52,400		N11-00380	見積単価 管材費対象外
配水管布設工 青銅製仕切弁 φ40 N=1基	1	式			Y	

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 14 号 A代価表(A0014) 】						
労務費(配水管布設工) 住吉・緑町線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X	
配水管布設工 HPPE φ50→HiVP φ50	1	式			Y	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	11	m			SJ12380-0001 施 1 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	4	m			SJ12340-0001 施 42 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径50mm	1	口			SJ12350-0001 施 43 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	2	口			SJ12485-0001 施 2 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	4	口			SJ12395-0001 施 3 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	1	口			SJ12394-0001 施 4 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm 鋳鉄管 呼び径100mm	1	箇所			SJ31050-0001 施 6 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	2	口			SJ12184-0001 施 7 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	1	口			SJ12392-0001 施 8 号	
配水管布設工 HiVP φ40	1	式			Y	

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 14 号 A代価表(A0014) 】 (続 き)						
労務費(配水管布設工) 住吉・緑町線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	64	m			SJ12340-0002 施 31 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径40mm	31	口			SJ12350-0002 施 34 号	
ビニール管継手工（メカニカル） 呼び径40mm	1	口			SJ12392-0004 施 44 号	
明示シート	1	式			Y	
管明示シート	79	m			SJ12176-0001 施 9 号	
仕切弁設置工	1	式			X	
仕切弁室設置工 φ50 N=1箇所	1	式			Y	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	1	基			SJ12510-0001 施 14 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	2	口			SJ12184-0001 施 7 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	2	口			SJ12392-0001 施 8 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0001 施 11 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施 13 号	

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 14 号 A代価表(A0014) 】 (続 き)						
労務費(配水管布設工) 住吉・緑町線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁室設置工 φ40 N=1箇所	1	式			Y	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	1	基			SJ12510-0001 施 14 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	2	口			SJ12184-0002 施 35 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	2	口			SJ12392-0002 施 36 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0001 施 11 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施 13 号	
計					P0000001	

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 15 号 A代価表(A0015) 】						
土工費(配水管布設工) 住吉・緑町線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土工(配水管布設工)	1	式			X	
土工 南国砕石 処分L=4.8km	1	式			Y	
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	40	m3			SJ31000-0001 施 15 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) (調整チップ)	10	m3			SJ31002-0003 施 30 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	10	m3	3,100		L0008	見積
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	10	m3			SJ31002-0001 施 17 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.8km	20	m3			SJ31006-0002 施 18 号	DID区間有り バックホウ クロー 山積0.28m3
建設発生土処分料	20	m3	1,500		L0009	見積 処分費対象
舗装工	1	式			Y	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生砕石(RC-30)	47	m2			SJ31130-0001 施 19 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調砕石(M-30)	47	m2			SJ31130-0002 施 20 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	69	m2			SJ31180-0002 施 21 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 15 号 A代価表(A0015) 】 (続 き)						
土工費(配水管布設工) 住吉・緑町線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装工 (仮復旧)	1	式			Y	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	47	m2			SJ31180-0001 施 22 号	表層工 t≤50mm
As舗装取壊し 既設t=4cm, 仮復旧t=3cm	1	式			Y	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	316	m			SQZ185-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	47	m2			SJ31120-0001 施 23 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	69	m2			SJ31120-0001 施 23 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.8km	4	m3			SJ31006-0003 施 24 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	4	*			S9910-0001 施 25 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 16 号 A代価表(A0016) 】						
資材費(給水切替工) 住吉・緑町線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工	1	式			X	
サドル分水栓(V) φ40×φ20 N=5件	1	式			Y	
ビニール管用サドル分水栓 ボール式 φ40×φ20	5	個	17,700		N12-00005	見積単価
エラスジョイント φ20	5	個	3,010		N12-00710	分水栓用 見積単価
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	2	本			L04--0004	4月建物P690積算P813
H i エルボ φ20	10	個			N04-00830	
H i ソケット φ20	5	個			N04-00280	
明示シート W=150S	1	式			Y	
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	7.5	m	416		N09-00150	見積単価 管材費対象外
計					P0000001	

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 17 号 A代価表(A0017) 】

労務費(給水切替工) 住吉・緑町線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工	1	式			X	
サドル分水栓(V) φ40×φ20 N=5件	1	式			Y	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニル管 呼び径40mm	5	箇所			SJ31050-0004 施 37 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	5	口			SJ12184-0003 施 27 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	7.5	m			SJ12340-0003 施 28 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	30	口			SJ12350-0003 施 29 号	
明示シート	1	式			Y	
管明示シート	7.5	m			SJ12176-0001 施 9 号	
計					P0000001	

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 18 号 A代価表(A0018) 】						
土工費(給水切替工) 住吉・緑町線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土工(給水切替工)	1	式			X	
土工 南国砕石 処分L=4.8km	1	式			Y	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m ³ (平積0.2)	3	m ³			SJ31000-0001 施 15 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) (調整チップ)	1	m ³			SJ31002-0002 施 16 号	クローラ型 山積0.28m ³ 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	1	m ³	3,100		L0008	見積
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	1	m ³			SJ31002-0001 施 17 号	クローラ型 山積0.28m ³ 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.8km	2	m ³			SJ31006-0002 施 18 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m ³
建設発生土処分料	2	m ³	1,500		L0009	見積 処分費対象
舗装工	1	式			Y	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生砕石(RC-30)	5	m ²			SJ31130-0001 施 19 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調砕石(M-30)	5	m ²			SJ31130-0002 施 20 号	
舗装工 (仮復旧)	1	式			Y	

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 19 号 A代価表(A0019) 】						
資材費(配水管布設工) 野元4号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 φ50	1	式			X	
配水管布設工 HPPE φ50	1	式			Y	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ50	12	本			L05--0003	4月建物P291積算P427
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ50	2	本			L05--0005	4月建物P291積算P427
ビニール管用サドル分水栓 ボール式 φ100×50	1	個	64,800		L12--0001	見積単価
密着コア φ50	1	個	3,960		N99-00030	見積単価
SKX分止水栓用ソケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ50 (離脱金具付)	1	個	8,660		L05--0007	見積単価
ポリエチレン管用メカ形曲管 φ50×45° (離脱金具付)	2	個	39,100		L01--0002	見積単価
明示シート W=150S	1	式			Y	
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	68	m	416		N09-00150	見積単価 管材費対象外
仕切弁設置工 φ50	1	式			X	
配水管布設工 青銅製仕切弁 φ50 N=1基	1	式			Y	

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 20 号 A代価表(A0020) 】

労務費(配水管布設工) 野元4号線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X	
配水管布設工 HPPE φ50	1	式			Y	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	68	m			SJ12380-0001 施 1 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	3	口			SJ12485-0001 施 2 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	5	口			SJ12395-0001 施 3 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	12	口			SJ12394-0001 施 4 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm ビニル管 呼び径100mm	1	箇所			SJ31050-0002 施 45 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0001 施 7 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	1	口			SJ12392-0001 施 8 号	
明示シート	1	式			Y	
管明示シート	68	m			SJ12176-0001 施 9 号	
仕切弁設置工	1	式			X	

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 20 号 A代価表(A0020) 】

(続 き)

労務費(配水管布設工) 野元4号線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁室設置工 φ50 N=1箇所	1	式			Y	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	1	基			SJ12510-0001 施 14 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	2	口			SJ12184-0001 施 7 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	2	口			SJ12392-0001 施 8 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0001 施 11 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施 13 号	
計					P0000001	

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 21 号 A代価表(A0021) 】						
土工費(配水管布設工) 野元4号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土工(配水管布設工)	1	式			X	
土工 南国碎石 処分L=2.6km	1	式			Y	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	30	m3			SJ31000-0001 施 15 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) (調整チップ)	10	m3			SJ31002-0003 施 30 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	10	m3	3,100		L0008	見積
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	10	m3			SJ31002-0001 施 17 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.6km	20	m3			SJ31006-0001 施 46 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	20	m3	1,500		L0009	見積 処分費対象
舗装工 ※土木引渡 下層路盤	1	式			Y	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生碎石(RC-30)	41	m2			SJ31130-0001 施 19 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調碎石(M-30)	2	m2			SJ31130-0002 施 20 号	
舗装工 (仮復旧)	1	式			Y	

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 21 号 A代価表(A0021) 】 (続 き)						
土工費(配水管布設工) 野元4号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	1	m2			SJ31180-0001 施 22 号	表層工 t ≤ 50mm
As舗装取壊し 既設t=4cm, 仮復旧t=3cm	1	式			Y	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	6	m			SQZ185-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			SJ31120-0001 施 23 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
計					P0000001	

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 22 号 A代価表(A0022) 】						
資材費(給水切替工) 野元4号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工	1	式			X	
サドル分水栓(P) φ50×φ20 N=2件	1	式			Y	
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ50×20	2	個	20,700		N12-00940	見積単価
エラスジョイント φ20	2	個	3,010		N12-00710	分水栓用 見積単価
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	1	本			L04--0004	4月建物P690積算P813
H i エルボ φ20	4	個			L04--0011	4月建物P692積算P821
H i ソケット φ20	2	個			L04--0012	4月建物P692積算P820
サドル分水栓(P) φ50×φ25 N=1件	1	式			Y	
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ50×25	1	個	22,700		N12-00950	見積単価
エラスジョイント φ25	1	個	4,090		N12-00720	分水栓用 見積単価
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ25 4m	1	本			L04--0008	4月建物P690積算P813
H i エルボ φ25	2	個			L04--0009	4月建物P692積算P821

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 22 号 A代価表(A0022) 】 (続 き)						
資材費(給水切替工) 野元4号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
H i ソケット φ25	1	個			L04--0010	4月建物P692積算P821
SKXT字管(P) φ50×(V) φ30 (インコア付) N=1件	1	式			Y	
SKXナット付チーズ (P)×(V)インコア付 P φ50 (離脱金具付) ×V φ30	1	個	16,100		L05--0008	見積単価
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ30 4m	1	本			L04--0005	4月建物P690積算P813
H i エルボ φ30	2	個			L04--0006	4月建物P692積算P821
H i ソケット φ30	1	個			L04--0007	4月建物P692積算P820
明示シート W=150S	1	式			Y	
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	4	m	416		N09-00150	見積単価 管材費対象外
計					P0000001	

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 23 号 A代価表(A0023) 】

労務費(給水切替工) 野元4号線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工	1	式			X	
サドル分水栓(P) φ50×φ20 N=2件	1	式			Y	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ホリェレン管 呼び径50mm	2	箇所			SJ31050-0003 施 26 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	2	口			SJ12184-0003 施 27 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	2	m			SJ12340-0003 施 28 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	12	口			SJ12350-0003 施 29 号	
サドル分水栓(P) φ50×φ25 N=1件	1	式			Y	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ホリェレン管 呼び径50mm	1	箇所			SJ31050-0006 施 47 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	2	口			SJ12184-0004 施 39 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	1	m			SJ12340-0004 施 40 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径25mm	6	口			SJ12350-0004 施 41 号	
SKXT字管(P) φ50×(V) φ30 (インコア付) N=1件	1	式			Y	

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 23 号 A代価表(A0023) 】 (続 き)						
労務費(給水切替工) 野元4号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	2	口			SJ12392-0001 施 8 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm	1	口			SJ12392-0005 施 48 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm	1	m			SJ12340-0005 施 49 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径30mm	6	口			SJ12350-0005 施 50 号	
明示シート W=150S	1	式			Y	
管明示シート	4	m			SJ12176-0001 施 9 号	
計					P0000001	

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 24 号 A代価表(A0024) 】						
土工費(給水切替工) 野元4号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土工(給水切替工)	1	式			X	
土工 南国碎石 処分L=2.6km	1	式			Y	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m ³ (平積0.2)	2	m ³			SJ31000-0001 施 15 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) (調整チップ)	1	m ³			SJ31002-0002 施 16 号	クローラ型 山積0.28m ³ 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	1	m ³	3,100		L0008	見積
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	1	m ³			SJ31002-0001 施 17 号	クローラ型 山積0.28m ³ 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.6km	1	m ³			SJ31006-0001 施 46 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m ³
建設発生土処分料	1	m ³	1,500		L0009	見積 処分費対象
舗装工 ※土木引渡 下層路盤	1	式			Y	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生碎石(RC-30)	2	m ²			SJ31130-0001 施 19 号	
計					P0000001	

【 第 1 号 施工単価表(SJ12380-0001) 】						
ホリエレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm			[B] = 1 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行う			

【 第 2 号 施工単価表(SJ12485-0001) 】						
ポリエチレン管切断 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.01	人			TR3600	
普通作業員	0.01	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 3 号 施工単価表(SJ12395-0001) 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 4 号 施工単価表(SJ12394-0001) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.056	人			TR3600	
普通作業員	0.056	人			TR0200	
諸雑費	8.5	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 5 号 施工単価表(SJ12393-0001) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.08	人			TR3600	
普通作業員	0.08	人			TR0200	
諸雑費	8.5	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 6 号 施工単価表(SJ31050-0001) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm 鋳鉄管 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.12	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
諸雑費	13	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径100mm			[B] = 6 分岐呼び径 50mm			

【 第 7 号 施工単価表(SJ12184-0001) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 8 号 施工単価表(SJ12392-0001) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 10 号 施工単価表(SJ12585-0002) 】						
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 円形 1号 寸法250mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			SJ12580-0003 施 52 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0004 施 53 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 2 施工区分 撤去			[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm			
[B] = 0.000 個 調整リング数量			[I] = 1 調整リング高さ 高さ50mm			
[C] = 0.000 個 上部壁数量			[E] = 0.000 個 中部壁1数量			
[M] = 0.000 個 中部壁2数量			[O] = 0.000 個 中部壁3数量			
[G] = 1.000 個 下部壁数量			[F] = 4 下部壁高さ 高さ300mm (RB(C)、RB(CA))			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

【 第 11 号 施工単価表(SJ12585-0001) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			SJ12580-0001 施 54 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0002 施 55 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm			
[B] = 0.000 個 調整リング 数量			[I] = 1 調整リング 高さ 高さ50mm			
[C] = 0.000 個 上部壁数量			[E] = 0.000 個 中部壁1数量			
[M] = 0.000 個 中部壁2数量			[O] = 0.000 個 中部壁3数量			
[G] = 1.000 個 下部壁数量			[F] = 4 下部壁高さ 高さ300mm (RB(C)、RB(CA))			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

【 第 14 号 施工単価表(SJ12510-0001) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.15	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置		[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 15 号 施工単価表(SJ31000-0001) 】						
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.9	人			TR2500	
普通作業員	5	人			TR0200	
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	11.1	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第 16 号 施工単価表(SJ31002-0002) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) (調整チップ) (クローラ型 山積0.28m3 ,埋戻し+締固め)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	3	日			SA055-0001 施 56号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻+締固め [DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし [A] = 133.000 m3 埋戻材数量 [B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第 17 号 施工単価表(SJ31002-0001) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土 (クローラ型 山積0.28m3 ,埋戻し+締固め)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	3	日			SA055-0001 施 56号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻+締固め [DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし [A] = 133.000 m3 埋戻材数量 [B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第 18 号 施工単価表(SJ31006-0002) 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.8km (DID区間有り ,バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.7	日			SA010-0001 施 57 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級			[B] = 4.800 km 片道運搬距離			
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[E] = 1 処理対象区分 土砂			

【 第 19 号 施工単価表(SJ31130-0001) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生砕石(RC-30)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石 (RC-30)	12.7	m3			TT9105	
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	0.45	日			SA055-0003 施 58号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤			[A] = 0.100 m			仕上り厚
[y1] = 9 路盤材区分 再生砕石(RC-30)						

【 第 20 号 施工単価表(SJ31130-0002) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調碎石(M-30)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
粒調碎石 (M-30)	10.16	m3			TT0511	
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	0.45	日			SA055-0003 施 58号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤			[A] = 0.080 m			仕上り厚
[y1] = 4 路盤材区分 粒調碎石(M-30)						

【 第 21 号 施工単価表(SJ31180-0002) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満 (表層工 t≤50mm ,プライムコート PK3・4)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 密粒度	10.058	t			TT9109	
アスファルト乳剤 PK3・4	0.126	t			TT7022	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 59号	
振動コンパクタ運転費 50～60kg	0.8	日			SA029-0001 施 60号	
砂散布費	3	%			T#99	労務、損料、運転経費の%
諸雑費	17	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 40.000 mm	舗装厚		

【 第 22 号 施工単価表(SJ31180-0001) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満 (表層工 t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 粗粒度	7.544	t			TT9111	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5~0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 59号	
振動コンパクタ運転費 50~60kg	0.8	日			SA029-0001 施 60号	
諸雑費	6	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 30.000 mm 舗装厚			
[C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩			[y2] = 1 区分 表層工			
[D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無			[E] = 4 瀝青材区分 瀝青材散布 無			
[AS] = 7 アスファルト材料区分 (再生材)粗粒度アスコン			[y1] = 1 As合材 使用量(単価補正) As合材使用量 200t未満			
[G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			

【 第 24 号 施工単価表(SJ31006-0003) 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.8km (DID区間有り ,バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.91	日			SA010-0001 施 57 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級			[B] = 4.800 km 片道運搬距離			
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[E] = 2 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)			

【 第 26 号 施工単価表(SJ31050-0003) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.05	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 17 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径50mm			[B] = 2 分岐呼び径 20mm			

【 第 27 号 施工単価表(SJ12184-0003) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm						

【 第 28 号 施工単価表(SJ12340-0003) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工		[A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 29 号 施工単価表(SJ12350-0003) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm			[B] = 1.000			歩掛補正係数:必要時以外1.0

【 第 30 号 施工単価表(SJ31002-0003) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) (調整チップ) (クローラ型 山積0.28m3 ,埋戻し+締固め)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	3	日			SA055-0001 施 56号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻+締固め [DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし [A] = 133.000 m3 埋戻材数量 [B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第 31 号 施工単価表(SJ12340-0002) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.08	人			TR3600	
普通作業員	0.14	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工		[A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 32 号 施工単価表(SJ12392-0003) 】						
ビニール管継手工（メカニカル継手） 呼び径40mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm						

【 第 33 号 施工単価表(SJ12395-0002) 】						
ビニール管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 34 号 施工単価表(SJ12350-0002) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm			[B] = 1.000			歩掛補正係数:必要時以外1.0

【 第 35 号 施工単価表(SJ12184-0002) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm						

【 第 36 号 施工単価表(SJ12392-0002) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm						

【 第 37 号 施工単価表(SJ31050-0004) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニル管 呼び径40mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.06	人			TR3600	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 10 管種・呼び径区分 ビニル管 呼び径40mm			[B] = 2 分岐呼び径 20mm			

【 第 38 号 施工単価表(SJ31050-0005) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ビニル管 呼び径40mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.07	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 10 管種・呼び径区分 ビニル管 呼び径40mm			[B] = 3 分岐呼び径 25mm			

【 第 39 号 施工単価表(SJ12184-0004) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm						

【 第 40 号 施工単価表(SJ12340-0004) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工		[A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 41 号 施工単価表(SJ12350-0004) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm			[B] = 1.000			歩掛補正係数:必要時以外1.0

【 第 42 号 施工単価表(SJ12340-0001) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工		[A] = 7 呼び径区分 呼び径50mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 43 号 施工単価表(SJ12350-0001) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径50mm			[B] = 1.000			歩掛補正係数:必要時以外1.0

【 第 44 号 施工単価表(SJ12392-0004) 】						
ビニール管継手工（メカニカル） 呼び径40mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm						

【 第 45 号 施工単価表(SJ31050-0002) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm ビニル管 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.11	人			TR3600	
普通作業員	0.11	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 13 管種・呼び径区分 ビニル管 呼び径100mm			[B] = 6 分岐呼び径 50mm			

【 第 46 号 施工単価表(SJ31006-0001) 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.6km (DID区間無し ,バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.4	日			SA010-0001 施 57 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級		[B] = 2.600 km 片道運搬距離				
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し		[a] = 1 タイヤ損耗費 良好				
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3		[E] = 1 処理対象区分 土砂				

【 第 47 号 施工単価表(SJ31050-0006) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.06	人			TR3600	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 17 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径50mm			[B] = 3 分岐呼び径 25mm			

【 第 48 号 施工単価表(SJ12392-0005) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径30mm						

【 第 50 号 施工単価表(SJ12350-0005) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径30mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径30mm			[B] = 1.000			歩掛補正係数:必要時以外1.0

【 第 51 号 施工単価表(SJ15000-0001) 】						
通水試験 (既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 56 号 施工単価表(SA055-0001) 】						
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ賃料 60～80kg	1.38	供用日			TT0440	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000	特殊作業員数(人)		[B] = 5.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.380	機械賃料(供用日)					

【 第 57 号 施工単価表(SA010-0001) 】						
ダンプトラック運転費 4t積級						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手（一般）	1	人			TR1500	
軽油	34	L			TT0002	
ダンプトラック [オロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.29	供用日			TM1004	
ダンプトラックタイヤ損耗費 4t積級	1.29	供用日			TMS004	良好
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 ダンプ 規格 4t積級			[B] = 11 岩石補正 補正なし			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好(舗装道)			[D] = 1.000 一般運転手(人)			
[E] = 34.000 燃料消費量(L)			[F] = 1.290 機械損料(供用日)			

【 第 58 号 施工単価表(SA055-0003) 】						
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ賃料 60～80kg	1.61	供用日			TT0440	
ガソリン	4	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000	特殊作業員数(人)		[B] = 4.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.610	機械賃料(供用日)					

【 第 59 号 施工単価表(SA028-0001) 】						
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5~0.6t						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t	1.23	供用日			TM3505	
軽油	3	L			TT0002	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 振動ローラ 規格 0.5~0.6t			[B] = 1.000		特殊作業員(人)	
[C] = 3.000 燃料消費量(L)			[D] = 1.230		機械損料(供用日)	

【 第 60 号 施工単価表(SA029-0001) 】						
振動コンパクタ運転費 50～60kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動コンパクタ [前進型] 質量40～60kg	1.4	供用日			TM3615	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000	特殊作業員数(人)		[B] = 5.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.400	機械損料(供用日)					

住吉町外配水管布設替工事（1工区）

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ [ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm						TM4735P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 56cm						TT0090	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

