

令和 7 年 度			閱 覧 設 計 書			担当者	藤園
落 札 者		工 事 番 号	新改(社会) 第 1 号				
		工 事 名	西岳2号線道路改良工事				
		工 事 箇 所	いちき串木野市 生福 地内				
		工 期	着手の日より 日間(令和 8 年 3月 2日まで)				
		入 札 執 行	令和 年 月 時 分より				
		契 約 担 当 者	いちき串木野市長 中屋 謙治				
指 示 事 項 注 意 事 項							

令和 7 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

いちき串木野市

精 算 者 設 計 者

着 工
完 成 期 日

自
至

摘

地域補正区分 : 一般交通影響有り (2)
契約保証 : 計上あり (金銭的保証)
現場環境改善費 : 計上あり (大都市・市街地以外)
週休2日補正 : 補正有り (完全週休2日制)

工 事 番 号

新改 (社会) 第 1 号

幹 線 名
路 線 名 等

西岳 2 号線

要

施 工 位 置

いちき串木野市 生福 地内

工 事 名

西岳2号線道路改良工事

工 事 費

金

円也

工 事 概 要

施工延長 L=60m
土工 N=1.0式
法面工 N=1.0式
張コンクリート
排水工 (落蓋300) L=61m
舗装工 (アスファルト舗装) A=460㎡
取壊工 N=1.0式

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 名	西岳2号線道路改良工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和06年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和7年8月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和6年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和7年8月 公共歩掛
備 考	

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
道路改良工事01	1	式			K0001	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式			K0001	
土工	1	式			M0001 明 1 号	
法面工	1	式			M0002 明 2 号	
排水工	1	式			M0003 明 3 号	
舗装工	1	式			M0004 明 4 号	
取壊工	1	式			M0005 明 5 号	
付帯工	1	式			M0006 明 6 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q00910	
現場環境改善費率分	1	式			Q00930	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

西岳2号線道路改良工事

【 第 1 号 明細書(M0001) 】						
土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満	200	m3			SQZ001-0001 P 1 号	押土無し 障害無し
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	50	m3			SQZ012-0001 P 2 号	土留無し 障害無し
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	20	m3			SQZ016-0001 P 3 号	
基面整正	50	m2			SQZ014-0001 P 4 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	230	m3			SQZ002-0001 P 5 号	9.5km以下 DID区間無 クレーン損耗費(良好)含む
土砂処分費	230	m3			L0001	見積単価
路床盛土 2.5m未満	10	m3			SQZ005-0001 P 6 号	
購入土(現場着単価) 路盤用シラス(現場着単価)	10	m3			S3191-0001 施 1 号	
計					P0000001	

西岳2号線道路改良工事

[illegible]

西岳2号線道路改良工事

【 第 3 号 明細書(M0003) 】						
排水工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャストU型側溝 設置工 縦断用T-25 400x400 (2m)	11	m			S7011-0001 施 3 号	
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 縦断用A型T-25蓋版400	21	枚			S7013-0001 施 4 号	
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 縦断用A型T-25FRC製集水蓋版400	1	枚			S7013-0002 施 5 号	
プレキャストU型側溝 設置工 縦断用T-25 300x300 (2m)	61	m			S7011-0003 施 6 号	
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 縦断用A型T-25蓋版300	110	枚			S7013-0003 施 7 号	
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 縦断用A型T-25FRC製集水蓋版300	12	枚			S7013-0004 施 8 号	
計					P0000001	

西岳2号線道路改良工事

【 第 4 号 明細書(M0004) 】							1 式 当り
舗装工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満	460	m2			SQ155C-0001 P 8 号	平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	460	m2			SQ150C-0001 P 9 号	粒度調整砕石 M-30	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	460	m2			SQ150A-0001 P 10 号	再生クラッシュラン RC-30	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工	460	m2			SQ150A-0002 P 11 号	路盤用シラス	
不陸整正	425	m2			SQ149-0001 P 12 号		
計					P0000001		

西岳2号線道路改良工事

【 第 5 号 明細書(M0005) 】							1 式 当り
取壊工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
現場打300×300	1	式			X		
構造物とりこわし工 無筋構造物機械施工	9	m 3			S7031-0001 施 9 号	対策 不要	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	9	m3			SQZ101-0002 P 13 号	14.4km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)	9	*			S9910-0003 施 10 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む	
アスファルト舗装	1	式			X		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	11	m			SQZ185-0001 P 14 号		
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	345	m2			SQZ184-0001 P 15 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	17	m3			SQZ101-0001 P 16 号	22.0km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	17	*			S9910-0002 施 11 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む	
計					P0000001		

西岳2号線道路改良工事

【 第 6 号 明細書(M0006) 】 付帯工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
区画線(溶融式)設置工(手動) 線色：白色	100	m			S7001-0001 施 12 号	実線 施工幅 15cm	
区画線(溶融式)設置工(手動) 線色：白色	50	m			S7001-0002 施 13 号	破線 施工幅 15cm	
ガードレール設置工(土中建込) GR-C-4E	8	m			S8405-0001 施 14 号	塗装仕上げ	
計					P0000001		

西岳2号線道路改良工事

[illegible]

西岳2号線道路改良工事

【 第 2 号 施工単価表(S1421-0001) 】						
張りコンクリート工(防草コンクリート) 人力打設 (-1<=H<=1かつW<=1)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
♪張りコンクリート工(型枠工) 防草コンクリート	0.05	m ²			S1423-0001 施 15 号	
♪張りコンクリート工(コンクリート打設) 18-8-20(高炉)有	15	m ²			S1424-0001 施 16 号	人力打設 (-1<=H<=1かつW
♪張りコンクリート工(養生) 防草コンクリート	15	m ²			S1425-0001 施 17 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 張りコンクリート種別 防草コンクリート		[B] = 1 基面整正計上の有無 無土工で基面整正を計上				
[C] = 0.000 基面整正面積(m ²)		[D] = 8 施工区分H=施工高さ, W=施工幅m 人力打設 (-1<=H<=1かつW<=1)				
[E] = 0.050 型枠面積(m ²)		[F] = 15.000 コンクリート打設表面積(m ²)				
[G] = 70.000 張りコンクリート平均厚(mm)		[H] = 1 生コンクリート規格 18-8-20(高炉)				
[I] = 1 目地材の有無 有		[J] = 0.000 —				
[K] = 1 積算基準書ページ II-4-③-1						

西岳2号線道路改良工事

【 第 3 号 施工単価表(S7011-0001) 】						
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝 設置工 縦断用T-25 400x400(2m)					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下	10	m			TTB411_7W	時間的制約無し昼間単価
落蓋側溝 (縦断用A型 T-25) 400×400×2000	4.98	個			TT1756	
再生砕石 (RC-40)	0.76	m3			TT9106	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00×1.00×1.00×1.00=1 土木工事標準単価 = ×1=						
[条件]						
[A] = 1 施工区分 布設(新材)			[B] = 2 製品区分 シラスコンクリート製品以外			
[C] = 2 U型側溝 種別 縦断用T-25 400x400(2m)			[D] = 1 作業区分 一般的な作業			
[E] = 2 基礎砕石 種別 切込砕石(再生材)			[F] = 0.000 基礎砕石 単価(円／m3)			
[G] = 0.630 基礎砕石 数量(m3／10m)			[H] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			
[I] = 1 時間的制約 無			[J] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1			

西岳2号線道路改良工事

【 第 4 号 施工単価表(S7013-0001) 】						
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 縦断用A型T-25蓋版400						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg／枚以下	1	枚			TTB481_7W	時間的制約無し昼間単価
蓋版 (縦断用A型 T-25) 400用, L=0.5m	1	枚			TT1761	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00=1 土木工事標準単価 = ×1=						
[条件]						
[A] = 1 施工区分 設置			[B] = 2 製品区分 シラスコンクリート製品以外			
[C] = 2 蓋版規格 縦断用A型T-25蓋版400			[D] = 1 作業区分 一般的な作業			
[E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[F] = 1 時間的制約 無			
[G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

西岳2号線道路改良工事

【 第 5 号 施工単価表(S7013-0002) 】						
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 縦断用A型T-25FRC製集水蓋版400						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg／枚以下	1	枚			TTB481_7W	時間的制約無し昼間単価
集水蓋版 (縦断用A型 T-25) 400用, L=0.5m, FRC製	1	枚			TT1764	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00=1 土木工事標準単価 = ×1=						
[条件]						
[A] = 1 施工区分 設置			[B] = 2 製品区分 シラスコンクリート製品以外			
[C] = 8 蓋版規格 縦断用A型T-25FRC製集水蓋版400			[D] = 1 作業区分 一般的な作業			
[E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[F] = 1 時間的制約 無			
[G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

西岳2号線道路改良工事

【 第 6 号 施工単価表(S7011-0003) 】						
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝 設置工 縦断用T-25 300x300(2m)					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下	10	m			TTB411_7W	時間的制約無し昼間単価
落蓋側溝 (縦断用A型 T-25) 300×300×2000	4.98	個			TT1753	
再生砕石 (RC-40)	0.67	m3			TT9106	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00×1.00×1.00×1.00=1 土木工事標準単価 = ×1=						
[条件]						
[A] = 1 施工区分 布設(新材)			[B] = 2 製品区分 シラスコンクリート製品以外			
[C] = 1 U型側溝 種別 縦断用T-25 300x300(2m)			[D] = 1 作業区分 一般的な作業			
[E] = 2 基礎砕石 種別 切込砕石(再生材)			[F] = 0.000 基礎砕石 単価(円／m3)			
[G] = 0.560 基礎砕石 数量(m3／10m)			[H] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			
[I] = 1 時間的制約 無			[J] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1			

西岳2号線道路改良工事

【 第 7 号 施工単価表(S7013-0003) 】						
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 縦断用A型T-25蓋版300						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg／枚以下	1	枚			TTB481_7W	時間的制約無し昼間単価
蓋版 (縦断用A型 T-25) 300用, L=0.5m	1	枚			TT1760	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00=1 土木工事標準単価 = ×1=						
[条件]						
[A] = 1 施工区分 設置			[B] = 2 製品区分 シラスコンクリート製品以外			
[C] = 1 蓋版規格 縦断用A型T-25蓋版300			[D] = 1 作業区分 一般的な作業			
[E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[F] = 1 時間的制約 無			
[G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

西岳2号線道路改良工事

【 第 8 号 施工単価表 (S7013-0004) 】						
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 縦断用A型T-25FRC製集水蓋版300						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg／枚以下	1	枚			TTB481_7W	時間的制約無し昼間単価
集水蓋版 (縦断用A型 T-25) 300用, L=0.5m, FRC製	1	枚			TT1763	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00=1 土木工事標準単価 = ×1=						
[条件]						
[A] = 1 施工区分 設置			[B] = 2 製品区分 シラスコンクリート製品以外			
[C] = 7 蓋版規格 縦断用A型T-25FRC製集水蓋版300			[D] = 1 作業区分 一般的な作業			
[E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[F] = 1 時間的制約 無			
[G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

西岳2号線道路改良工事

【 第 9 号 施工単価表(S7031-0001) 】						
構造物とりこわし工 無筋構造物機械施工 (対策 不要 ,)				100	m 3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工無筋構造物 [手間] 機械施工	100	m3			TTC191_7W	時間的制約無し昼間単価
諸雑費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1 単価= ×1=						
[条件]						
[A] = 1 構造物区分 無筋構造物			[B] = 1 工法区分 機械施工			
[C] = 1 低騒音・低振動対策 不要			[D] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			
[E] = 1 時間的制約 無			[F] = 1 積算基準書ページ VI-1-④-1			

西岳2号線道路改良工事

[illegible]

西岳2号線道路改良工事

[illegible]

西岳2号線道路改良工事

【 第 12 号 施工単価表(S7001-0001) 】						
区画線(溶融式)設置工(手動) 線色：白色 (実線 , 施工幅 15cm) 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
溶融式区画線（実線）〔手間〕 1 5 c m	1,000	m			TTB001_7W	時間的制約無し昼間単価
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 白	570	kg			TT7104 定:j	JIS K 5665 3種
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25	kg			TT7111 定:j	JIS R 3301
接着用プライマー 区画線用	25	kg			TT7110 定:j	
軽油	40	L			TT0002 定:j	
諸雑費	5	%			T#01 参:j	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00=1 単価 = ×1=						
[条件]						
[A] = 1 区画線区分 実線			[B] = 1 線色 白色			
[C] = 1 施工幅 施工幅 15cm			[D] = 1 塗布厚 塗布厚 1.5mm			
[E] = 1 施工場所区分 供用区間			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合 排水性舗装でない場合			
[G] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[H] = 1 時間的制約 無			
[I] = 1 積算基準書ページ VI-1-①-1						

西岳2号線道路改良工事

【 第 13 号 施工単価表(S7001-0002) 】						
区画線(溶融式)設置工(手動) 線色：白色 (破線 , 施工幅 15cm)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
溶融式区画線 (破線) [手間] 1 5 c m	1,000	m			TTB041_7W	時間的制約無し昼間単価
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 白	570	kg			TT7104	定:j JIS K 5665 3種
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25	kg			TT7111	定:j JIS R 3301
接着用プライマー 区画線用	25	kg			TT7110	定:j
軽油	44	L			TT0002	定:j
諸雑費	5	%			T#01	参:j
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00=1 単価 = ×1=						
[条件]						
[A] = 2 区画線区分 破線			[B] = 1 線色 白色			
[C] = 1 施工幅 施工幅 15cm			[D] = 1 塗布厚 塗布厚 1.5mm			
[E] = 1 施工場所区分 供用区間			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合 排水性舗装でない場合			
[G] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[H] = 1 時間的制約 無			
[I] = 1 積算基準書ページ VI-1-①-1						

西岳2号線道路改良工事

【 第 14 号 施工単価表(S8405-0001) 】						
ガードレール設置工(土中建込) GR-C-4E						
(塗装仕上げ ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
(ガードレール) G r - C - 4 E , 塗 装 品	100	m			TT8275	市場単価
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数 = (1 + 0.60) × 1.00 × 1.00 × 1.00 = 1.6 単価 = × 1.6 + 0 + 0 =						
[条件]						
[A] = 3 ガードレール 規格 GR-C-4E			[B] = 1 種別 塗装仕上げ			
[C] = 4 施工規模 21m未満			[D] = 1 1日の作業時間 標準の場合			
[E] = 1 夜間作業の補正 標準の場合			[F] = 1 曲線部の補正 標準の場合			
[G] = 1 標準支柱より長い場合の加算区分 加算なし			[H] = 1 曲げ支柱の場合の加算区分 加算なし			
[I] = 1 積算基準書ページ VI-2-③-1						

西岳2号線道路改良工事

【 第 15 号 施工単価表(S1423-0001) 】						
♪張りコンクリート工(型枠工) 防草コンクリート						10 m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.43	人			TR2500 定:j	
型わく工	0.86	人			TR3300 定:j	
普通作業員	0.52	人			TR0200 定:j	
諸雑費	12	%			T#01 参:j	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 張りコンクリート種別 防草コンクリート			[B] = 1 積算基準書ページ II-4-④-4			

西岳2号線道路改良工事

【 第 16 号 施工単価表(S1424-0001) 】						
♪張りコンクリート工(コンクリート打設) 18-8-20(高炉)有 (人力打設(-1<=H<=1かつW,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1	人			TR2500	定:j
普通作業員	3.2	人			TR0200	定:j
生コン単価(高炉セメントB) 強度(18-20)	8.47	m3			S1401-0001 施 18 号	スランブ° (8 cm)
諸雑費	3	%			T#01	参:j
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
コンクリート使用量=7.00×1.21(ロス率) =8.47(m3/100m ²)						
[条件]						
[A] = 3 張りコンクリート種別 防草コンクリート						
[C] = 70.000 コンクリート平均厚(mm)						
[E] = 1 目地材の有無 有						
[G] = 1 積算基準書ページ II-4-③-1						

[B] = 8 施工区分 人力打設(-1<=H<=1かつW<=1)
[D] = 1 生コンクリート規格 18-8-20(高炉)
[F] = 0.000 -

西岳2号線道路改良工事

【 第 17 号 施工単価表(S1425-0001) 】						
♪張りコンクリート工(養生) 防草コンクリート						
100 m ² 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.09	人			TR2500	定:j
普通作業員	0.31	人			TR0200	定:j
諸雑費	2	%			T#01	参:j
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 張りコンクリート種別 防草コンクリート			[B] = 1	積算基準ページ II-4-④-6		

西岳2号線道路改良工事

[illegible]

西岳2号線道路改良工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ001-0001) 】								1	m3 当り
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 (押土無し , 障害無し)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3						TMC118P			
【労務】									
運転手（特殊）						TR1400			
【材料】									
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 施工方法 オープンカット						
[J4] = 2 押土の有無 押土無し			[J5] = 1 障害の有無 障害無し						
[J6] = 3 施工数量 5,000m3未満			[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-②-7						

西岳2号線道路改良工事

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ012-0001) 】							
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満							
(土留無し 障害無し ,)							
1	m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積0.45m3						TT0478	
【労務】							
運転手 (特殊)						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂							
[J2] = 2 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満							
[J3] = 1 土留方式の種類 無し							
[J4] = 1 障害の有無 障害無し							
[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-③-4							

西岳2号線道路改良工事

【 第 3 号 施工パッケージ(SQZ016-0001) 】								1 m3 当り	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 超低騒音・排ガス2014年規制山積0.45m3						TME113P			
タンパ賃料 60～80kg						TT0440			
【労務】									
普通作業員						TR0200			
特殊作業員						TR0100			
運転手 (特殊)						TR1400			
【材料】									
軽油						TT0002			
ガソリン						TT0001			
【端数調整】									
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満									
				[P1] = 1	積算基準書へ -ジ Ⅱ-1-③-13				

西岳2号線道路改良工事

[illegible]

西岳2号線道路改良工事

【 第 5 号 施工パッケージ(SQZ002-0001) 】								1	m3 当り
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 (9.5km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級						TM1011P	損耗費と補修費(良好)含		
【労務】									
運転手 (一般)						TR1500			
【材料】									
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1	積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無					
[J5] = 11 運搬距離 9.5km以下			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-②-13					

西岳2号線道路改良工事

【 第 6 号 施工パッケージ(SQZ005-0001) 】 路床盛土 2.5m未満 1 m3 当り								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
振動ローラ賃料 ハトガ式, 0.8～1.1 t						TT0388		
【労務】								
普通作業員						TR0200		
特殊作業員						TR0100		
【材料】								
軽油						TT0002		
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満					[P1] = 1 積算基準書 [°] Ⅱ-1-②-24			

西岳2号線道路改良工事

【 第 7 号 施工パッケージ(SQZ029-0001) 】								
法面整形 盛土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土 (法面締固め有り , 現場制約無し)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホウ賃料 山積0.8m3						TT0456		
【労務】								
普通作業員						TR0200		
運転手（特殊）						TR1400		
土木一般世話役						TR2500		
【材料】								
軽油						TT0002		
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 整形箇所 盛土部			[J2] = 1 法面締固めの有無 法面締固め有り					
[J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し			[J4] = 1 土質 土質 土質土、砂及び砂質土、粘性土					
[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-①-4								

西岳2号線道路改良工事

【 第 8 号 施工パッケージ(SQ155C-0001) 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 (平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型, 舗装幅 2.3～6.0m						TT0477	
タイヤローラ賃料 8～20t						TT0422	
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12t						TT0415	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手(特殊)						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

西岳2号線道路改良工事

【 第 8 号 施工パッケージ(SQ155C-0001) 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 (平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生アスファルト混合物 密粒度						TT9109	
アスファルト乳剤 PK3・4						TT7022	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 50.000 mm 平均厚さ[単位:mm]			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[y1] = 2 As合材単価補正(施工規模) As合材 200t未満/工事			[y2] = 1 As合材単価補正(時間帯) 通常時間帯				
[P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-②-2, 8							

西岳2号線道路改良工事

【 第 9 号 施工パッケージ(SQ150C-0001) 】								1	m2 当り
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-30 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅3.1m						TMB031P			
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次質量10 t 締固め幅2.1m						TMB610P			
タイヤローラ賃料 8～20 t						TT0422			
その他(機械)									
【労務】									
運転手 (特殊)						TR1400			
特殊作業員						TR0100			
普通作業員						TR0200			
土木一般世話役						TR2500			
その他(労務)									
【材料】									

西岳2号線道路改良工事

[illegible]

西岳2号線道路改良工事

【 第 10 号 施工パッケージ(SQ150A-0001) 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-30 ,)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅3.1m						TMB031P	
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次質量10t 締固め幅2.1m						TMB610P	
タイヤローラ賃料 8～20t						TT0422	
その他(機械)							
【労務】							
運転手 (特殊)						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

西岳2号線道路改良工事

[illegible]

西岳2号線道路改良工事

【 第 11 号 施工パッケージ(SQ150A-0002) 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工 (路盤用シラス ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅3.1m						TMB031P	
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次質量10t 締固め幅2.1m						TMB610P	
タイヤローラ賃料 8～20t						TT0422	
その他(機械)							
【労務】							
運転手 (特殊)						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

西岳2号線道路改良工事

[illegible]

西岳2号線道路改良工事

【 第 12 号 施工パッケージ(SQ149-0001) 】							
不陸整正							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅3.1m						TMB031P	
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次質量10 t 締固め幅2.1m						TMB610P	
タイヤローラ賃料 8～20 t						TT0422	
【労務】							
運転手 (特殊)						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							

西岳2号線道路改良工事

[illegible]

西岳2号線道路改良工事

【 第 13 号 施工パッケージ(SQZ101-0002) 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (14.4km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック [オノロード・ディーゼル] 10t 積級						TM1011P	損耗費と補修費(良好)含
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし							
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無							
[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-25-1							

西岳2号線道路改良工事

【 第 14 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m						TM4737P		
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員						TR0100		
土木一般世話役						TR2500		
普通作業員						TR0200		
その他(労務)								
【材料】								
コンクリートカッターブレード 4 5 c m						TT0094		
ガソリン						TT0001		
その他(材料)								

西岳2号線道路改良工事

[illegible]

西岳2号線道路改良工事

【 第 15 号 施工パッケージ(SQZ184-0001) 】								1	m2 当り
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積0.45m3						TT0478			
【労務】									
土木一般世話役						TR2500			
運転手 (特殊)						TR1400			
普通作業員						TR0200			
【材料】									
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し						
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下						
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[P1] = 1 積算基準書ページ IV-3-②-2						

西岳2号線道路改良工事

【 第 16 号 施工パッケージ(SQZ101-0001) 】								1	m3 当り
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)									
(22.0km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級						TM1011P	損耗費と補修費(良好)含		
【労務】									
運転手 (一般)						TR1500			
【材料】									
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 3	積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)					
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JA] = 6	運搬距離 22.0km以下					
[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-25-1									

ローカルマスター一覧表

[illegible]