

令和6年度		閱 覧 設 計 書			担当者	加治屋
落札者	工事番号	辺地 第 1 号				
	工事名	土川線法面改修工事(1工区)				
	工事箇所	いちき串木野市	羽島	地内		
	工 期	着手の日より		日間(令和7年3月21日まで)		
	入札執行	令和	年	月	日	時 分より
	契約担当者	いちき串木野市長 中屋 謙治				
指 示 事 項 注 意 事 項						

令和 6 年度

公 共 事 業

# 工 事 設 計 書

いちき串木野市

							精 算 者	設 計 者	
着 工 完 成 期 日	自 至				摘 要	施工区域 : 一般交通影響有(2) 契約保証 : 計上あり(金銭的保証) 現場環境改善費 : 計上あり(大都市・市街地以外) 週休二日補正 : 4週8休以上(通期)			
工 事 番 号	辺地第1号								
幹 線 名 路 線 名 等	市道 土川線								
施 工 位 置	いちき串木野市 羽島 地内								
工 事 名	土川線法面改修工事 (1工区)								
工 事 費	金 円也								
工 事 概 要	施工延長 L=72.4m 不陸調整枠 N=62基								

工 事 年 度	令和 6 年度
工 事 名	土川線法面改修工事 (1工区)
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和06年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和6年12月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和6年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和6年10月 公共歩掛
備 考	

土川線法面改修工事（1工区）

総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
道路改良工事01	1	式			K0001	
合計					Q00001	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式			K0001	
不陸調整枠 AP-1-180対応型	1	式			X000000	
不陸調整枠 AP-1-180対応型	62	基			E0029 単 1 号	見積歩掛
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設费率分	1	式			Q00910	
現場環境改善费率分	1	式			Q00930	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	



土川線法面改修工事（1工区）

【 第 1 号 単価表(E0029) 】						
不陸調整枠 AP-1-180対応型 (見積歩掛 , )						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不陸調整枠設置工 不陸枠高12cm	10	基			E0030 単 2 号	見積歩掛
間詰コンクリート加算額 水切コンクリート	1.85	m3			TTA410	
表面コテ仕上げ加算額 表面コテ仕上げ	11.03	m <sup>2</sup>			TTA412	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

土川線法面改修工事（1工区）

【 第 2 号 単価表(E0030) 】						
不陸調整枠設置工 不陸枠高12cm (見積歩掛 , )						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1	人			TR2500 定:1	
法面工	4	人			TR0500 定:1	
普通作業員	2	人			TR0200 定:1	
エフケー不陸調整枠 製品費 AP-1-180対応型 12cm	10	基	33,000		L0019	見積単価
アンカーピン D13mm L=500mm	100	本	220		L0020	見積単価
諸雑費	1	%			T#01 参:A	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

