令和7年度	閲覧設計書	担当者	貴島

落札者	工事番号	水単　第　6　号
	工事名	北浜町配水管布設替工事
	工事場所	いちき串木野市　北浜町　地内
	工期	着手の日より　日（令和7年10月31日(金)まで）
	入札執行	令和　年　月　日　午前　時　分より
	契約担当者	いちき串木野市水道事業 いちき串木野市長 中屋 謙治
指示事項		
注意事項		

精査		設計	

水単　　第　　6　　号

（図面　　葉）

いちき串木野市　　北浜町　　地内

北浜町配水管布設替工事

此工事費　　￥　　円

工事内容

[市道　北浜町4号線]　施工延長　L=63.0m
　配水管布設工　HPPEφ50　L=61.5m
　仕切弁設置工φ50×2基
　給水件数5件
[市道　北浜町5号線]　施工延長　L＝38.5m
　配水管布設工　HiVPφ40　L=38.5m
　仕切弁設置工φ40×2基
　給水件数5件
[市道　駅・浜町線]　施工延長　L＝71.5m
　配水管布設工　HPPEφ50　L=68.0m
　仕切弁設置工φ50×2基
　給水件数5件

施工理由　　市道北浜町4号線、市道北浜町5号線、市道駅・浜町線において、配水管の布設替を行う。

工事概要　　別紙内訳書の通り

工　事　年　度	令和　7　年度
工　事　名	水単第6号　北浜町配水管布設替工事
変　更　回　数	
諸　経　費　区　分	上水道 令和07年度
工　種　区　分	開削工事及び小口径推進工事等
単価適用年月日	令和7年5月1日付 公共
単　価　地　区	鹿児島③
機損適用年月日	令和6年10月1日付 機械損料
歩掛適用年月日	令和07年04月 上水道歩掛
備　考	契約保証あり 地域補正区分なし 現場環境改善費なし 週休2日補正あり（通期：4週8休以上）

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			K0001	
配水管布設工 市道　北浜町４号線	1	式			A0002 Ａ　1 号	
配水管布設工 市道　北浜町５号線	1	式			A0003 Ａ　2 号	
配水管布設工 市道　駅・浜町線	1	式			A0022 Ａ　3 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
技術管理費	1	式			H20005	
通水試験 市道　北浜町4号線	0.03	日			SJ15000-0002 施　41 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
通水試験 市道　北浜町5号線	0.02	日			SJ15000-0003 施　42 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
通水試験 市道　駅・浜町線	0.04	日			SJ15000-0004 施　43 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	

いちき串木野市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

【 第　1 号 A代価表(A0002) 】

配水管布設工 市道　北浜町４号線　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
資材費(配水管布設工) 市道　北浜町4号線	1	式			A0010 A　4 号	
労務費(配水管布設工) 市道　北浜町4号線	1	式			A0011 A　5 号	
土工費(配水管布設工) 市道　北浜町4号線	1	式			A0012 A　6 号	
給水切替工	1	式			X000000	
給水資材費(配水管布設工) 市道　北浜町4号線	1	式			A0013 A　7 号	
給水労務費(配水管布設工) 市道　北浜町4号線	1	式			A0014 A　8 号	
給水土工費(配水管布設工) 市道　北浜町4号線	1	式			A0015 A　9 号	
計					P0000001	

いちき串木野市

【 第　2 号 A代価表(A0003) 】

配水管布設工 市道　北浜町５号線　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
資材費(配水管布設工) 市道　北浜町5号線	1	式			A0016 A　10 号	
労務費(配水管布設工) 市道　北浜町5号線	1	式			A0017 A　11 号	
土工費(配水管布設工) 市道　北浜町5号線	1	式			A0018 A　12 号	
給水切替工	1	式			X000000	
給水資材費(配水管布設工) 市道　北浜町5号線	1	式			A0019 A　13 号	
給水労務費(配水管布設工) 市道　北浜町5号線	1	式			A0020 A　14 号	
給水土工費(配水管布設工) 市道　北浜町5号線	1	式			A0021 A　15 号	
計					P0000001	

いちき串木野市

【 第　3 号 A代価表(A0022) 】

配水管布設工 市道　駅・浜町線　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
資材費(配水管布設工) 市道　駅・浜町線	1	式			A0023 A　16 号	
労務費(配水管布設工) 市道　駅・浜町線	1	式			A0024 A　17 号	
土工費(配水管布設工) 市道　駅・浜町線	1	式			A0025 A　18 号	
給水切替工	1	式			X000000	
給水資材費(配水管布設工) 市道　駅・浜町線	1	式			A0026 A　19 号	
給水労務費(配水管布設工) 市道　駅・浜町線	1	式			A0027 A　20 号	
給水土工費(配水管布設工) 市道　駅・浜町線 計	1	式			A0028 A　21 号 P0000001	

【 第　4 号 A代価表(A0010) 】

資材費(配水管布設工) 市道　北浜町4号線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配水管布設工	1	式			X000000	
水道配水用ポリエチレン管　EF受口付直管 φ50	9	本			L0001	4月建物P291積算P427
水道配水用ポリエチレン管　プレーンエンド φ50	4	本			L0002	4月建物P291積算P427
耐衝撃性硬質塩化ビニール管　HIVP φ50　4m	1	本			N04-00140	4月建物P690積算P813
VSジョイント φ50	1	個	21,500		N01-00020	FCD（ｴﾎﾟｷｼ・抜止付） 見積
ポリエチレン管用メカ形曲管 φ50×45°　(離脱金具付)	2	個	33,300		N01-01890	見積
メカ形曲管 φ50×45°	1	個	27,100		N01-00250	FCD（ｴﾎﾟｷｼ・抜止付） 見積
異種管用メカ形曲管(P×V) φ50×45°　(離脱金具付)	1	個	27,800		N01-02650	見積
異種管用メカ形Ｔ字管 φ50(本P)×φ40(枝V)　(離脱金具付)	1	個	41,000		N01-02510	見積
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)ｲﾝｺｱ付 φ50　(離脱金具付)	1	個	9,540		N05-01220	見積
MCユニオン φ50	1	個	6,640		N04-01800	SUS 見積
埋設アルミシート 150mm×50mm　シングル	63	m	550		L0003	見積 管材費対象外

いちき串木野市

【 第　4 号 A代価表(A0010) 】　　(続　き)

資材費(配水管布設工) 市道　北浜町4号線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工φ50	1	式			Y000000	
青銅製仕切弁 (埋設) 両ﾃｰﾊﾟめねじ φ50	2	個	42,700		N10-00080	丸ハンドル 見積
おねじ付ｿｹｯﾄ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)ｲﾝｺｱ付 φ50 (離脱金具付)	4	個	8,380		N05-01210	見積
仕切弁ﾎﾞｯｸｽφ50～φ100 H=600　VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	2	組	59,200		N11-00380	見積 管材費対象外
計					P0000001	

【 第　5 号 A代価表(A0011) 】

労務費(配水管布設工) 市道　北浜町4号線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配水管布設工	1	式			X000000	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	61.5	m			SJ12380-0001 施　1 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	9	口			SJ12394-0001 施　2 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	4	口			SJ12485-0001 施　3 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	7	口			SJ12395-0001 施　4 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	5	口			SJ12395-0002 施　5 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	1.5	m			SJ12340-0003 施　6 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0001 施　7 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	1	口			SJ12392-0001 施　8 号	
管明示シート	63	m			SJ12176-0001 施　9 号	
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工φ50	1	式			Y000000	

【 第　5 号 A代価表(A0011) 】　　(続　き)

労務費(配水管布設工) 市道　北浜町4号線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦･横型) 呼び径50mm	2	基			SJ12510-0001 施　10 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	4	口			SJ12184-0001 施　7 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	4	口			SJ12392-0001 施　8 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	2	箇所			SJ12585-0001 施　11 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			SJ12570-0001 施　12 号	
計					P0000001	

【 第　 6 号 A代価表(A0012) 】

土工費(配水管布設工) 市道　北浜町4号線　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	30	m3			SJ31000-0001 施　13 号	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 購入土（シラス）	10	m3			SJ31002-0003 施　14 号	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土（搬入，路盤用シラス）	10	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 発生土	10	m3			SJ31002-0001 施　15 号	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離3.3km	20	m3			SJ31006-0003 施　16 号	DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
建設発生土処分料	20	m3	1,700		L0004	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	38	m2			SJ31130-0001 施　17 号	再生砕石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	3	m2			SJ31130-0002 施　18 号	粒調砕石(M-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.07m	38	m2			SJ31130-0003 施　19 号	粒調砕石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	3	m2			SJ31180-0001 施　20 号	仮復旧 t≦50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	4	m2			SJ31180-0002 施　21 号	表層工 t≦50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK3･4
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	22	m			SQZ185-0001 P　1 号	

【 第　6 号 A代価表(A0012) 】　　(続　き)

土工費(配水管布設工) 市道　北浜町4号線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	4	m2			SJ31120-0001 施　22 号	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m2			SJ31120-0001 施　22 号	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離3.3km	0.3	m3			SJ31006-0001 施　23 号	DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)	0.3	＊			S9910-0001 施　24 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

いちき串木野市

【 第　7 号 A代価表(A0013) 】

給水資材費(配水管布設工) 市道　北浜町4号線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ポリエチレン管用サドル分水栓　ボール式 φ50×20	5	個	23,200		N12-00940	見積
エラスジョイント φ20	5	個	3,370		N12-00710	分水栓用 見積
Ｈｉ ソケット φ20	5	個			N04-00280	4月建物P692積算P820
Ｈｉ ソケット φ20×φ13	5	個			N04-00360	4月建物P692積算P820
Ｈｉ エルボ φ20	10	個			N04-00830	4月建物P692積算P821
耐衝撃性硬質塩化ビニール管　HIVP φ20　4m	5	本			N04-00100	4月建物P690積算P813
埋設アルミシート 150㎜×50㎜　シングル	17.5	m	550		L0003	見積 管材費対象外
計					P0000001	

いちき串木野市

【 第　8 号 A代価表(A0014) 】

給水労務費(配水管布設工) 市道　北浜町4号線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径50mm	5	箇所			SJ31050-0001 施　25 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	5	口			SJ12184-0002 施　26 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	20	m			SJ12340-0001 施　27 号	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径20mm	35	口			SJ12350-0001 施　28 号	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径13mm	5	口			SJ12350-0002 施　29 号	
管明示シート	17.5	m			SJ12176-0001 施　9 号	
計					P0000001	

いちき串木野市

【 第　9 号 A代価表(A0015) 】

給水土工費(配水管布設工) 市道　北浜町4号線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	7	m3			SJ31000-0001 施　13 号	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 購入土（シラス）	2	m3			SJ31002-0003 施　14 号	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土（搬入，路盤用シラス）	2	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 発生土	3	m3			SJ31002-0001 施　15 号	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離3.3km	4	m3			SJ31006-0003 施　16 号	DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
建設発生土処分料	4	m3	1,700		L0004	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	4	m2			SJ31130-0001 施　17 号	再生砕石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	4	m2			SJ31130-0002 施　18 号	粒調砕石(M-30)
計					P0000001	

【 第　10 号 A代価表(A0016) 】

資材費(配水管布設工) 市道　北浜町5号線　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
配水管布設工	1	式			X000000	
耐衝撃性硬質塩化ビニール管　HIVP φ40　4m	10	本			N04-00130	4月建物P690積算P813
Ｈｉ ソケット φ40	7	個			N04-00310	4月建物P692積算P820
埋設アルミシート 150mm×50m　シングル	38.5	m	550		L09--0001	見積 管材費対象外
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工φ40	1	式			Y000000	
青銅製仕切弁（埋設） 両ﾃｰﾊﾟめねじ　φ40	2	個	28,800		N10-00070	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット（ビニール管用） φ40（離脱金具付）	4	個	3,820		N04-01847	見積
仕切弁ﾎﾞｯｸｽφ50～φ100 H=600　VDR-21G-15L(21BL)（同等品以上）	2	組	59,200		N11-00380	見積 管材費対象外
計					P0000001	

【 第　11 号 A代価表(A0017) 】

労務費(配水管布設工) 市道　北浜町5号線　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配水管布設工	1	式			X000000	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	38.5	m			SJ12340-0002 施　30 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径40mm	2	口			SJ12395-0003 施　31 号	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径40mm	14	口			SJ12350-0003 施　32 号	
管明示シート	38.5	m			SJ12176-0001 施　9 号	
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工φ40	1	式			Y000000	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦･横型) 呼び径40mm	2	基			SJ12510-0002 施　33 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	4	口			SJ12184-0003 施　34 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	4	口			SJ12392-0002 施　35 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	2	箇所			SJ12585-0001 施　11 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			SJ12570-0001 施　12 号	

【 第　11 号 A代価表(A0017) 】　　(続　き)

労務費(配水管布設工) 市道　北浜町5号線　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
計					P0000001	

【 第　12 号 A代価表(A0018) 】

土工費(配水管布設工) 市道　北浜町5号線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	20	m3			SJ31000-0001 施　13 号	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 購入土（シラス）	10	m3			SJ31002-0003 施　14 号	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土（搬入，路盤用シラス）	10	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 発生土	10	m3			SJ31002-0001 施　15 号	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離3.3km	10	m3			SJ31006-0003 施　16 号	DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
建設発生土処分料	10	m3	1,700		L0004	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	23	m2			SJ31130-0001 施　17 号	再生砕石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	21	m2			SJ31130-0002 施　18 号	粒調砕石(M-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.07m	23	m2			SJ31130-0003 施　19 号	粒調砕石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	21	m2			SJ31180-0001 施　20 号	仮復旧 t≦50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	28	m2			SJ31180-0002 施　21 号	表層工 t≦50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK3･4
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	138	m			SQZ185-0001 P　1 号	

【 第　12 号 A代価表(A0018) 】　　(続　き)

土工費(配水管布設工) 市道　北浜町5号線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	28	m2			SJ31120-0001 施　22 号	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	21	m2			SJ31120-0001 施　22 号	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離3.3km	2	m3			SJ31006-0001 施　23 号	DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)	2	＊			S9910-0001 施　24 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

いちき串木野市

【 第　13 号 A代価表(A0019) 】

給水資材費(配水管布設工) 市道　北浜町5号線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ビニール管用サドル分水栓　ボール式 φ40×φ20	5	個	20,100		N12-00005	見積
エラスジョイント φ20	5	個	3,370		N12-00710	分水栓用 見積
Ｈｉ ソケット φ20	5	個			N04-00280	4月建物P692積算P820
Ｈｉ ソケット φ20×φ13	5	個			N04-00360	4月建物P692積算P820
Ｈｉ エルボ φ20	10	個			N04-00830	4月建物P692積算P821
耐衝撃性硬質塩化ビニール管　HIVP φ20　4m	2	本			N04-00100	4月建物P690積算P813
埋設アルミシート 150㎜×50m　シングル	3.5	m	550		L09--0001	見積 管材費対象外
計					P0000001	

【 第　14 号 A代価表(A0020) 】

給水労務費(配水管布設工) 市道　北浜町5号線　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径40mm	5	箇所			SJ31050-0002 施　36 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	5	口			SJ12184-0002 施　26 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	6	m			SJ12340-0001 施　27 号	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径20mm	35	口			SJ12350-0001 施　28 号	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径13mm	5	口			SJ12350-0002 施　29 号	
管明示シート	3.5	m			SJ12176-0001 施　9 号	
計					P0000001	

【 第　15 号 A代価表(A0021) 】

給水土工費(配水管布設工) 市道　北浜町5号線　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	2	m3			SJ31000-0001 施　13 号	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 購入土 (シラス)	1	m3			SJ31002-0003 施　14 号	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土 (搬入, 路盤用シラス)	1	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 発生土	1	m3			SJ31002-0001 施　15 号	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離3.3km	1	m3			SJ31006-0003 施　16 号	DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
建設発生土処分料	1	m3	1,700		L0004	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	2	m2			SJ31130-0001 施　17 号	再生砕石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	2	m2			SJ31130-0002 施　18 号	粒調砕石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	2	m2			SJ31180-0001 施　20 号	仮復旧 t≦50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	3	m2			SJ31180-0002 施　21 号	表層工 t≦50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK3･4
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	14	m			SQZ185-0001 P　1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m2			SJ31120-0001 施　22 号	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3

【 第　15 号 A代価表(A0021) 】　　(続　き)

給水土工費(配水管布設工) 市道　北浜町5号線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2	m2			SJ31120-0001 施　22 号	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離3.3km	0.2	m3			SJ31006-0001 施　23 号	DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)	0.2	＊			S9910-0001 施　24 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

いちき串木野市

【 第　16 号 A代価表(A0023) 】

資材費(配水管布設工) 市道　駅・浜町線　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
配水管布設工	1	式			X000000	
水道配水用ポリエチレン管　EF受口付直管 φ50	10	本			L0001	4月建物P291積算P427
水道配水用ポリエチレン管　プレーンエンド φ50	3	本			L0002	4月建物P291積算P427
耐衝撃性硬質塩化ビニール管　HIVP φ50　4m	1	本			N04-00140	4月建物P690積算P813
VSジョイント φ50	2	個	21,500		N01-00020	FCD（ｴﾎﾟｷｼ・抜止付） 見積
ポリエチレン管用メカ形曲管 φ50×45°　(離脱金具付)	2	個	33,300		N01-01890	見積
メカ形曲管 φ50×45°	1	個	27,100		N01-00250	FCD（ｴﾎﾟｷｼ・抜止付） 見積
異種管用メカ形曲管(P×V) φ50×45°　(離脱金具付)	1	個	27,800		N01-02650	見積
異種管用メカ形Ｔ字管 φ50(本P)×φ40(枝V)（離脱金具付）	1	個	41,000		N01-02510	見積
異種管用メカ形Ｔ字管 φ50(本P)×φ50(枝V)（離脱金具付）	1	個	41,400		N01-02520	見積
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)ｲﾝｺｱ付 φ50（離脱金具付）	1	個	9,540		N05-01220	見積
MCユニオン φ50	1	個	6,640		N04-01800	SUS 見積

【 第　16 号 A代価表(A0023) 】　　(続　き)

資材費(配水管布設工) 市道　駅・浜町線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
埋設アルミシート 150㎜×50㎜　シングル	71.5	m	550		L0003	見積 管材費対象外
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工φ50	1	式			Y000000	
青銅製仕切弁（埋設） 両ﾃｰﾊﾟめねじ　φ50	2	個	42,700		N10-00080	丸ハンドル 見積
おねじ付ｿｹｯﾄ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)ｲﾝｺｱ付 φ50（離脱金具付）	4	個	8,380		N05-01210	見積
仕切弁ﾎﾞｯｸｽφ50～φ100 H=600　VDR-21G-15L(21BL)（同等品以上）	2	組	59,200		N11-00380	見積 管材費対象外
計					P0000001	

【 第　17 号 A代価表(A0024) 】

労務費(配水管布設工) 市道　駅・浜町線　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配水管布設工	1	式			X000000	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	68	m			SJ12380-0001 施　1 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	10	口			SJ12394-0001 施　2 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	3	口			SJ12485-0001 施　3 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	9	口			SJ12395-0001 施　4 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	8	口			SJ12395-0002 施　5 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	3.5	m			SJ12340-0003 施　6 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0001 施　7 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	1	口			SJ12392-0001 施　8 号	
管明示シート	71.5	m			SJ12176-0001 施　9 号	
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工φ50	1	式			Y000000	

【 第　17 号 A代価表(A0024) 】　　(続　き)

労務費(配水管布設工) 市道　駅・浜町線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦･横型) 呼び径50mm	2	基			SJ12510-0001 施　10 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	4	口			SJ12184-0001 施　7 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	4	口			SJ12392-0001 施　8 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	2	箇所			SJ12585-0001 施　11 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			SJ12570-0001 施　12 号	
計					P0000001	

【 第　18 号 A代価表(A0025) 】

土工費(配水管布設工) 市道　駅・浜町線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	30	m3			SJ31000-0001 施　13 号	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 購入土 (シラス)	10	m3			SJ31002-0003 施　14 号	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土 (搬入, 路盤用シラス)	10	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 発生土	10	m3			SJ31002-0001 施　15 号	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離3.3km	20	m3			SJ31006-0003 施　16 号	DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
建設発生土処分料	20	m3	1,700		L0004	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	43	m2			SJ31130-0001 施　17 号	再生砕石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.17m	2	m2			SJ31130-0006 施　37 号	再生砕石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	41	m2			SJ31130-0002 施　18 号	粒調砕石(M-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.07m	41	m2			SJ31130-0003 施　19 号	粒調砕石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	41	m2			SJ31180-0001 施　20 号	仮復旧 t≦50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	55	m2			SJ31180-0002 施　21 号	表層工 t≦50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK3･4

【 第　18 号 A代価表(A0025) 】　　(続　き)

土工費(配水管布設工) 市道　駅・浜町線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	22	m			SQZ185-0001 P　1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	55	m2			SJ31120-0001 施　22 号	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	41	m2			SJ31120-0001 施　22 号	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離3.3km	3	m3			SJ31006-0001 施　23 号	DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)	3	＊			S9910-0001 施　24 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
インターロッキング撤去設置工	1	式			X000000	
インターロッキングブロック撤去･再設置 直線配置, 標準品(厚6cm)	2	㎡			S8420-0001 施　38 号	敷材料 砂 t=3cm
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-20(高炉)	0.2	m3			SQ102-0001 P　2 号	一般養生
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	12	m			SQZ185-0002 P　3 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2	m2			SJ31120-0001 施　22 号	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
コンクリート塊(鉄筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離3.3km	0.2	m3			SJ31006-0004 施　39 号	DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)	0.2	＊			S9910-0003 施　40 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む

【 第　18 号 A代価表(A0025) 】　　(続　き)

土工費(配水管布設工) 市道　駅・浜町線　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
計					P0000001	

【 第　19 号 A代価表(A0026) 】

給水資材費(配水管布設工) 市道　駅・浜町線　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
ポリエチレン管用サドル分水栓　ボール式 φ50×20	5	個	23,200		N12-00940	見積
エラスジョイント φ20	5	個	3,370		N12-00710	分水栓用 見積
Ｈｉ ソケット φ20	5	個			N04-00280	4月建物P692積算P820
Ｈｉ ソケット φ20×φ13	2	個			N04-00360	4月建物P692積算P820
Ｈｉ エルボ φ20	10	個			N04-00830	4月建物P692積算P821
耐衝撃性硬質塩化ビニール管　HIVP φ20　4m	2	本			N04-00100	4月建物P690積算P813
埋設アルミシート 150㎜×50㎜　シングル	3.5	m	550		L0003	見積 管材費対象外
計					P0000001	

【 第　20 号 A代価表(A0027) 】

給水労務費(配水管布設工) 市道　駅・浜町線　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm	5	箇所			SJ31050-0001 施　25 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	5	口			SJ12184-0002 施　26 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	6	m			SJ12340-0001 施　27 号	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径20mm	32	口			SJ12350-0001 施　28 号	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径13mm	2	口			SJ12350-0002 施　29 号	
管明示シート	3.5	m			SJ12176-0001 施　9 号	
計					P0000001	

【 第　21 号 A代価表(A0028) 】

給水土工費(配水管布設工) 市道　駅・浜町線　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	1	m3			SJ31000-0001 施　13 号	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 購入土（シラス）	1	m3			SJ31002-0003 施　14 号	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土（搬入，路盤用シラス）	1	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 発生土	1	m3			SJ31002-0001 施　15 号	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離3.3km	1	m3			SJ31006-0003 施　16 号	DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
建設発生土処分料	1	m3	1,700		L0004	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	2	m2			SJ31130-0001 施　17 号	再生砕石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	2	m2			SJ31130-0002 施　18 号	粒調砕石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	2	m2			SJ31180-0001 施　20 号	仮復旧 t≦50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	3	m2			SJ31180-0002 施　21 号	表層工 t≦50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK3･4
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	14	m			SQZ185-0001 P　1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m2			SJ31120-0001 施　22 号	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3

【 第　21 号 A代価表(A0028) 】　　(続　き)

給水土工費(配水管布設工) 市道　駅・浜町線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2	m2			SJ31120-0001 施　22 号	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離3.3km	0.2	m3			SJ31006-0001 施　23 号	DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)	0.2	＊			S9910-0001 施　24 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

いちき串木野市

【 第　1 号 施工単価表(SJ12380-0001) 】

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6　呼び径区分 呼び径50mm　　[B] = 1　融着接合区分 融着接合(EF接合)を行う						

いちき串木野市

【 第　2 号 施工単価表(SJ12394-0001) 】

ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.056	人			TR3600	
普通作業員	0.056	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5　呼び径区分 呼び径50㎜						

【 第　3 号 施工単価表(SJ12485-0001) 】

ポリエチレン管切断 呼び径50㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.01	人			TR3600	
普通作業員	0.01	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6　呼び径区分 呼び径50㎜						

いちき串木野市

【 第　4 号 施工単価表(SJ12395-0001) 】

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1　呼び径区分 呼び径50㎜						

【 第　5 号 施工単価表(SJ12395-0002) 】

塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1　呼び径区分 呼び径50㎜						

【 第　6 号 施工単価表(SJ12340-0003) 】

硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50㎜　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1　施工区分 硬質塩ﾋﾞ管据付工　　[A] = 7　呼び径区分 呼び径50㎜ [B] = 1.000　歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第　7 号 施工単価表(SJ12184-0001) 】

鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50㎜　　2　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6　呼び径区分 呼び径50㎜						

【 第　8 号 施工単価表(SJ12392-0001) 】

ポリエチレン管継手工 呼び径50㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6　呼び径区分 呼び径50㎜						

【 第　9 号 施工単価表(SJ12176-0001) 】

管明示シート　　100　　m 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
普通作業員	0.4	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　10 号 施工単価表(SJ12510-0001) 】

仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50㎜　　1　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.15	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1　作業区分 設置　　[A] = 1　呼び径区分 呼び径50㎜ [B] = 1.000　歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第　11 号 施工単価表(SJ12585-0001) 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250㎜　　1　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			SJ12580-0001 施　44 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200	1	個			SJ12580-0002 施　45 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0003 施　46 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [K] = 1　施工区分 設置 [B] = 0.000　個　調整ﾘﾝｸﾞ数量 [C] = 1.000　個　上部壁数量 [D] = 2　中部壁1高さ 高さ200㎜ [O] = 0.000　個　中部壁3数量 [H] = 1.000　個　底版数量 [A] = 1　種類･寸法 円形 1号 寸法250㎜ [I] = 1　調整ﾘﾝｸﾞ高さ 高さ50㎜ [E] = 1.000　個　中部壁1数量 [M] = 0.000　個　中部壁2数量 [G] = 0.000　個　下部壁数量 [J] = 0.000　g　接合材数量						

【 第　12 号 施工単価表(SJ12570-0001) 】

鉄蓋設置　円形 1号 寸法250mm　　1　個 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
普通作業員	0.06	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1　施工区分 設置　　[A] = 1　種類･寸法 円形 1号 寸法250mm [B] = 2　無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上区分 無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない						

いちき串木野市

【 第　13 号 施工単価表(SJ31000-0001) 】

バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)　　100　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	1.9	人			TR2500	
普通作業員	5	人			TR0200	
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	11.1	時間			SJK9003-0001	排出ｶﾞｽ対策型(1次) 損料補正なし
諸　雑　費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第　14 号 施工単価表(SJ31002-0003) 】

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 購入土 (シラス)　　100　　m3 当り

(ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3　　,埋戻し+締固め　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ｶﾞｽ対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー６０～８０kg	3	日			SA055-0001 施　47 号	
諸　雑　費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

[条件]

[C] =　1　施工区分 埋戻＋締固め　　[DS] = 16　骨材区分 骨材計上なし

[A] =　133.000　m3　　埋戻材数量　　[B] =　1　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)

【 第　15 号 施工単価表(SJ31002-0001) 】

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 発生土　　100　　m3 当り

(ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3　　,埋戻し+締固め　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ｶﾞｽ対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー６０～８０kg	3	日			SA055-0001 施　47 号	
諸　雑　費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

[条件]

[C] =　1　施工区分 埋戻＋締固め　　[DS] = 16　骨材区分 骨材計上なし

[A] =　133.000　m3　　埋戻材数量　　[B] =　1　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)

【 第　16 号 施工単価表(SJ31006-0003) 】

発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離3.3km　　10　　m3 当り

(DID区間有り　　,ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.6	日			SA010-0001 施　48 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2　運搬機種･規格 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 [C] = 2　DID区間の有無 DID区間有り [D] = 3　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 [B] = 3.300　km　片道運搬距離 [a] = 1　ﾀｲﾔ損耗費 良好 [E] = 1　処理対象区分 土砂						

【 第　17 号 施工単価表(SJ31130-0001) 】

路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)　下層路盤 仕上り厚0.1m　　100　m2 当り

(再生砕石(RC-30)　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石（ＲＣ－３０）	12.7	m3			TT9105	
タンパー運転費(賃料) タンパー６０～８０kg	0.45	日			SA055-0002 施　49 号	
諸　雑　費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1　上層･下層路盤区分 下層路盤 [y1] = 9　路盤材区分 再生砕石(RC-30)			[A] = 0.100　m	仕上り厚		

【 第　18 号 施工単価表(SJ31130-0002) 】

路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)　上層路盤 仕上り厚0.08m　　100　m2 当り

(粒調砕石(M-30)　,　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
粒調砕石 (Ｍ－３０)	10.16	m3			TT0511	
タンパー運転費(賃料) タンパー６０～８０kg	0.45	日			SA055-0002 施　49 号	
諸　雑　費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 2　上層･下層路盤区分 上層路盤 [y1] = 4　路盤材区分 粒調砕石(M-30)			[A] = 0.080　m	仕上り厚		

【 第　19 号 施工単価表(SJ31130-0003) 】

路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)　上層路盤 仕上り厚0.07m　　100　m2 当り

(粒調砕石(M-30)　,　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
粒調砕石（Ｍ－３０）	8.89	m3			TT0511	
タンパー運転費(賃料) タンパー６０～８０kg	0.45	日			SA055-0002 施　49 号	
諸　雑　費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 2　上層･下層路盤区分 上層路盤 [y1] = 4　路盤材区分 粒調砕石(M-30)			[A] = 0.070　m	仕上り厚		

いちき串木野市

【 第　20 号 施工単価表(SJ31180-0001) 】

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満　　100　　m2 当り

(仮復旧 t≦50mm　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 粗粒度	7.544	t			TT9111	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0001 施　50 号	
振動コンパクタ運転費 ５０～６０kg	0.8	日			SA029-0001 施　51 号	
諸雑費	6	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

[条件]

[B] = 1　1層当り仕上り厚 t≦50mm	[A] = 30.000　mm　舗装厚
[C] = 1　歩車道区分 車道及び路肩	[y2] = 3　区分 仮復旧
[D] = 2　瀝青材散布区分 瀝青材散布 無	[E] = 4　瀝青材区分 瀝青材散布 無
[AS] = 7　ｱｽﾌｧﾙﾄ材料区分 (再生材)粗粒度ｱｽｺﾝ	[y1] = 1　As合材 使用量(単価補正)　As合材使用量 200t未満
[G] = 0.000　t/m3　締固め後密度	[H] = 1　砂散布の有無 砂散布 無

【 第　21 号 施工単価表(SJ31180-0002) 】

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満　　100　　m2 当り

(表層工 t≦50mm　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK3･4　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 密粒度	10.058	t			TT9109	
アスファルト乳剤 ＰＫ3･4	0.126	t			TT7022	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0001 施　50 号	
振動コンパクタ運転費 ５０～６０kg	0.8	日			SA029-0001 施　51 号	
砂散布費	3	%			T#99	労務、損料、運転経費の%
諸雑費	17	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1　1層当り仕上り厚 t≦50mm			[A] = 40.000 mm	舗装厚		

いちき串木野市

【 第　21 号 施工単価表(SJ31180-0002) 】　　（続　き）

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満　　100　　m2 当り

(表層工 t≦50mm　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK3･4　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
[C] = 1　歩車道区分 車道及び路肩			[y2] = 1　区分 表層工			
[D] = 1　瀝青材散布区分 瀝青材散布 有			[E] = 3　瀝青材区分 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK3･4			
[AS] = 5　ｱｽﾌｧﾙﾄ材料区分 (再生材)密粒度ｱｽｺﾝ			[y1] = 1　As合材 使用量(単価補正)　As合材使用量 200t未満			
[G] = 0.000　t/m3　締固め後密度			[H] = 2　砂散布の有無 砂散布 有			

【 第　22 号 施工単価表(SJ31120-0001) 】

バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下　　100　m2 当り

(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	0.42	人			TR2500	
普通作業員	0.63	人			TR0200	
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	3.35	時間			SJK9003-0001	排出ｶﾞｽ対策型(1次) 損料補正なし
諸　雑　費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1　舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下　　[B] = 1　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第　23 号 施工単価表(SJ31006-0001) 】

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離3.3km　　10　m3 当り

(DID区間有り　　,ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.78	日			SA010-0001 施　48 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2　運搬機種･規格 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級　　[B] = 3.300　km　片道運搬距離 [C] = 2　DID区間の有無 DID区間有り　　[a] = 1　ﾀｲﾔ損耗費 良好 [D] = 3　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3　　[E] = 2　処理対象区分 As塊･Co塊(無筋)						

【 第　24 号 施工単価表(S9910-0001) 】

産業廃棄物受入料 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)　　1　　＊ 当り

(産業廃棄物税上乗せ相当,額を含む　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
産業廃棄物受入料	1	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1　種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)　[B] = 1　単位 m3当り [C] = 受入料金(円／単位)						

【 第　25 号 施工単価表(SJ31050-0001) 】

サドル分水栓建込み　分岐呼び径20㎜ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径50㎜　　1　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.05	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 17 管種･呼び径区分 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径50㎜　[B] = 2 分岐呼び径 20㎜						

【 第　26 号 施工単価表(SJ12184-0002) 】

鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20㎜　　2　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2　呼び径区分 呼び径20㎜						

【 第　27 号 施工単価表(SJ12340-0001) 】

硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20㎜　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1　施工区分 硬質塩ﾋﾞ管据付工　　[A] = 3　呼び径区分 呼び径20㎜ [B] = 1.000　歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第　28 号 施工単価表(SJ12350-0001) 】

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径20㎜　　2　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3　呼び径区分 呼び径20㎜　[B] = 1.000　歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第　29 号 施工単価表(SJ12350-0002) 】

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径13㎜　　2　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.01	人			TR3600	
普通作業員	0.01	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1　呼び径区分 呼び径13㎜　[B] = 1.000　歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第　30 号 施工単価表(SJ12340-0002) 】

硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40㎜　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.08	人			TR3600	
普通作業員	0.14	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1　施工区分 硬質塩ﾋﾞ管据付工			[A] = 6　呼び径区分 呼び径40㎜			
[B] = 1.000　歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第　31 号 施工単価表(SJ12395-0003) 】

塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径40㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1　呼び径区分 呼び径50㎜						

【 第　32 号 施工単価表(SJ12350-0003) 】

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径40㎜　　2　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6　呼び径区分 呼び径40㎜　[B] = 1.000　歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第　33 号 施工単価表(SJ12510-0002) 】

仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径40㎜　　1　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.15	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1　作業区分 設置　　[A] = 1　呼び径区分 呼び径50㎜ [B] = 1.000　歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第　34 号 施工単価表(SJ12184-0003) 】

鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm　　2　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5　呼び径区分 呼び径40mm						

【 第　35 号 施工単価表(SJ12392-0002) 】

ポリエチレン管継手工 呼び径40㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5　呼び径区分 呼び径40㎜						

【 第　36 号 施工単価表(SJ31050-0002) 】

サドル分水栓建込み　分岐呼び径20mm ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径40mm　　1　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.06	人			TR3600	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 10 管種･呼び径区分 ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径40mm　[B] = 2 分岐呼び径 20mm						

【 第　37 号 施工単価表(SJ31130-0006) 】

路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)　下層路盤 仕上り厚0.17m　　100　m2 当り

(再生砕石(RC-30)　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石（ＲＣ－３０）	21.59	m3			TT9105	
タンパー運転費(賃料) タンパー６０～８０kg	0.45	日			SA055-0002 施　49 号	
諸　雑　費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1　上層･下層路盤区分 下層路盤 [y1] = 9　路盤材区分 再生砕石(RC-30)			[A] = 0.170　m	仕上り厚		

【 第　38 号 施工単価表(S8420-0001) 】

インターロッキングブロック撤去･再設置 直線配置, 標準品(厚6cm)　　100　㎡ 当り

(敷材料 砂 t=3cm　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
インターロッキングブロック設置 直線配置, 厚６cm	100	㎡			TT8110_T	市場単価
インターロッキングブロック撤去 再使用	100	㎡			TT8122_T	市場単価
ブロック【標準品材料費 控除】 標準品, 厚６cm	102	㎡			TT8124	
ブロック【材料ロス】 標準品, 厚６cm	2	㎡			TT8124	
砂 路盤用	3.87	m3			TT0522	
計					P0000001	
単位当たり 補正係数＝(1.00＋施工規模)×時間的制約×夜間作業 [設置]＝(1.00＋0.10)×1.00×1.00＝ 1.1 市場単価[設置]＝5800×1.1＝ 6380 [撤去]＝(1.00＋0.40)×1.00×1.00＝1.4 市場単価[撤去]＝1670×1.4＝ 2338					P0000002	
[条件]						
[A] = 2　施工区分 撤去･再設置			[B] = 1　配置方法 直線配置			
[C] = 1　ブロック種別 標準品(厚6cm)			[D] = 2　敷材料 種別 砂			
[E] = 3.000　敷材料 施工厚(cm)			[F] = 0.000　敷モルタル 単価(円／m3)			
[G] = 2　施工規模 施工規模 100㎡未満			[H] = 1　時間的制約 時間的制約なし			
[I] = 1　作業時間帯 通常時間帯			[J] = 0.000　特殊品ブロック 単価(円／㎡)			
[K] = 1　積算基準書ページ VI-2-②-1						

【 第　39 号 施工単価表(SJ31006-0004) 】

コンクリート塊(鉄筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離3.3km　　10　m3 当り

(DID区間有り　　,ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.822	日			SA010-0001 施　48 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2　運搬機種･規格 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 [C] = 2　DID区間の有無 DID区間有り [D] = 3　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3			[B] = 3.300　km　片道運搬距離 [a] = 1　ﾀｲﾔ損耗費 良好 [E] = 3　処理対象区分 Co塊(鉄筋)			

【 第　40 号 施工単価表(S9910-0003) 】

産業廃棄物受入料 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)　　1　　＊ 当り

(産業廃棄物税上乗せ相当,額を含む　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
産業廃棄物受入料	1	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3　種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)　[B] = 1　単位 m3当り [C] = 受入料金(円／単位)						

【 第　41 号 施工単価表(SJ15000-0002) 】

通水試験 市道　北浜町4号線　　1　日 当り

(既設管と連絡して　　,給水車が不要の場合　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2　作業区分 給水車が不要の場合						

【 第　42 号 施工単価表(SJ15000-0003) 】

通水試験 市道　北浜町5号線　　1　日 当り

(既設管と連絡して　　,給水車が不要の場合　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2　作業区分 給水車が不要の場合						

【 第　43 号 施工単価表(SJ15000-0004) 】

通水試験 市道　駅・浜町線　　1　日 当り

(既設管と連絡して　　,給水車が不要の場合　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2　作業区分 給水車が不要の場合						

【 第　44 号 施工単価表(SJ12580-0001) 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150　　1　個 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1　施工区分 設置　　[A] = 3　種類･内寸(mm)･高さ(mm) 1号上部壁 内寸250 高150						

【 第　45 号 施工単価表(SJ12580-0002) 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200　　1　　個 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1　施工区分 設置　　[A] = 5　種類･内寸(mm)･高さ(mm) 1号中部壁 内寸250 高200						

いちき串木野市

【 第　46 号 施工単価表(SJ12580-0003) 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40　　1　　個 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1　施工区分 設置　　[A] = 9　種類･内寸(mm)･高さ(mm) 1号底版 内寸250 高40						

【 第　47 号 施工単価表(SA055-0001) 】

タンパー運転費(賃料) タンパー６０～８０kg　　1　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
タンパ賃料 ６０～８０kg	1.38	供用日			TT0440	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1.000　特殊作業員数(人)　[B] = 5.000　ガソリン(L) [C] = 1.380　機械賃料(供用日)						

いちき串木野市

【 第　48 号 施工単価表(SA010-0001) 】

ダンプトラック運転費 4t積級　　1　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
運転手（一般）	1	人			TR1500	
軽油	32	L			TT0002	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ [ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] ４ｔ積級	1.29	供用日			TM1004	
ダンプトラックタイヤ損耗費 4t積級	1.29	供用日			TMS004	良好
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

[条件]

[A] = 2　ダンプ 規格 4t積級　　[B] = 11　岩石補正 補正なし

[C] = 1　タイヤ損耗費 良好(舗装道)　　[D] = 1.000　一般運転手(人)

[E] = 32.000　燃料消費量(L)　　[F] = 1.290　機械損料(供用日)

【 第　49 号 施工単価表(SA055-0002) 】

タンパー運転費(賃料) タンパー６０～８０kg　　1　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
タンパ賃料 ６０～８０kg	1.61	供用日			TT0440	
ガソリン	4	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1.000　特殊作業員数(人)　[B] = 4.000　ガソリン(L) [C] = 1.610　機械賃料(供用日)						

【 第　50 号 施工単価表(SA028-0001) 】

振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t　　1　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量０．５～０．６ｔ	1.23	供用日			TM3505	
軽油	3	L			TT0002	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1　振動ローラ 規格 0.5～0.6t　　[B] = 1.000　特殊作業員(人) [C] = 3.000　燃料消費量(L)　　[D] = 1.230　機械損料(供用日)						

【 第　51 号 施工単価表(SA029-0001) 】

振動コンパクタ運転費　５０～６０kg　　1　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
振動コンパクタ［前進型］ 質量４０～６０ｋｇ	1.4	供用日			TM3615	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
［条件］ ［A］＝ 1.000　特殊作業員数(人) ［C］＝ 1.400　機械損料(供用日)			［B］＝ 5.000	ガソリン(L)		

【 第　1 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式] 切削深２０ｃｍ級　ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径５６ｃｍ						TM4737P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員 その他(労務)						TR0200	
【材料】							
コンクリートカッターブレード ４５㎝						TT0094	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

【 第　1 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】　　（続　き）

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【端数調整】							
［条件］ ［J1］ = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　［J2］ = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下 ［P1］ = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-3-③-1							

いちき串木野市

【 第　2 号 施工パッケージ(SQ102-0001) 】
コンクリート 人力打設　無筋･鉄筋構造物 18-8-20(高炉)　　1　m3 当り
(　　,一般養生　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-20(高炉) 【端数調整】						TT0921	
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [N1] = 9　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-20(高炉) [J7] = 2　現場内小運搬の有無 無し [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-4-①-4			[J9] = 3　打設工法 人力打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [N2] = 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ単価補正 小型車運搬無し				

【 第　3 号 施工パッケージ(SQZ185-0002) 】

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式] 切削深２０ｃｍ級　ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径５６ｃｍ						TM4737P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員 その他(労務)						TR0200	
【材料】							
コンクリートカッターブレード ４５cm						TT0094	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

【 第　3 号 施工パッケージ(SQZ185-0002) 】　　（続　き）

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 2　舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　　［J3］= 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 15cm以下 ［P1］= 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-3-③-1							