

令和7年度		閲覧設計書			担当者	久保
落札者	工事番号	水単(市) 第 5 号				
	工事名	堀地区外配水管布設替工事				
	工事場所	いちき串木野市 大里 堀外 地内				
	工 期	着手の日より 日 (令和7年10月31日(金)まで)				
	入札執行	令和 年 月 日 午前 時 分より				
	契約担当者	いちき串木野市水道事業 いちき串木野市長 中屋 謙治				
指示事項						
注意事項						

水単(市) 第 5 号

精
査

設
計

(図面 葉)

いちき串木野市 大里 堀外 地内

堀地区外配水管布設替工事

此工事費 ￥

円

工事内容

[堀地区] 施工延長 L=179.4m
配水管布設工 HiVP φ 30 L=164.8m
仕切弁設置工 φ 30×1基、φ 25×1基、φ 20×2基
給水件数×5件

[平ノ木場地区]
仕切弁設置工 φ 75×1基、φ 25×1基
消火栓設置工 φ 75×1基
給水件数×18件

施工理由 堀地区、平ノ木場地区において、配水管の布設替え及び給水切替を行う。

工事概要 別紙内訳書の通り

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 名	水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	上水道 令和07年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和7年5月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島⑥
機 損 適 用 年 月 日	令和6年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年04月 上水道歩掛
備 考	契約保証あり 地域補正区分なし 現場環境改善費なし 週休2日補正あり（通期：4週8休以上）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			K0001	
配水管布設工 堀地区	1	式			X000000	
配水管布設工 堀地区（赤線-1）	1	式			A0001 A 1 号	
配水管布設工 堀地区（赤線-2）	1	式			A0006 A 2 号	
配水管布設工 平ノ木場地区	1	式			X000000	
配水管布設工 平ノ木場地区	1	式			A0002 A 3 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
技術管理費	1	式			H20005	
通水試験 赤線-1	0.03	日			SJ15000-0001 施 62 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
通水試験 赤線-2	0.06	日			SJ15000-0002 施 63 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【 第 1 号 A代価表(A0001) 】 配水管布設工 堀地区 (赤線-1) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
資材費 (配水管布設工) 堀地区 (赤線-1)	1	式			A0003 A 4 号	
労務費 (配水管布設工) 堀地区 (赤線-1)	1	式			A0004 A 5 号	
土工費 (配水管布設工) 堀地区 (赤線-1)	1	式			A0005 A 6 号	
給水切替工	1	式			X000000	
給水資材費 (配水管布設工) 堀地区 (赤線-1)	1	式			A0007 A 7 号	
給水労務費 (配水管布設工) 堀地区 (赤線-1)	1	式			A0008 A 8 号	
給水土工費 (配水管布設工) 堀地区 (赤線-1)	1	式			A0009 A 9 号	
計					P0000001	

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【 第 2 号 A代価表(A0006) 】 配水管布設工 堀地区 (赤線-2) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
資材費 (配水管布設工) 堀地区 (赤線-2)	1	式			A0010 A 10 号	
労務費 (配水管布設工) 堀地区 (赤線-2)	1	式			A0011 A 11 号	
土工費 (配水管布設工) 堀地区 (赤線-2)	1	式			A0012 A 12 号	
給水切替工	1	式			X000000	
給水資材費 (配水管布設工) 堀地区 (赤線-2)	1	式			A0013 A 13 号	
給水労務費 (配水管布設工) 堀地区 (赤線-2)	1	式			A0014 A 14 号	
給水土工費 (配水管布設工) 堀地区 (赤線-2)	1	式			A0015 A 15 号	
計					P0000001	

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【 第 3 号 A代価表(A0002) 】 配水管布設工 平ノ木場地区 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
資材費（配水管布設工） 平ノ木場地区	1	式			A0016 A 16 号	
労務費（配水管布設工） 平ノ木場地区	1	式			A0017 A 17 号	
土工費（配水管布設工） 平ノ木場地区	1	式			A0018 A 18 号	
給水切替工	1	式			X000000	
給水資材費（配水管布設工） 平ノ木場地区	1	式			A0019 A 19 号	
給水労務費（配水管布設工） 平ノ木場地区	1	式			A0020 A 20 号	
給水土工費（配水管布設工） 平ノ木場地区	1	式			A0021 A 21 号	
計					P0000001	

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【 第 4 号 A代価表(A0003) 】 資材費（配水管布設工） 堀地区（赤線-1） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000000	
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ30 4m	14	本			N04-00120	4月建物P690積算P813
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	1	本			N04-00100	4月建物P690積算P813
H i ソケット φ30	12	個			N04-00300	4月建物P692積算P820
H i ソケット φ30×φ20	1	個			N04-00400	4月建物P692積算P820
H i チーズ φ30×φ20	2	個			N04-00640	4月建物P693積算P821
S K Xチーズ（塩ビ×ポリ管用） V30×P20（離脱金具付）（同等品以上）	1	個	6,140		L05--0001	見積
H i エルボ φ20	3	個			N04-00830	4月建物P692積算P821
H i キャップ φ20	2	個			N04-00950	4月建物P694積算P822
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	54.9	m	550		N09-00150	見積 管材費対象外
仕切弁設置工 φ20 排泥弁	1	式			X000000	
青銅製仕切弁（埋設） 両テパ°めねじ φ20	1	個	12,500		N10-00040	丸ハンドル 見積

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【 第 4 号 A代価表(A0003) 】 (続 き)

資材費（配水管布設工） 堀地区（赤線-1）

1 式 当 り

[illegible]

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【 第 5 号 A代価表(A0004) 】 労務費（配水管布設工） 堀地区（赤線-1） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000000	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm	52.4	m			SJ12340-0001 施 1 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	3.2	m			SJ12340-0002 施 2 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径30mm	29	口			SJ12350-0001 施 3 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	11	口			SJ12350-0002 施 4 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm	2	口			SJ12392-0001 施 5 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	2	口			SJ12392-0002 施 6 号	
管明示シート	54.9	m			SJ12176-0001 施 7 号	
仕切弁設置工 φ20 排泥弁	1	式			X000000	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径20mm	1	基			SJ12510-0002 施 8 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	2	口			SJ12392-0002 施 6 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	2	口			SJ12184-0001 施 9 号	

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【 第 5 号 A代価表(A0004) 】 (続 き)

労務費（配水管布設工） 堀地区（赤線-1）

1 式 当り

[illegible]

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【 第 6 号 A代価表(A0005) 】						
土工費 (配水管布設工) 堀地区 (赤線-1)					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	20	m3			SJ31000-0001 施 12 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 (シラス)	8	m3			SJ31002-0001 施 13 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土 (搬入, 路盤用シラス)	8	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	10	m3			SJ31002-0002 施 14 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	10	m3			SJ31006-0014 施 15 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	10	m3	1,700		L0005	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	33	m2			SJ31130-0001 施 16 号	再生碎石 (RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	33	m2			SJ31130-0002 施 17 号	粒調碎石 (M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	33	m2			SJ31180-0001 施 18 号	仮復旧 t≤50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	33	m2			SJ31180-0002 施 19 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	110	m			SQZ185-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	33	m2			SJ31120-0006 施 20 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3 (既設Co舗装)

いちき串木野市

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【 第 6 号 A代価表(A0005) 】 (続 き)							1 式 当り
土工費 (配水管布設工) 堀地区 (赤線-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	33	m2			SJ31120-0003 施 21 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3 (仮舗装)	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	4	m3			SJ31006-0015 施 22 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3	
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	1	*			S9910-0001 施 23 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む	
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)	3	*			S9910-0002 施 24 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む	
計					P0000001		

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【 第 7 号 A代価表(A0007) 】 給水資材費（配水管布設工） 堀地区（赤線-1） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
H i エルボ φ 20	4	個			N04-00830	4月建物P692積算P821
S K Xエルボ（ポリ管用） P20（離脱金具付）（同等品以上）	2	個	2,710		L0001	見積
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 20 4m	1	本			N04-00100	4月建物P690積算P813
ポリエチレンパイプ（1種） 2層管 φ 20	1.5	m			N05-00010	4月建物P686積算P831
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	2.5	m	550		N09-00150	見積 管材費対象外
計					P0000001	

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【 第 8 号 A代価表(A0008) 】 給水労務費（配水管布設工） 堀地区（赤線-1） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	4	m			SJ12340-0002 施 2 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	8	口			SJ12350-0002 施 4 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	1.5	m			SJ12380-0002 施 25 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	4	口			SJ12392-0002 施 6 号	
管明示シート	2.5	m			SJ12176-0001 施 7 号	
計					P0000001	

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【 第 9 号 A代価表(A0009) 】							1 式 当り
給水土工費（配水管布設工） 堀地区（赤線-1）							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	1	m3			SJ31000-0001 施 12 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土（シラス）	0.3	m3			SJ31002-0001 施 13 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	
購入土（搬入，路盤用シラス）	0.3	m3			TT0106		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	0.4	m3			SJ31002-0002 施 14 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	0.6	m3			SJ31006-0014 施 15 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3	
建設発生土処分料	0.6	m3	1,700		L0005	見積 処分費対象	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	2	m2			SJ31130-0001 施 16 号	再生砕石(RC-30)	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	2	m2			SJ31130-0002 施 17 号	粒調砕石(M-30)	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	2	m2			SJ31180-0001 施 18 号	仮復旧 t≦50mm	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	2	m2			SJ31180-0002 施 19 号	表層工 t≦50mm プライムコート PK3・4	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	5	m			SQZ185-0001 P 1 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2	m2			SJ31120-0006 施 20 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3 (既設Co舗装)	

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【 第 9 号 A代価表(A0009) 】 (続 き) 給水土工費 (配水管布設工) 堀地区 (赤線-1) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2	m2			SJ31120-0003 施 21 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3 (仮舗装)
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	0.3	m3			SJ31006-0015 施 22 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.1	*			S9910-0001 施 23 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)	0.2	*			S9910-0002 施 24 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【 第 10 号 A代価表(A0010) 】						
資材費 (配水管布設工) 堀地区 (赤線-2)					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000000	
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 30 4m	28	本			N04-00120	4月建物P690積算P813
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 50 4m	1	本			N04-00140	4月建物P690積算P813
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 25 4m	1	本			N04-00110	4月建物P690積算P813
H i ゴム輪形VP管(ロング) φ 50×5m	1	本	11,000		N04-02130	見積
離脱防止金具 (ロング用) φ 50	1	個	17,300		N04-02960	見積
H i ソケット φ 30	26	個			N04-00300	4月建物P692積算P820
H i ソケット φ 30×φ 20	1	個			N04-00400	4月建物P692積算P820
H i チーズ φ 30×φ 20	2	個			N04-00640	4月建物P693積算P821
H i エルボ φ 20	1	個			N04-00830	4月建物P692積算P821
S K X チーズ (塩ビ管用) V50×V30 (離脱金具付) (同等品以上)	1	個	9,890		L0002	見積
メカ形曲管 φ 50×22° 1/2	1	個	25,900		N01-00240	FCD (エボキシ・抜止付) 見積

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【 第 10 号 A代価表(A0010) 】 (続 き)						
資材費 (配水管布設工) 堀地区 (赤線-2)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
VSジョイント φ 50	1	個	21,500		N01-00020	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
ビニール管用サドル分水栓 ボール式 φ 50×25	1	個	23,600		N12-00020	見積
エラスジョイント φ 25	1	個	4,610		N12-00720	分水栓用 見積
H i ソケット φ 25	1	個			N04-00290	4月建物P692積算P820
H i TSベンド 45° × φ 25	1	個	866		N04-01310	見積
H i エルボ φ 25	2	個			N04-00840	4月建物P692積算P821
H i キャップ φ 20	2	個			N04-00950	4月建物P694積算P822
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	124.5	m	550		N09-00150	見積 管材費対象外
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工 φ 30	1	式			Y000000	
青銅製仕切弁 (埋設) 両テパ [®] めねじ φ 30	1	個	23,200		N10-00060	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット (ビニール管用) φ 30 (離脱金具付)	2	個	3,000		N04-01846	見積

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【 第 10 号 A代価表(A0010) 】 (続 き)						
資材費 (配水管布設工) 堀地区 (赤線-2)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	59,200		N11-00380	見積 管材費対象外
仕切弁設置工φ25 排泥弁	1	式			Y000000	
青銅製仕切弁 (埋設) 両テーパ°めねじ φ25	1	個	15,300		N10-00050	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット (ビニール管用) φ25 (離脱金具付)	2	個	1,940		N04-01845	見積
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	59,200		N11-00380	見積 管材費対象外
仕切弁設置工φ20 排泥弁	1	式			Y000000	
ボールバルブ φ20	1	個	8,270		L0003	見積
H i メタル入バルブソケット φ20	1	個			N04-01120	4月建物P694積算P823
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=360 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	44,300		L11--0001	見積 管材費対象外
計					P0000001	

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【 第 11 号 A代価表(A0011) 】						
労務費（配水管布設工） 堀地区（赤線-2）						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000000	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm	112.4	m			SJ12340-0001 施 1 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	8.3	m			SJ12340-0003 施 26 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	4	m			SJ12340-0004 施 27 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	0.8	m			SJ12340-0002 施 2 号	
R R ロング継手工 呼び径50mm	1	口			SJ12360-0001 施 28 号	離脱防止金具有
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径30mm	57	口			SJ12350-0001 施 3 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm	8	口			SJ12350-0003 施 29 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	7	口			SJ12350-0002 施 4 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	4	口			SJ12395-0001 施 30 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	2	口			SJ12392-0003 施 31 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm	1	口			SJ12392-0001 施 5 号	

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【 第 11 号 A代価表(A0011) 】 (続 き)						
労務費 (配水管布設工) 堀地区 (赤線-2)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ビニル管 呼び径50mm	1	箇所			SJ31050-0001 施 32 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	1	口			SJ12184-0002 施 33 号	
管明示シート	124.5	m			SJ12176-0001 施 7 号	
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工 φ 30	1	式			Y000000	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径30mm	1	基			SJ12510-0001 施 34 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm	2	口			SJ12392-0001 施 5 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径32mm	2	口			SJ12184-0003 施 35 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0001 施 10 号	H=600
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施 11 号	
仕切弁設置工 φ 25 排泥弁	1	式			Y000000	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径25mm	1	基			SJ12510-0003 施 36 号	

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【 第 11 号 A代価表(A0011) 】 (続 き)						
労務費 (配水管布設工) 堀地区 (赤線-2)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	2	口			SJ12392-0004 施 37 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	2	口			SJ12184-0002 施 33 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0001 施 10 号	H=600
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施 11 号	
仕切弁設置工φ20 排泥弁	1	式			Y000000	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	1	口			SJ12184-0001 施 9 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	1	口			SJ12350-0002 施 4 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0002 施 38 号	H=360
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施 11 号	
計					P0000001	

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【 第 12 号 A代価表(A0012) 】						
土工費（配水管布設工） 堀地区（赤線-2）					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	50	m3			SJ31014-0001 施 39 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	4	m3			SJ31000-0001 施 12 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 購入土（シラス）	20	m3			SJ31012-0001 施 40 号	クローラ型 山積0.13m3 埋戻し+締固め
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土（シラス）	1	m3			SJ31002-0001 施 13 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土（搬入，路盤用シラス）	21	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 発生土	20	m3			SJ31012-0002 施 41 号	クローラ型 山積0.13m3 埋戻し+締固め
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	1	m3			SJ31002-0002 施 14 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	30	m3			SJ31006-0013 施 42 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	30	m3	1,700		L0005	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	75	m2			SJ31130-0001 施 16 号	再生碎石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	75	m2			SJ31130-0002 施 17 号	粒調碎石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	75	m2			SJ31180-0001 施 18 号	仮復旧 t≤50mm

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【 第 12 号 A代価表(A0012) 】 (続 き)						
土工費 (配水管布設工) 堀地区 (赤線-2) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	77	m2			SJ31180-0002 施 19 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	33	m			SQZ185-0002 P 2 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	7	m2			SJ31120-0005 施 43 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3 (既設As舗装)
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	70	m2			SJ31118-0001 施 44 号	バックホウ クローラ 山積0.13m3 (仮舗装)
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	5	m2			SJ31120-0003 施 21 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3 (仮舗装)
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	3	m3			SJ31006-0012 施 45 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	3	*			S9910-0001 施 23 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	232	m			SQZ185-0001 P 1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	70	m2			SJ31118-0003 施 46 号	バックホウ クローラ 山積0.13m3 (既設Co舗装)
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	7	m3			SJ31006-0012 施 45 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)	7	*			S9910-0002 施 24 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【 第 13 号 A代価表(A0013) 】 給水資材費（配水管布設工） 堀地区（赤線-2） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
H i エルボ φ 20	4	個			N04-00830	4月建物P692積算P821
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 20 4m	1	本			N04-00100	4月建物P690積算P813
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	1	m	550		N09-00150	見積 管材費対象外
計					P0000001	

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【 第 14 号 A代価表(A0014) 】 給水労務費（配水管布設工） 堀地区（赤線-2） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	2	m			SJ12340-0002 施 2 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	8	口			SJ12350-0002 施 4 号	
管明示シート	1	m			SJ12176-0001 施 7 号	
計					P0000001	

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【 第 15 号 A代価表(A0015) 】 給水土工費（配水管布設工） 堀地区（赤線-2） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	0.4	m3			SJ31014-0001 施 39 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 購入土（シラス）	0.1	m3			SJ31012-0001 施 40 号	クローラ型 山積0.13m3 埋戻し+締固め
購入土（搬入，路盤用シラス）	0.1	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 発生土	0.2	m3			SJ31012-0002 施 41 号	クローラ型 山積0.13m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.2	m3			SJ31006-0013 施 42 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	0.2	m3	1,700		L0005	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	0.6	m2			SJ31130-0001 施 16 号	再生砕石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	0.6	m2			SJ31130-0002 施 17 号	粒調砕石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	0.6	m2			SJ31180-0001 施 18 号	仮復旧 t≤50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	0.6	m2			SJ31180-0002 施 19 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	2	m			SQZ185-0001 P 1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	0.6	m2			SJ31118-0003 施 46 号	バックホウ クローラ 山積0.13m3 (既設Co舗装)

いちき串木野市

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【 第 15 号 A代価表(A0015) 】 (続 き)						
給水土工費 (配水管布設工) 堀地区 (赤線-2)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	0.6	m2			SJ31118-0001 施 44 号	バックホウ クローラ 山積0.13m3 (仮舗装)
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	0.2	m3			SJ31006-0012 施 45 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.1	*			S9910-0001 施 23 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)	0.1	*			S9910-0002 施 24 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【 第 16 号 A代価表(A0016) 】						
資材費（配水管布設工） 平ノ木場地区						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工 φ75	1	式			Y000000	
不断水分岐 塩ビ管用 資材費 φ100×φ75	1	個	167,000		N06-00340	ソフトシール仕切弁付 見積
メカ型フランジ短管 内面粉体塗装 φ75 離脱防止金具付	1	個	26,800		N01-01320	見積
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	59,200		N11-00380	見積 管材費対象外
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ75 4m	1	本			N04-00150	4月建物P690積算P813
仕切弁設置工 φ25	1	式			Y000000	
青銅製仕切弁（埋設） 両テパ めねじ φ25	1	個	15,300		N10-00050	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット（ビニール管用） φ25（離脱金具付）	2	個	1,940		N04-01845	見積
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	59,200		N11-00380	見積 管材費対象外
ビニール管用サドル分水栓 ボール式 φ100×25	1	個	26,200		N12-00110	見積
エラスジョイント φ25	1	個	4,610		N12-00720	分水栓用 見積

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【 第 16 号 A代価表(A0016) 】 (続 き)						
資材費 (配水管布設工) 平ノ木場地区 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 25 4m	2	本			N04-00110	4月建物P690積算P813
H i ソケット φ 25	2	個			N04-00290	4月建物P692積算P820
H i エルボ φ 25	2	個			N04-00840	4月建物P692積算P821
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	8.5	m	550		N09-00150	見積 管材費対象外
消火栓設置工 φ 75	1	式			X000000	
地下式消火栓上部 (浅層埋設対応型) φ 75	1	個	106,000		L10--0001	地下式単口・内面粉体 見積
ボール型補修弁 キャップ式 FCD内面粉体塗装 φ 75×100	1	個	131,000		N10-00278	見積
消火栓用メカ形曲管 φ 75×90°	1	個	49,900		N01-00790	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
フランジ接合材 φ 75	2	組	4,190		N09-00010	7.5Kネオプレン・SUS 見積
消火栓空気弁ボックス H=600 ROS-50G-10C (同等品以上)	1	組	181,000		N11-00070	見積 管材費対象外
既設管キャップ止め φ 75	1	式			X000000	
塩ビ管用栓帽 φ 75 離脱防止金具付	1	個	17,100		N01-01450	見積

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【 第 16 号 A代価表(A0016) 】 (続 き)

資材費（配水管布設工） 平ノ木場地区

1 式 当り

[illegible]

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【 第 17 号 A代価表(A0017) 】						
労務費（配水管布設工） 平ノ木場地区						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工 φ 75	1	式			Y000000	
不断水分岐 塩ビ管・铸铁管 施工費 φ 100×φ 75 (見積歩掛)	1	式	137,000		L06--0001	一般管理費・ 現場管理費対象外
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			SJ12110-0001 施 47 号	铸铁管:JWWA 7.5K
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0003 施 48 号	H=600
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施 11 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	1	口			SJ12395-0002 施 49 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm	1	m			SJ12340-0005 施 50 号	
仕切弁設置工 φ 25	1	式			Y000000	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径25mm	1	基			SJ12510-0003 施 36 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	2	口			SJ12392-0004 施 37 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	2	口			SJ12184-0002 施 33 号	

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【 第 17 号 A代価表(A0017) 】 (続 き)						
労務費 (配水管布設工) 平ノ木場地区						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0001 施 10 号	H=600
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施 11 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ビニル管 呼び径100mm	1	箇所			SJ31050-0002 施 51 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	1	口			SJ12184-0002 施 33 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	8	m			SJ12340-0004 施 27 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径25mm	8	口			SJ12350-0003 施 29 号	
管明示シート	8.5	m			SJ12176-0001 施 7 号	
消火栓設置工 φ75	1	式			X000000	
消火栓設置 人力施工 地下式 単口	1	箇所			SJ12550-0001 施 52 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	1	口			SJ12395-0002 施 49 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			SJ12110-0001 施 47 号	铸铁管:JWWA 7.5K
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 3号 寸法500mm	1	箇所			SJ12585-0004 施 53 号	H=600

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【 第 17 号 A代価表(A0017) 】 (続 き) 労務費 (配水管布設工) 平ノ木場地区 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			SJ12570-0002 施 54 号	
既設管キャップ 止め φ 75	1	式			X000000	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	1	口			SJ12395-0002 施 49 号	
計					P0000001	

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【 第 18 号 A代価表(A0018) 】						
土工費（配水管布設工） 平ノ木場地区					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	4	m3			SJ31000-0001 施 12 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土（シラス）	2	m3			SJ31002-0001 施 13 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土（搬入，路盤用シラス）	2	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	1	m3			SJ31002-0002 施 14 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離11km	3	m3			SJ31006-0011 施 55 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	3	m3	1,700		L0005	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	6	m2			SJ31130-0003 施 56 号	再生砕石(RC-40)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	6	m2			SJ31130-0004 施 57 号	粒調砕石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	6	m2			SJ31180-0001 施 18 号	仮復旧 t≤50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm As合材使用量 200t未満	8	m2			SJ31180-0003 施 58 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	42	m			SQZ185-0002 P 2 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	8	m2			SJ31120-0005 施 43 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3 (既設As舗装)

いちき串木野市

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【 第 18 号 A代価表(A0018) 】 (続 き)						
土工費 (配水管布設工) 平ノ木場地区						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	6	m2			SJ31120-0003 施 21 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3 (仮舗装)
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離11km	0.6	m3			SJ31006-0010 施 59 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.6	*			S9910-0001 施 23 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【 第 19 号 A代価表(A0019) 】 給水資材費（配水管布設工） 平ノ木場地区 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ビニール管用サドル分水栓 ボール式 φ100×20	18	個	22,800		N12-00100	見積
エラスジョイント φ20	18	個	3,370		N12-00710	分水栓用 見積
H i ソケット φ20	29	個			N04-00280	4月建物P692積算P820
H i ソケット φ20×φ13	10	個			N04-00360	4月建物P692積算P820
H i エルボ φ20	36	個			N04-00830	4月建物P692積算P821
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	17	本			N04-00100	4月建物P690積算P813
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	58.5	m	550		N09-00150	見積 管材費対象外
計					P0000001	

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【 第 20 号 A代価表(A0020) 】 給水労務費（配水管布設工） 平ノ木場地区 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニル管 呼び径100mm	18	箇所			SJ31050-0003 施 60 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	18	口			SJ12184-0001 施 9 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	67.5	m			SJ12340-0002 施 2 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	140	口			SJ12350-0002 施 4 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm	10	口			SJ12350-0004 施 61 号	
管明示シート	58.5	m			SJ12176-0001 施 7 号	
計					P0000001	

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【 第 21 号 A代価表(A0021) 】 給水土工費（配水管布設工） 平ノ木場地区 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	20	m3			SJ31000-0001 施 12 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土（シラス）	8	m3			SJ31002-0001 施 13 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土（搬入，路盤用シラス）	8	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	7	m3			SJ31002-0002 施 14 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離11km	20	m3			SJ31006-0011 施 55 号	DID区間無し バックホウ クロー 山積0.28m3
建設発生土処分料	20	m3	1,700		L0005	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	35	m2			SJ31130-0003 施 56 号	再生砕石(RC-40)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	35	m2			SJ31130-0004 施 57 号	粒調砕石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	35	m2			SJ31180-0001 施 18 号	仮復旧 t≤50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm As合材使用量 200t未満	47	m2			SJ31180-0003 施 58 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	234	m			SQZ185-0002 P 2 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	47	m2			SJ31120-0005 施 43 号	バックホウ クロー 山積0.28m3 (既設As舗装)

いちき串木野市

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【 第 21 号 A代価表(A0021) 】 (続 き) 給水土工費 (配水管布設工) 平ノ木場地区 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	35	m2			SJ31120-0003 施 21 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3 (仮舗装)
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離11km	3	m3			SJ31006-0010 施 59 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	3	*			S9910-0001 施 23 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

【 第 1 号 施工単価表(SJ12340-0001) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.08	人			TR3600	
普通作業員	0.14	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 5 呼び径区分 呼び径30mm			
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 2 号 施工単価表(SJ12340-0002) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm			
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 3 号 施工単価表(SJ12350-0001) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径30mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径30mm			[B] = 1.000	歩掛補正係数: 必要時以外1.0		

【 第 4 号 施工単価表(SJ12350-0002) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm			[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0	

【 第 5 号 施工単価表(SJ12392-0001) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 4 呼び径区分 呼び径30mm						

【 第 6 号 施工単価表(SJ12392-0002) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm						

[illegible]

【 第 8 号 施工単価表(SJ12510-0002) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径20mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.15	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置			[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm			
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 9 号 施工単価表(SJ12184-0001) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm						

【 第 10 号 施工単価表(SJ12585-0001) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm (H=600 ,)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			SJ12580-0001 施 64 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200	1	個			SJ12580-0002 施 65 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0003 施 66 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm			
[B] = 0.000 個 調整リング数量			[I] = 1 調整リング高さ 高さ50mm			
[C] = 1.000 個 上部壁数量			[E] = 1.000 個 中部壁1数量			
[D] = 2 中部壁1高さ 高さ200mm			[M] = 0.000 個 中部壁2数量			
[O] = 0.000 個 中部壁3数量			[G] = 0.000 個 下部壁数量			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

1 個 当 り

【 第 12 号 施工単価表(SJ31000-0001) 】						
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.9	人			TR2500	
普通作業員	5	人			TR0200	
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	11.1	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第 13 号 施工単価表(SJ31002-0001) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 (シラス) (クローラ型 山積0.28m3 , 埋戻し+締固め)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	3	日			SA055-0001 施 67 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め						
[A] = 133.000 m3 埋戻材数量						

[DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし

[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)

【 第 14 号 施工単価表(SJ31002-0002) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土 (クローラ型 山積0.28m3 ,埋戻し+締固め)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	3	日			SA055-0001 施 67 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め						
[A] = 133.000 m3 埋戻材数量						

[DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし
[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)

【 第 15 号 施工単価表(SJ31006-0014) 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km (DID区間無し , バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.8	日			SA010-0001 施 68 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級			[B] = 10.000 km	片道運搬距離		
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[E] = 1 処理対象区分 土砂			

【 第 16 号 施工単価表(SJ31130-0001) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m (再生砕石(RC-30) ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石 (RC-30)	12.7	m3			TT9105	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	0.45	日			SA055-0002 施 69 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤			[A] = 0.100 m	仕上り厚		
[y1] = 9 路盤材区分 再生砕石(RC-30)						

【 第 17 号 施工単価表(SJ31130-0002) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m (粒調砕石(M-30) ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
粒調砕石 (M-30)	10.16	m3			TT0511	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	0.45	日			SA055-0002 施 69 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤			[A] = 0.080 m	仕上り厚		
[y1] = 4 路盤材区分 粒調砕石(M-30)						

【 第 18 号 施工単価表(SJ31180-0001) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満 (仮復旧 t≤50mm ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 粗粒度	7.544	t			TT9111	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 70 号	
振動コンパクタ運転費 50～60kg	0.8	日			SA029-0001 施 71 号	
諸雑費	6	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 30.000 mm 舗装厚			
[C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩			[y2] = 3 区分 仮復旧			
[D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無			[E] = 4 瀝青材区分 瀝青材散布 無			
[AS] = 7 アスファルト材料区分 (再生材)粗粒度アスコン			[y1] = 1 As合材 使用量(単価補正) As合材使用量 200t未満			
[G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			

【 第 19 号 施工単価表(SJ31180-0002) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満 (表層工 t≤50mm ,プライムコート PK3・4)						
	100	m2	当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 密粒度	10.058	t			TT9109	
アスファルト乳剤 P K3・4	0.126	t			TT7022	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 70 号	
振動コンパクタ運転費 50～60kg	0.8	日			SA029-0001 施 71 号	
砂散布費	3	%			T#99	労務、損料、運転経費の%
諸雑費	17	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 40.000 mm	舗装厚		

いちき串木野市

【 第 20 号 施工単価表(SJ31120-0006) 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ クローラ 山積0.28m3, (既設Co舗装))					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.42	人			TR2500	
普通作業員	0.63	人			TR0200	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	3.35	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下 [B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第 21 号 施工単価表(SJ31120-0003) 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ クローラ 山積0.28m3, (仮舗装))						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.42	人			TR2500	
普通作業員	0.63	人			TR0200	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	3.35	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下		[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)				

【 第 22 号 施工単価表(SJ31006-0015) 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km (DID区間無し , バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	1.04	日			SA010-0001 施 68 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級		[B] = 10.000 km 片道運搬距離				
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し		[a] = 1 タイヤ損耗費 良好				
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3		[E] = 2 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)				

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【第 23 号 施工单 估价表(S9910-0001)】

産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)

(産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む)

1 * 当り

[illegible]

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【第 24 号 施工单価表(S9910-0002)】

産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)

(産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む)

1 * 当り

[illegible]

【 第 25 号 施工単価表(SJ12380-0002) 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm			[B] = 2 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行わない			

【 第 26 号 施工単価表(SJ12340-0003) 】							10	m 当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配管工		0.1	人			TR3600		
普通作業員		0.18	人			TR0200		
計						P0000001		
単位当たり						P0000002		
[条件]								
[C] = 1 施工区分 硬質塩ビ管据付工				[A] = 7 呼び径区分 呼び径50mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0								

【 第 27 号 施工単価表(SJ12340-0004) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm			
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 28 号 施工単価表(SJ12360-0001) 】						
R R ロング継手工 呼び径50mm (離脱防止金具有 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.039	人			TR3600	
普通作業員	0.039	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[D] = 2 施工区分 R R ロング継手工			[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm			
[B] = 2 離脱防止の有無 離脱防止金具有			[C] = 1.000 歩掛補正係数: 必要時以外1.0			

【 第 29 号 施工単価表(SJ12350-0003) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm			[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0	

【 第 30 号 施工単価表(SJ12395-0001) 】						
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 31 号 施工単価表(SJ12392-0003) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 32 号 施工単価表(SJ31050-0001) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ビニル管 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.07	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 11 管種・呼び径区分 ビニル管 呼び径50mm		[B] = 3 分岐呼び径 25mm				

【 第 33 号 施工単価表(SJ12184-0002) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm						
2 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm						

【 第 34 号 施工単価表(SJ12510-0001) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径30mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.15	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置			[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm			
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 35 号 施工単価表(SJ12184-0003) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径32mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径32mm						

【 第 36 号 施工単価表(SJ12510-0003) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径25mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.15	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置			[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm			
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 37 号 施工単価表(SJ12392-0004) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm						

【 第 38 号 施工単価表(SJ12585-0002) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm (H=360 ,)					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			SJ12580-0001 施 64 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0003 施 66 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm			
[B] = 0.000 個 調整リング数量			[I] = 1 調整リング高さ 高さ50mm			
[C] = 1.000 個 上部壁数量			[E] = 0.000 個 中部壁1数量			
[M] = 0.000 個 中部壁2数量			[O] = 0.000 個 中部壁3数量			
[G] = 0.000 個 下部壁数量			[H] = 1.000 個 底版数量			
[J] = 0.000 g 接合材数量						

【 第 39 号 施工単価表(SJ31014-0001) 】						
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.4	人			TR2500	
普通作業員	6.7	人			TR0200	
小型バックホウ運転費 クローラ型山積0.13m3	2.273	日			SA005-0001 施 72 号	排出ガス対策型
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 バックホウ規格 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)						

【 第 40 号 施工単価表(SJ31012-0001) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 購入土 (シラス)					100	m3 当り
(クローラ型 山積0.13m3 , 埋戻し+締固め)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
小型バックホウ運転費 クローラ型山積0.13m3	1.538	日			SA005-0001 施 72 号	排出ガス対策型
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	3	日			SA055-0001 施 67 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め			[DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし			
[A] = 133.000 m3 埋戻材数量			[B] = 2 バックホウ規格 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)			

【 第 41 号 施工単価表(SJ31012-0002) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 発生土 (クローラ型 山積0.13m3 , 埋戻し+締固め)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
小型バックホウ運転費 クローラ型山積0.13m3	1.538	日			SA005-0001 施 72 号	排出ガス対策型
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	3	日			SA055-0001 施 67 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め						
[A] = 133.000 m3 埋戻材数量						

[DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし

[B] = 2 バックホウ規格 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)

【 第 42 号 施工単価表(SJ31006-0013) 】						
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km (DID区間無し , バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 2t積級	1.5	日			SA010-0002 施 73 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 運搬機種・規格 ダンプトラック2t積級		[B] = 10.000 km 片道運搬距離				
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し		[a] = 1 タイヤ損耗費 良好				
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3		[E] = 1 処理対象区分 土砂				

【 第 43 号 施工単価表(SJ31120-0005) 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ クローラ 山積0.28m3, (既設As舗装))						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.42	人			TR2500	
普通作業員	0.63	人			TR0200	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	3.35	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下 [B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第 44 号 施工単価表(SJ31118-0001) 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ クローラ 山積0.13m3, (仮舗装))					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.49	人			TR2500	
普通作業員	0.74	人			TR0200	
小型バックホウ運転費 クローラ型山積0.13m3	0.606	日			SA005-0001 施 72 号	排出ガス対策型
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下		[B] = 2 バックホウ規格 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)				

【 第 45 号 施工単価表(SJ31006-0012) 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km (DID区間無し , バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 2t積級	1.95	日			SA010-0002 施 73 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 運搬機種・規格 ダンプトラック2t積級		[B] = 10.000 km 片道運搬距離				
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し		[a] = 1 タイヤ損耗費 良好				
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3		[E] = 2 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)				

【 第 46 号 施工単価表(SJ31118-0003) 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ クローラ 山積0.13m3, (既設Co舗装))					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.49	人			TR2500	
普通作業員	0.74	人			TR0200	
小型バックホウ運転費 クローラ型山積0.13m3	0.606	日			SA005-0001 施 72 号	排出ガス対策型
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下 [B] = 2 バックホウ規格 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)						

【 第 47 号 施工単価表(SJ12110-0001) 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm						
(鑄鉄管:JWWA 7.5K ,)						
1	口 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.06	人			TR3600	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 呼び径区分 呼び径75(80)mm		[B] = 1 規格区分 鑄鉄管:JWWA 7.5K				
[D] = 3 耐震型補強金具設置区分 耐震型補強金具設置なし		[F] = 0.000 本 取替ボルト数				
[C] = 2 ボルト計上区分 ボルト計上しない						

【 第 48 号 施工単価表(SJ12585-0003) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm (H=600 ,)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			SJ12580-0004 施 74 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0003 施 66 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置		[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm				
[B] = 0.000 個 調整リング数量			[I] = 1 調整リング高さ 高さ50mm			
[C] = 0.000 個 上部壁数量			[E] = 0.000 個 中部壁1数量			
[M] = 0.000 個 中部壁2数量			[O] = 0.000 個 中部壁3数量			
[G] = 1.000 個 下部壁数量			[F] = 4 下部壁高さ 高さ300mm (RB(C)、RB(CA))			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

【 第 49 号 施工単価表(SJ12395-0002) 】						
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 呼び径区分 呼び径75mm						

【 第 50 号 施工単価表(SJ12340-0005) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 8 呼び径区分 呼び径75mm			
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 51 号 施工単価表(SJ31050-0002) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ビニル管 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.08	人			TR3600	
普通作業員	0.08	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 13 管種・呼び径区分 ビニル管 呼び径100mm		[B] = 3 分岐呼び径 25mm				

【 第 52 号 施工単価表(SJ12550-0001) 】						
消火栓設置 人力施工 地下式 単口						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.12	人			TR3600	
普通作業員	0.26	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置			[A] = 1 消火栓区分 地下式 単口			
[B] = 2 施工区分 人力施工						

【 第 53 号 施工単価表(SJ12585-0004) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 3号 寸法500mm (H=600 ,)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号調整リング 内寸500 高50	1	個			SJ12580-0005 施 75 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			SJ12580-0006 施 76 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高200	1	個			SJ12580-0007 施 77 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			SJ12580-0008 施 78 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置		[A] = 3 種類・寸法 円形 3号 寸法500mm				
[B] = 1.000 個 調整リング 数量		[I] = 1 調整リング 高さ 高さ50mm				
[C] = 1.000 個 上部壁数量		[E] = 0.000 個 中部壁1数量				
[M] = 0.000 個 中部壁2数量		[O] = 0.000 個 中部壁3数量				
[G] = 1.000 個 下部壁数量		[F] = 2 下部壁高さ 高さ200mm				
[H] = 1.000 個 底版数量		[J] = 0.000 g 接合材数量				

【 第 54 号 施工単価表(SJ12570-0002) 】							1 個 当り
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
普通作業員	0.1	人			TR0200		
無収縮モルタル 使用量目安：76袋/m3	0.007	m3			L0004	4月積算P460	
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		
[条件]							
[C] = 1 施工区分 設置			[A] = 3 種類・寸法 円形 3号 寸法500mm				
[B] = 1 無収縮モルタル計上区分 無収縮モルタル計上する							

【 第 55 号 施工単価表(SJ31006-0011) 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離11km (DID区間無し , バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.9	日			SA010-0001 施 68 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級			[B] = 11.000 km	片道運搬距離		
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[E] = 1 処理対象区分 土砂			

【 第 56 号 施工単価表(SJ31130-0003) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m (再生砕石(RC-40) ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石 (RC-40)	19.05	m3			TT9106	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	0.45	日			SA055-0002 施 69 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤 [y1] = 10 路盤材区分 再生砕石(RC-40)			[A] = 0.150 m 仕上り厚			

【 第 57 号 施工単価表(SJ31130-0004) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m (粒調碎石(M-30) ,)				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
粒調碎石 (M-30)	15.24	m3			TT0511	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	0.45	日			SA055-0002 施 69 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤			[A] = 0.120 m	仕上り厚		
[y1] = 4 路盤材区分 粒調碎石(M-30)						

【 第 58 号 施工単価表(SJ31180-0003) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm As合材使用量 200t未満 (表層工 t≤50mm ,プライムコート PK3・4)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 密粒度	12.573	t			TT9109	
アスファルト乳剤 P K3・4	0.126	t			TT7022	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 70 号	
振動コンパクタ運転費 50～60kg	0.8	日			SA029-0001 施 71 号	
砂散布費	3	%			T#99	労務、損料、運転経費の%
諸雑費	17	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 50.000 mm	舗装厚		

いちき串木野市

【 第 59 号 施工単価表(SJ31006-0010) 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離11km (DID区間無し , バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	1.17	日			SA010-0001 施 68 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級			[B] = 11.000 km 片道運搬距離			
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[E] = 2 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)			

【 第 60 号 施工単価表(SJ31050-0003) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニル管 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.07	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 13 管種・呼び径区分 ビニル管 呼び径100mm			[B] = 2 分岐呼び径 20mm			

【 第 61 号 施工単価表(SJ12350-0004) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.01	人			TR3600	
普通作業員	0.01	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 呼び径区分 呼び径13mm			[B] = 1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

【 第 62 号 施工単価表(SJ15000-0001) 】						
通水試験 赤線-1 (既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 63 号 施工単価表(SJ15000-0002) 】						
通水試験 赤線-2 (既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 64 号 施工単価表(SJ12580-0001) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 3 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号上部壁 内寸250 高150			

【 第 65 号 施工単価表(SJ12580-0002) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 5 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号中部壁 内寸250 高200			

【 第 66 号 施工単価表(SJ12580-0003) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 9 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号底版 内寸250 高40			

【 第 67 号 施工単価表(SA055-0001) 】

タンパー運転費(賃料) タンパー 6 0 ～ 8 0 kg

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ賃料 6 0 ～ 8 0 kg	1.38	供用日			TT0440	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000 特殊作業員数(人)			[B] = 5.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.380 機械賃料(供用日)						

【 第 68 号 施工単価表(SA010-0001) 】						
ダンプトラック運転費 4t積級						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (一般)	1	人			TR1500	
軽油	32	L			TT0002	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.29	供用日			TM1004	
ダンプトラックタイヤ損耗費 4t積級	1.29	供用日			TMS004	良好
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 ダンプ 規格 4t積級			[B] = 11 岩石補正 補正なし			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好(舗装道)			[D] = 1.000 一般運転手(人)			
[E] = 32.000 燃料消費量(L)			[F] = 1.290 機械損料(供用日)			

【 第 69 号 施工単価表(SA055-0002) 】

タンパー運転費(賃料) タンパー 6 0 ～ 8 0 kg

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ賃料 6 0 ～ 8 0 kg	1. 61	供用日			TT0440	
ガソリン	4	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1. 000			[B] = 4. 000			
[C] = 1. 610						
特殊作業員数(人)						
機械賃料(供用日)						

【 第 70 号 施工単価表(SA028-0001) 】						
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5～0.6t	1.23	供用日			TM3505	
軽油	3	L			TT0002	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 振動ローラ 規格 0.5～0.6t			[B] = 1.000	特殊作業員(人)		
[C] = 3.000 燃料消費量(L)			[D] = 1.230	機械損料(供用日)		

【 第 71 号 施工単価表(SA029-0001) 】

振動コンパクタ運転費 ５０～６０kg

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動コンパクタ [前進型] 質量４０～６０kg	1.4	供用日			TM3615	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1.000 特殊作業員数(人) [C] = 1.400 機械損料(供用日)			[B] = 5.000	ガソリン(L)		

【 第 72 号 施工単価表(SA005-0001) 】						
小型バックホウ運転費 クローラ型山積0.13m3 (排出ガス対策型 ,)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス1次 山積0. 1 3 m 3	1.78	供用日			TM0401	
軽油	23	L			TT0002	
運転手 (特殊)	1	人			TR1400	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 B H規格 クローラ型山積0.13m3 {平積0.1}			[B] = 1.000	特殊運転手(人)		
[C] = 23.000 燃料消費量(L)			[D] = 1.780	機械損料(供用日数)		
[E] = 2 機種区分 排出ガス対策型			[SI] = 0.000			

【 第 73 号 施工単価表(SA010-0002) 】						
ダンプトラック運転費 2t積級						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (一般)	1	人			TR1500	
軽油	21	L			TT0002	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1.29	供用日			TM1002	
ダンプトラックタイヤ損耗費 2～3t積級	1.29	供用日			TMS001	良好
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 ダンプ 規格 2t積級			[B] = 11 岩石補正 補正なし			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好(舗装道)			[D] = 1.000 一般運転手(人)			
[E] = 21.000 燃料消費量(L)			[F] = 1.290 機械損料(供用日)			

【 第 74 号 施工単価表(SJ12580-0004) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 7 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA			

【 第 75 号 施工単価表(SJ12580-0005) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号調整リング 内寸500 高50						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.02	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 19 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 3号調整リング 内寸500 高50			

【 第 76 号 施工単価表(SJ12580-0006) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.03	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 20 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 3号上部壁 内寸500 高200			

【 第 77 号 施工単価表(SJ12580-0007) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.02	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 24 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 3号下部壁 内寸500 高200			

【 第 78 号 施工単価表(SJ12580-0008) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.02	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 27 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 3号底版 内寸500 高40			

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m						TM4737P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 4 5 c m						TT0094	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

[illegible]

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ185-0002) 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m						TM4737P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 4 5 c m						TT0094	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

水単(市)第5号 堀地区外配水管布設替工事

[illegible]