

令和7年度		閲覧設計書		担当者	石神
落札者	工事番号	水単(市) 第 8 号			
	工事名	県道 郷戸市来線配水管布設替工事(1工区)			
	工事場所	いちき串木野市 川上 内門 地内			
	工 期	着手の日より 日 (令和7年11月28日(金)まで)			
	入札執行	令和 年 月 日 午前 時 分より			
	契約担当者	いちき串木野市水道事業 いちき串木野市長 中屋 謙治			
指示事項					
注意事項					

水単(市) 第 8 号

精
査

設
計

(図面 3 葉)

いちき串木野市 川上 内門 地内

県道 郷戸市来線配水管布設替工事(1工区)

此工事費 ￥

円

工事内容

[県道 郷戸市来線] 施工延長 L=454.0m
配水管布設工 HPPEφ100 L=448.7m HPPEφ75 L=14.0m
繊維補強高密度PE φ100 L= 5.3m 仕切弁設置工 φ100×1基 φ75×1基
空気弁設置工 φ25×1基 給水切替工 N=2件

施工理由

川上 内門地区において、配水管の布設替を行う。

工事概要

別紙内訳書の通り

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 名	県道 郷戸市来線配水管布設替工事(1工区)
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	上水道 令和07年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和7年5月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島⑥
機 損 適 用 年 月 日	令和6年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年04月 上水道歩掛
備 考	地域補正区分なし 現場環境改善費なし 契約保証あり 週休2日補正(通期)

県道 郷戸市来線配水管布設替工事(1工区)

[illegible]

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			K0001	
配水管布設工	1	式			X	
配水管布設工 県道 郷戸市来線	1	式			M0001 明 1 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
技術管理費	1	式			H20005	
水圧試験	1	式			X	
県道 郷戸市来線 L= 465m	1	式			Y	
通水試験	0.23	日			SJ15000-0001 施 38 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q04990	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

県道 郷戸市来線配水管布設替工事(1工区)

【 第 1 号 明細書(M0001) 】						
配水管布設工 県道 郷戸市来線					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X	
配水管布設工(材料費) 県道郷戸市来線	1	式			A0001 A 1 号	
配水管布設工(労務費) 県道郷戸市来線	1	式			A0002 A 2 号	
配水管布設工(土工費) 県道郷戸市来線	1	式			A0003 A 3 号	
給水切替工	1	式			X	
配水管布設工(材料費) 県道郷戸市来線	1	式			A0004 A 4 号	
配水管布設工(労務費) 県道郷戸市来線	1	式			A0005 A 5 号	
配水管布設工(土工費) 県道郷戸市来線	1	式			A0006 A 6 号	
計					P0000001	

県道 郷戸市来線配水管布設替工事(1工区)

【 第 1 号 A代価表(A0001) 】							1 式 当り
配水管布設工(材料費) 県道郷戸市来線							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配水管布設工 県道郷戸市来線(材料費)	1	式			X		
配水管布設工 HPPE φ 100	1	式			Y		
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ 100	84	本			L05--0003	4月 建物P291積算P427	
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ 100	5	本			L05--0004	4月 建物P291積算P427	
P Vジョイント φ 100 (離脱金具付)	1	個	51,000		L01--0001	見積単価	
ポリエチレン管用メカ形曲管 φ 100×45° (離脱金具付)	2	個	66,300		L01--0002	見積単価	
EF90° ベンド (両受) φ 100	1	個			L05--0005	4月 建物P292積算P428	
EF45° ベンド (両受) φ 100	1	個			L05--0006	4月 建物P292積算P428	
EFチーズ (両受) φ 100× φ 75	1	個			L05--0007	4月 建物P292積算P428	
配水管布設工 繊維補強高密度PE φ 100	1	式			Y		
繊維補強高密度ポリエチレン管 φ 100	5.3	m	13,500		L05--0001	見積単価	
EFエルボ (繊維補強) φ 100×90°	4	個	46,500		L05--0002	見積単価	

県道 郷戸市来線配水管布設替工事(1工区)

【 第 1 号 A代価表(A0001) 】 (続 き)						
配水管布設工(材料費) 県道郷戸市来線						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
支持金具 φ100用 (管材費対象外)	2	個	58,400		L0001	共通仮設費、現場管理費 対象外 ((見積単価)
配水管布設工 HPPE φ75	1	式			Y	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ75	1	本			L05--0008	4月建物P291積算P427
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ75	1	本			L05--0009	4月建物P291積算P427
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ75 4m	1	本			L04--0001	4月建物P690積算P813
異種管用メカ形曲管(P×V) φ75×45° (離脱金具付)	1	個	37,100		L01--0003	見積単価
メカ形曲管 φ75×45°	1	個	37,700		L01--0004	FCD (エボキシ・抜止付) 見積単価
VSジョイント φ75	1	個	27,600		L01--0005	FCD (エボキシ・抜止付) 見積単価
明示シート W-150	1	式			Y	
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	465	m	550		L09--0001	見積単価 管材費対象外
仕切弁設置工 県道 郷戸市来線(材料費)	1	式			X	
仕切弁設置工 φ100 H=800	1	式			Y	

県道 郷戸市来線配水管布設替工事(1工区)

【 第 1 号 A代価表(A0001) 】 (続 き)						
配水管布設工(材料費) 県道郷戸市来線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
一体型ソフトシール仕切弁 (ポリエチレン管用) φ100 (離脱金具付)	1	個	176,000		L10--0001	見積単価
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=800 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	74,000		L11--0001	見積単価 管材費対象外
仕切弁設置工 φ75 H=800	1	式			Y	
一体型ソフトシール仕切弁 (ポリエチレン管用) φ75 (離脱金具付)	1	個	137,000		L10--0002	見積単価
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=800 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	74,000		L11--0002	見積単価 管材費対象外
空気弁設置工 県道郷戸市来線(材料費)	1	式			X	
空気弁設置工 φ25	1	式			Y	
ポリエチレン管用空気弁サドルバンド φ100×25	1	個	20,700		L12--0001	見積単価
小型空気弁 φ25	1	基	99,700		L10--0003	コック付・カバー付 見積単価
計					P0000001	

いちき串木野市

県道 郷戸市来線配水管布設替工事(1工区)

【 第 2 号 A代価表(A0002) 】							1 式 当り
配水管布設工(労務費) 県道郷戸市来線							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配水管布設工 県道郷戸市来線(労務費)	1	式			X		
配水管布設工 HPPE φ 100	1	式			Y		
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	448.7	m			SJ12380-0001 施 1 号		
ポリエチレン管切断 呼び径100mm	6	口			SJ12485-0001 施 2 号		
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm	84	口			SJ12394-0001 施 3 号		
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm	3	箇所			SJ12393-0001 施 4 号		
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	5	口			SJ12395-0001 施 5 号		
ビニール管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	1	口			SJ12395-0003 施 6 号		
配水管布設工 繊維補強高密度PE φ 100	1	式			Y		
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	5.3	m			SJ12380-0001 施 1 号		
ポリエチレン管切断 呼び径100mm	3	口			SJ12485-0001 施 2 号		
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm	4	箇所			SJ12393-0001 施 4 号		

県道 郷戸市来線配水管布設替工事(1工区)

【 第 2 号 A代価表(A0002) 】 (続 き) 配水管布設工(労務費) 県道郷戸市来線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アンカーボルト設置 足場有	4	本			S1494-0001 施 7 号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	4	孔			SQZ362-0001 P 1 号	
配水管布設工 HPPE φ75	1	式			Y	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	10	m			SJ12380-0002 施 8 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm	4	m			SJ12340-0002 施 9 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	1	口			SJ12394-0002 施 10 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	1	口			SJ12395-0002 施 11 号	
ビニール管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	5	口			DJ12395-0001 単 1 号	
明示シート W-150	1	式			Y	
管明示シート	465	m			SJ12176-0001 施 12 号	
仕切弁設置工 県道 郷戸市来線(労務費)	1	式			X	
仕切弁設置工 φ100 H=800	1	式			Y	

いちき串木野市

県道 郷戸市来線配水管布設替工事(1工区)

【 第 2 号 A代価表(A0002) 】 (続 き) 配水管布設工(労務費) 県道郷戸市来線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径100mm	1	基			SJ12510-0001 施 13 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	2	口			SJ12395-0001 施 5 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0001 施 14 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施 15 号	
仕切弁設置工 φ75 H=800	1	式			Y	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径75mm	1	基			SJ12510-0002 施 16 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	2	口			SJ12395-0002 施 11 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0001 施 14 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施 15 号	
空気弁設置工 県道 郷戸市来線(労務費)	1	式			X	
空気弁設置工 φ25	1	式			Y	
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm	1	基			SJ12540-0001 施 17 号	

いちき串木野市

県道 郷戸市来線配水管布設替工事(1工区)

【 第 2 号 A代価表(A0002) 】 (続 き)

配水管布設工(労務費) 県道郷戸市来線

1 式 当 り

[illegible]

県道 郷戸市来線配水管布設替工事(1工区)

【 第 3 号 A代価表(A0003) 】						
配水管布設工(土工費) 県道郷戸市来線						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 県道郷戸市来線 (土工費)	1	式			X	
土工	1	式			Y	
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	240	m3			SJ31000-0001 施 20 号	
掘削 オープンカット 破砕片除去無し 硬岩	30	m3			SQZ001-0001 P 2 号	火薬使用不可 障害無し 集積押土無し
積込(ルーズ) 破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	30	m3			SQZ007-0001 P 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	130	m3			SJ31002-0001 施 21 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土(搬入, 路盤用シラス)	130	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	70	m3			SJ31002-0001 施 21 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	190	m3			SJ31006-0001 施 22 号	DID区間無し バックホウ クロー 山積0.28m3
建設発生土処分料	190	m3	1,700		L0004	見積 処分費対象
舗装工(歩道) W=1.8 m L=2.0m (本復旧) t=4cm人力施工	1	式			Y	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.11m	1	m2			SJ31130-0001 施 23 号	再生砕石(RC-30)

県道 郷戸市来線配水管布設替工事(1工区)

【 第 3 号 A代価表(A0003) 】 (続 き)						
配水管布設工(土工費) 県道郷戸市来線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	3	m2			SJ31180-0001 施 24 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装工(車道) W=1.5m (本復旧) t=5cm機械施工	1	式			Y	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	270	m2			SJ31130-0003 施 25 号	再生砕石(RC-40)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	270	m2			SJ31130-0002 施 26 号	粒調砕石(M-30)
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満	680	m2			SQ155C-0001 P 4 号	平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35
舗装工(車道) W=0.8m (本復旧) t=4cm人力施工	1	式			Y	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	8	m2			SJ31130-0004 施 27 号	再生砕石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	8	m2			SJ31130-0005 施 28 号	粒調砕石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	11	m2			SJ31180-0004 施 29 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装工 仮復旧t=3cm	1	式			Y	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	270	m2			SJ31180-0002 施 30 号	仮復旧 t≤50mm
舗装版取壊し工	1	式			Y	

県道 郷戸市来線配水管布設替工事(1工区)

【 第 3 号 A代価表(A0003) 】 (続 き)						
配水管布設工(土工費) 県道郷戸市来線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1,868	m			SQZ185-0001 P 5 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	680	m2			SJ31120-0001 施 31 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	14	m2			SJ31120-0001 施 31 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	270	m2			SJ31120-0001 施 31 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	43	m3			SJ31006-0002 施 32 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	43	*			S9910-0001 施 33 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

県道 郷戸市来線配水管布設替工事(1工区)

【 第 4 号 A代価表(A0004) 】						
配水管布設工(材料費) 県道郷戸市来線						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工 県道郷戸市来線(材料費)	1	式			X	
給水切替工 サドル分水栓 φ100 (P) ×20	1	式			Y	
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ100×20	2	個	27,000		L12--0002	見積単価
ろくろ継手 Hi 分止水栓用 φ20	2	個	6,670		L12--0013	分水栓用 見積単価
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	1	本			L04--0017	4月建物P690積算P813
H i エルボ φ20	4	個			L04--0018	4月建物P692積算P821
H i ソケット φ20	2	個			L04--0019	4月建物P692積算P820
給水切替工 明示シート	1	式			Y	
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	2	m	550		L09--0004	見積単価 管材費対象外
計					P0000001	

県道 郷戸市来線配水管布設替工事(1工区)

【 第 5 号 A代価表(A0005) 】						
配水管布設工(労務費) 県道郷戸市来線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工 県道郷戸市来線(労務費)	1	式			X	
給水切替工 サドル分水栓 φ100 (P) ×20	1	式			Y	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径100mm	2	箇所			SJ31050-0002 施 34 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	2	口			SJ12184-0002 施 35 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	2	m			SJ12340-0001 施 36 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	12	口			SJ12350-0001 施 37 号	
給水切替工 明示シート	1	式			Y	
管明示シート	2	m			SJ12176-0001 施 12 号	
計					P0000001	

県道 郷戸市来線配水管布設替工事(1工区)

【 第 6 号 A代価表(A0006) 】							1 式 当り
配水管布設工(土工費) 県道郷戸市来線							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
給水切替工 県道郷戸市来線 (土工費)	1	式			X		
土工	1	式			Y		
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	1	m3			SJ31000-0001 施 20 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	0.6	m3			SJ31002-0001 施 21 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	
購入土 (搬入, 路盤用シラス)	0.6	m3			TT0106	公共単価	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	0.3	m3			SJ31002-0001 施 21 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	0.8	m3			SJ31006-0001 施 22 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3	
建設発生土処分料	0.8	m3	1,700		L0004	見積 処分費対象	
路盤工	1	式			Y		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	1	m2			SJ31130-0003 施 25 号	再生碎石(RC-40)	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	1	m2			SJ31130-0002 施 26 号	粒調碎石(M-30)	
計					P0000001		

【 第 1 号 単価表(DJ12395-0001) 】						
ビニール管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 1 号 施工単価表(SJ12380-0001) 】						
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.12	人			TR3600	
普通作業員	0.2	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 8 呼び径区分 呼び径100mm			[B] = 1 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行う			

【 第 2 号 施工単価表(SJ12485-0001) 】						
ポリエチレン管切断 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	7	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 8 呼び径区分 呼び径100mm						

【 第 3 号 施工単価表(SJ12394-0001) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.084	人			TR3600	
普通作業員	0.084	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径100mm						

【 第 4 号 施工単価表(SJ12393-0001) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.12	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径100mm						

【 第 5 号 施工単価表(SJ12395-0001) 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 呼び径区分 呼び径100mm						

【 第 6 号 施工単価表(SJ12395-0003) 】						
ビニール管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径100mm						

県道 郷戸市来線配水管布設替工事(1工区)

【 第 7 号 施工単価表(S1494-0001) 】						
アンカーボルト設置 足場有						
100 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.2	人			TR2500	
特殊作業員	1.3	人			TR0100	
普通作業員	0.7	人			TR0200	
諸雑費	2	%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 足場の有無 足場有			[B] = 0.000	アンカーボルト 単価 [円／本]		
[C] = 1 積算基準書ページ IV-7-㊟-1						

【 第 8 号 施工単価表(SJ12380-0002) 】						
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 7 呼び径区分 呼び径75mm			[B] = 1 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行う			

【 第 9 号 施工単価表(SJ12340-0002) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 8 呼び径区分 呼び径75mm			
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 10 号 施工単価表(SJ12394-0002) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.056	人			TR3600	
普通作業員	0.056	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径75mm						

【 第 11 号 施工単価表(SJ12395-0002) 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 呼び径区分 呼び径75mm						

【 第 12 号 施工単価表(SJ12176-0001) 】						
管明示シート						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.4	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 13 号 施工単価表(SJ12510-0001) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径100mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.23	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置			[A] = 3 呼び径区分 呼び径100mm			
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 14 号 施工単価表(SJ12585-0001) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			SJ12580-0001 施 39 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高100	1	個			SJ12580-0003 施 40 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			SJ12580-0004 施 41 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0005 施 42 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置		[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm				
[B] = 0.000 個 調整リング数量		[I] = 1 調整リング高さ 高さ50mm				
[C] = 1.000 個 上部壁数量		[E] = 1.000 個 中部壁1数量				
[D] = 1 中部壁1高さ 高さ100mm		[M] = 0.000 個 中部壁2数量				
[O] = 0.000 個 中部壁3数量		[G] = 1.000 個 下部壁数量				
[F] = 4 下部壁高さ 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))		[H] = 1.000 個 底版数量				
[J] = 0.000 g 接合材数量						

いちき串木野市

【 第 16 号 施工単価表(SJ12510-0002) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径75mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.05	人			TR3600	
普通作業員	0.19	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置			[A] = 2 呼び径区分 呼び径75mm			
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 17 号 施工単価表(SJ12540-0001) 】						
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.05	人			TR3600	
普通作業員	0.1	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置			[A] = 1 施工区分 空気弁			
[B] = 1 呼び径区分 呼び径13～25mm						

【 第 18 号 施工単価表(SJ31050-0001) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.08	人			TR3600	
普通作業員	0.08	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 20 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径150mm		[B] = 3 分岐呼び径 25mm				

【 第 19 号 施工単価表(SJ12184-0001) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径32mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径32mm						

【 第 20 号 施工単価表(SJ31000-0001) 】						
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.9	人			TR2500	
普通作業員	5	人			TR0200	
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	11.1	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第 21 号 施工単価表(SJ31002-0001) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土 (クローラ型 山積0.28m3 ,埋戻し+締固め)				100	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	3	日			SA055-0001 施 43 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め			[DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし			
[A] = 133.000 m3 埋戻材数量			[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)			

【 第 22 号 施工単価表(SJ31006-0001) 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km (DID区間無し , バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.8	日			SA010-0001 施 44 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級			[B] = 10.000 km	片道運搬距離		
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[E] = 1 処理対象区分 土砂			

【 第 23 号 施工単価表(SJ31130-0001) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.11m (再生砕石(RC-30) ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石 (RC-30)	13.97	m3			TT9105	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	0.45	日			SA055-0003 施 45 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤 [y1] = 9 路盤材区分 再生砕石(RC-30)			[A] = 0.110 m 仕上り厚			

【 第 24 号 施工単価表(SJ31180-0001) 】						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満 (表層工 t≤50mm ,プライムコート PK3・4)						
	100	m2	当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 密粒度	10.12	t			TT9109	
アスファルト乳剤 P K3・4	0.126	t			TT7022	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 46 号	
振動コンパクタ運転費 50～60kg	0.4	日			SA029-0001 施 47 号	
砂散布費	3	%			T#99	労務、損料、運転経費の%
諸雑費	19	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 40.000 mm	舗装厚		

いちき串木野市

【 第 25 号 施工単価表(SJ31130-0003) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m (再生砕石(RC-40) ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石 (RC-40)	19.05	m3			TT9106	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	0.45	日			SA055-0003 施 45 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤			[A] = 0.150 m	仕上り厚		
[y1] = 10 路盤材区分 再生砕石(RC-40)						

【 第 26 号 施工単価表(SJ31130-0002) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m (粒調砕石(M-30) ,)						
	100	m2	当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
粒調砕石 (M-30)	15.24	m3			TT0511	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	0.45	日			SA055-0003 施 45 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤			[A] = 0.120 m	仕上り厚		
[y1] = 4 路盤材区分 粒調砕石(M-30)						

【 第 27 号 施工単価表(SJ31130-0004) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m (再生砕石(RC-30) ,)				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石 (RC-30)	12.7	m3			TT9105	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	0.45	日			SA055-0003 施 45 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤 [y1] = 9 路盤材区分 再生砕石(RC-30)			[A] = 0.100 m 仕上り厚			

【 第 28 号 施工単価表(SJ31130-0005) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m (粒調砕石(M-30) ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
粒調砕石 (M-30)	10.16	m3			TT0511	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	0.45	日			SA055-0003 施 45 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤			[A] = 0.080 m	仕上り厚		
[y1] = 4 路盤材区分 粒調砕石(M-30)						

【 第 29 号 施工単価表(SJ31180-0004) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満 (表層工 t≤50mm ,プライムコート PK3・4)						
	100	m2	当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 密粒度	10.058	t			TT9109	
アスファルト乳剤 P K3・4	0.126	t			TT7022	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 46 号	
振動コンパクタ運転費 50～60kg	0.8	日			SA029-0001 施 47 号	
砂散布費	3	%			T#99	労務、損料、運転経費の%
諸雑費	17	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 40.000 mm	舗装厚		

いちき串木野市

【 第 30 号 施工単価表(SJ31180-0002) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満 (仮復旧 t≤50mm ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 粗粒度	7.544	t			TT9111	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 46 号	
振動コンパクタ運転費 50～60kg	0.8	日			SA029-0001 施 47 号	
諸雑費	6	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 30.000 mm 舗装厚			
[C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩			[y2] = 3 区分 仮復旧			
[D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無			[E] = 4 瀝青材区分 瀝青材散布 無			
[AS] = 7 アスファルト材料区分 (再生材)粗粒度アスコン			[y1] = 1 As合材 使用量(単価補正) As合材使用量 200t未満			
[G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			

【 第 31 号 施工単価表(SJ31120-0001) 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ クローラ 山積0.28m3,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.42	人			TR2500	
普通作業員	0.63	人			TR0200	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	3.35	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下		[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)				

【 第 32 号 施工単価表(SJ31006-0002) 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km (DID区間有り , バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	1.17	日			SA010-0001 施 44 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級		[B] = 10.000 km 片道運搬距離				
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り		[a] = 1 材質損耗費 良好				
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3		[E] = 2 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)				

県道 郷戸市来線配水管布設替工事(1工区)

【第 33 号 施工单価表(S9910-0001)】

産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)

(産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む)

1 * 当り

[illegible]

【 第 34 号 施工単価表(SJ31050-0002) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.06	人			TR3600	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 19 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径100mm		[B] = 2 分岐呼び径 20mm				

【 第 35 号 施工単価表(SJ12184-0002) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm						

【 第 36 号 施工単価表(SJ12340-0001) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm			
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 37 号 施工単価表(SJ12350-0001) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm			[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0	

【 第 38 号 施工単価表(SJ15000-0001) 】						
通水試験 (既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 39 号 施工単価表(SJ12580-0001) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 3 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号上部壁 内寸250 高150			

【 第 40 号 施工単価表(SJ12580-0003) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高100						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 4 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号中部壁 内寸250 高100			

【 第 41 号 施工単価表(SJ12580-0004) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 7 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA			

【 第 42 号 施工単価表(SJ12580-0005) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 9 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号底版 内寸250 高40			

【 第 43 号 施工単価表(SA055-0001) 】						
タンパー運転費(賃料) タンパー 6 0 ～ 8 0 kg						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ賃料 6 0 ～ 8 0 kg	1. 38	供用日			TT0440	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000		特殊作業員数(人)		[B] = 5.000		ガソリン(L)
[C] = 1.380		機械賃料(供用日)				

【 第 44 号 施工単価表(SA010-0001) 】							1 日 当り
ダンプトラック運転費 4t積級							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
運転手（一般）	1	人			TR1500		
軽油	32	L			TT0002		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.29	供用日			TM1004		
ダンプトラックタイヤ損耗費 4t積級	1.29	供用日			TMS004	良好	
諸雑費	1	式			Z0000010		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		
[条件]							
[A] = 2 ダンプ 規格 4t積級			[B] = 11 岩石補正 補正なし				
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好(舗装道)			[D] = 1.000 一般運転手(人)				
[E] = 32.000 燃料消費量(L)			[F] = 1.290 機械損料(供用日)				

【 第 45 号 施工単価表(SA055-0003) 】						
タンパー運転費(賃料) タンパー 6 0 ～ 8 0 kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ賃料 6 0 ～ 8 0 kg	1. 61	供用日			TT0440	
ガソリン	4	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1. 000		特殊作業員数(人)	[B] = 4. 000		ガソリン(L)	
[C] = 1. 610		機械賃料(供用日)				

【 第 46 号 施工単価表(SA028-0001) 】						
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5～0.6t	1.23	供用日			TM3505	
軽油	3	L			TT0002	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 振動ローラ 規格 0.5～0.6t			[B] = 1.000	特殊作業員(人)		
[C] = 3.000 燃料消費量(L)			[D] = 1.230	機械損料(供用日)		

【 第 47 号 施工単価表(SA029-0001) 】						
振動コンパクタ運転費 ５０～６０kg						１ 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動コンパクタ [前進型] 質量４０～６０kg	1.4	供用日			TM3615	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000 特殊作業員数(人)			[B] = 5.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.400 機械損料(供用日)						

県道 郷戸市来線配水管布設替工事(1工区)

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ362-0001) 】 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)							
1 孔 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [P1] = 1 積算基準書ページ IV-3-⑬-5							

県道 郷戸市来線配水管布設替工事(1工区)

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ001-0001) 】								1 m3 当り
掘削 オープンカット 破砕片除去無し 硬岩								
(火薬使用不可 , 障害無し 集積押土無し)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3						TMC118P		
大型ブレイカ(ベ-マシン含まず)[油圧式] 1300kg級						TM2816P		
その他(機械)								
【労務】								
運転手（特殊）						TR1400		
その他(労務)								
【材料】								
軽油						TT0002		
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 4 土質 硬岩				[J2] = 1 施工方法 オープンカット				

いちき串木野市

県道 郷戸市来線配水管布設替工事(1工区)

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ001-0001) 】 (続 き)

掘削 オープンカット 破砕片除去無し 硬岩

1	m3 当り
---	-------

(火薬使用不可 , 障害無し 集積押土無し)

[illegible]

県道 郷戸市来線配水管布設替工事(1工区)

【 第 3 号 施工パッケージ(SQZ007-0001) 】 積込(ルーズ) 破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス1次 山積0. 4 5 m 3						TMA404P	
【労務】							
運転手 (特殊)						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 土質 破碎岩							
[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-②-27							

いちき串木野市

県道 郷戸市来線配水管布設替工事(1工区)

【 第 4 号 施工パッケージ(SQ155C-0001) 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 (平均幅員1.4～3.0m以下 , フライムコート 締固密度2.35)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型, 舗装幅 1.4 ～ 3.0 m						TT0476	
振動ローラ賃料 搭乗式コンパクト型, 3 ～ 4 t						TT0431	
タイヤローラ賃料 3 ～ 4 t						TT0420	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手 (特殊)						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

県道 郷戸市来線配水管布設替工事(1工区)

【 第 4 号 施工パッケージ(SQ155C-0001) 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 (平均幅員1.4～3.0m以下 , プライムコート 締固密度2.35)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生アスファルト混合物 密粒度						TT9109	
アスファルト乳剤 PK3・4						TT7022	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 平均厚さ[単位:mm]				[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下			
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [y1] = 2 As合材単価補正(施工規模) As合材 200t未満/工事 [P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-②-2,8				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [y2] = 1 As合材単価補正(時間帯) 通常時間帯			

いちき串木野市

県道 郷戸市来線配水管布設替工事(1工区)

【 第 5 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm						TM4737P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 45cm						TT0094	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

いちき串木野市

県道 郷戸市来線配水管布設替工事(1工区)

【 第 5 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1	m 当り
---	------

[illegible]