

令和7年度			閲覧設計書			担当者	黒木
落札者		工事番号	電源道維 第 3 号				
		工事名	住吉・御倉町線道路改良工事				
		工事箇所	いちき串木野市 住吉・御倉町 地内				
		工 期	着手の日より 日間（令和8年1月30日（金）まで）				
		入札執行	令和 年 月 日 時 分より				
		契約担当者	いちき串木野市長 中屋 謙治				
指示事項							
注意事項							

令和 7 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

いちき串木野市

							精 算 者	設 計 者	
着 工 完 成 期 日	自 至					摘 要	地域補正：市街地 現場環境改善費：計上あり（大都市・市街地） 契約保証：計上あり（金銭的保証） 週休2日補正：4週8休以上（通期）		
工 事 番 号	電源道維第3号								
幹 線 名 路 線 名 等									
施 工 位 置									
工 事 名	住吉・御倉町線道路改良工事								
工 事 費	金 円也								
工 事 概 要	工事延長 L=180.4m 落蓋側溝300型 L=268.2m、アスファルト舗装工 A=1303.4m2								

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 名	住吉・御倉町線道路改良工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和06年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和7年6月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和6年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和7年3月 公共歩掛
備 考	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事02	1	式			K0002	
土工	1	式			M0001 明 1 号	
排水工	1	式			M0002 明 2 号	
舗装工	1	式			M0003 明 3 号	
産業廃棄物工	1	式			M0004 明 4 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q00910	
現場環境改善費率分	1	式			Q00930	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

住吉・御倉町線道路改良工事

【 第 1 号 明細書(M0001) 】						
土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	100	m3			SQZ012-0001 P 1 号	
埋戻し 小規模	40	m3			SQZ016-0001 P 2 号	土砂
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	50	m3			SQZ002-0001 P 3 号	5.5km以下 DID区間有 タ付損耗費(良好)含む
建設発生土処分費	50	m3			L0001	
計					P0000001	

住吉・御倉町線道路改良工事

【 第 2 号 明細書(M0002) 】						
排水工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
梁付側溝布設工 300×300×2000	268	m			E0001 単 1 号	
横断暗渠工 300×300	16	m			E0004 単 2 号	
A型集水桝工 500×500	1	箇所			E0002 単 3 号	
B 型集水桝工 500×500	1	箇所			E0005 単 4 号	
計					P0000001	

住吉・御倉町線道路改良工事

【 第 3 号 明細書(M0003) 】							1 式 当り
舗装工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満	1,300	m2			SQ155C-0001 P 4 号	平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	
不陸整正 49mm以上55mm未満	1,220	m2			SQ149-0001 P 5 号	粒度調整砕石 M30	
張コンクリート工 t=10cm、基礎工10cm含む	44	m2			E0003 単 5 号		
計					P0000001		

住吉・御倉町線道路改良工事

【 第 4 号 明細書(M0004) 】							1 式 当り
産業廃棄物工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	300	m			SQZ185-0001 P 6 号		
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	35	m			SQZ185-0002 P 7 号		
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	1,360	m2			SQZ184-0001 P 8 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	54	m3			SQZ101-0001 P 9 号	6.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	54	*			S9910-0001 施 1 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む	
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下	14	m2			SQZ184-0002 P 10 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	9	m3			SQZ101-0002 P 11 号	5.7km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	9	m3			SQZ101-0003 P 12 号	5.7km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)	9	*			S9910-0003 施 2 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む	
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(有筋)	9	*			S9910-0002 施 3 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む	
計					P0000001		

住吉・御倉町線道路改良工事

【 第 1 号 単価表(E0001) 】						
梁付側溝布設工 300×300×2000					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
落蓋・梁付側溝，蓋複合施工 設置工 300×300 L=2000	10	m			S7016-0002 施 4 号	蓋版含む
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚70mm 1層施工	3	m2			SQ150D-0001 P 13 号	粒度調整碎石 M-30
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	3	m2			SQ150B-0001 P 14 号	再生クラッシュラン RC-30
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

住吉・御倉町線道路改良工事

【 第 2 号 単価表(E0004) 】						
横断暗渠工 300×300				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm	10	m			SQ069-0001 P 15 号	
プレキャスト基礎 製品長2000mm 下幅500mm以上600mm未満	10	m			SQ123-0001 P 16 号	コンクリート以外又は無し 基礎砕石無
プレキャスト基礎版 500×100×2000	5	枚			L0004	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	6	m2			SQ150B-0001 P 14 号	再生クラッシュラン RC-30
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚70mm 1層施工	6	m2			SQ150D-0001 P 13 号	粒度調整砕石 M-30
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

住吉・御倉町線道路改良工事

【 第 3 号 単価表(E0002) 】 A型集水桝工 500×500 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.81	m2			SQ033-0001 P 17 号	再生碎石 RC-40
型枠 一般型枠 小型構造物	2.59	m2			SQZ104-0001 P 18 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.2	m3			SQ102-0001 P 19 号	一般養生
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下	1	枚			S7015-0002 施 5 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

住吉・御倉町線道路改良工事

【 第 4 号 単価表(E0005) 】 B型集水桝工 500×500 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.81	m2			SQ033-0001 P 17 号	再生碎石 RC-40
型枠 一般型枠 小型構造物	2.59	m2			SQZ104-0001 P 18 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.2	m3			SQ102-0001 P 19 号	一般養生
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下	1	枚			S7015-0002 施 5 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

住吉・御倉町線道路改良工事

【 第 5 号 単価表(E0003) 】						
張コンクリート工 t=10cm、基礎工10cm含む					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	100	m2			SQ150B-0001 P 14 号	再生クラッシュ RC-30
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-20(高炉)	10	m3			SQ102-0002 P 20 号	一般養生
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 1 号 施工単価表(S9910-0001) 】						
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削) (産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む)						
1 * 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産業廃棄物受入料	1	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 種別 アスファルト塊(掘削) [B] = 1 単位 m3当り						
[C] = 受入料金(円／単位)						

住吉・御倉町線道路改良工事

【 第 2 号 施工単価表(S9910-0003) 】						
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋) (産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産業廃棄物受入料	1	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 種別 コンクリート塊(無筋)			[B] = 1 単位 m3当り			
[C] = 受入料金(円／単位)						

住吉・御倉町線道路改良工事

【 第 3 号 施工単価表(S9910-0002) 】 産業廃棄物受入料 コンクリート塊(有筋) (産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産業廃棄物受入料	1	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 4 種別 コンクリート塊(有筋)			[B] = 1 単位 m3当り			
[C] = 受入料金(円／単位)						

【 第 4 号 施工単価表(S7016-0002) 】						
落蓋・梁付側溝，蓋複合施工 設置工 300×300 L=2000 (蓋版含む，)						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下	10	m			TTB411_T	時間的制約無し昼間単価
落蓋側溝蓋込み単価(m当り)	10	m			T#0002	
再生碎石 (R C - 4 0)	0.62	m3			TT9106	
排水構造物工 蓋版 布設(設置手間のみ) 40を超え170kg/枚以下	10	枚			S7015-0001 施 6 号	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00×1.00×1.00×1.00=1						
[条件]						
[A] = 1 施工区分 布設(新材)			[B] = 1 U型側溝 製品長(mm／個) L=2000			
[C] = 側溝・蓋込み単価(円／m)			[D] = 3 側溝 仕様・規格 1,000kg/個以下※2m当り			
[E] = 1 作業区分 一般的な作業			[F] = 2 基礎碎石 種別 切込碎石(再生材)			
[G] = 0.000 基礎碎石 単価(円／m3)			[H] = 0.520 基礎碎石 数量(m3／10m)			
[I] = 2 蓋版 規格・仕様 40を超え170kg/枚以下			[J] = 10.000 蓋版 数量(枚／10m)			
[K] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[L] = 1 時間的制約 無			
[M] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

【 第 5 号 施工単価表(S7015-0002) 】						
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg/枚以下	1	枚			TTB481_T	時間的制約無し昼間単価
蓋版単価	1	枚	54,000		T#0002	見積単価
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00=1						
[条件]						
[A] = 1 設置・撤去 設置(新材)			[B] = 54,000.000	蓋版単価(円/枚)		
[C] = 2 蓋版の規格・仕様 40を超え170kg/枚以下			[D] = 1 作業区分 一般的な作業			
[E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[F] = 1 時間的制約 無			
[G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

【 第 6 号 施工単価表(S7015-0001) 】						
排水構造物工 蓋版 布設(設置手間のみ) 40を超え170kg/枚以下						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg/枚以下	1	枚			TTB481_T	時間的制約無し昼間単価
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00=1						
[条件]						
[A] = 3 設置・撤去 設置手間のみ			[B] = 0.000	蓋版単価(円/枚)		
[C] = 2 蓋版の規格・仕様 40を超え170kg/枚以下			[D] = 1 作業区分 一般的な作業			
[E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[F] = 1 時間的制約 無			
[G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

住吉・御倉町線道路改良工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ012-0001) 】								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格		金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】								
バックホ(クロー型) [後方超小旋回] 排ガス2次 山積0. 2 8 m 3							TMB425P	
【労務】								
運転手 (特殊)							TR1400	
普通作業員							TR0200	
【材料】								
軽油							TT0002	
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 土質 土砂				[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				
[P1] = 1 積算基準書ペーシ° II-1-③-4								

住吉・御倉町線道路改良工事

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ016-0001) 】								1 m3 当り
埋戻し 小規模 (土砂 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホ(クロー型)[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0.28m3						TMB425P		
タンバ及びランマ 質量60～80kg						TM3606P		
【労務】								
普通作業員						TR0200		
特殊作業員						TR0100		
運転手(特殊)						TR1400		
【材料】								
軽油						TT0002		
ガソリン						TT0001		
【端数調整】								
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				[J2] = 1 土質 土砂				

住吉・御倉町線道路改良工事

[illegible]

住吉・御倉町線道路改良工事

【第 3 号 施工パッケージ(SQZ002-0001)】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂						1	m3 当り
(5.5km以下 DID区間有 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級						TM1004P	損耗費と補修費(良好)含
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 土砂等発生現場 小規模			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				
[JE] = 8 運搬距離 5.5km以下			[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-②-13				

住吉・御倉町線道路改良工事

【 第 4 号 施工パッケージ(SQ155C-0001) 】								1	m2 当り
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 (平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型, 舗装幅 2.3～6.0 m						TT0477			
タイヤローラ賃料 8～20 t						TT0422			
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12 t						TT0415			
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員						TR0200			
運転手 (特殊)						TR1400			
特殊作業員						TR0100			
土木一般世話役						TR2500			
その他(労務)									
【材料】									

住吉・御倉町線道路改良工事

【 第 4 号 施工パッケージ(SQ155C-0001) 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 (平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生アスファルト混合物 密粒度						TT9109	
アスファルト乳剤 P K3・4						TT7022	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 平均厚さ[単位:mm]			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [y1] = 2 As合材単価補正(施工規模) As合材 200t未満/工事 [P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-②-2, 8			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [y2] = 1 As合材単価補正(時間帯) 通常時間帯				

住吉・御倉町線道路改良工事

【 第 5 号 施工パッケージ(SQ149-0001) 】								1 m2 当り
不陸整正 49mm以上55mm未満 (粒度調整砕石 M30 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅3.1 m						TMB031P		
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次質量10 t 締固め幅2.1m						TMB610P		
タイヤローラ賃料 8～20 t						TT0422		
【労務】								
運転手 (特殊)						TR1400		
特殊作業員						TR0100		
普通作業員						TR0200		
土木一般世話役						TR2500		
【材料】								
粒調砕石 (M-30)						TT0511		
軽油						TT0002		

住吉・御倉町線道路改良工事

[illegible]

住吉・御倉町線道路改良工事

【第 6 号 施工パッケージ(SQZ185-0001)】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深 2 0 c m 級 プレート径 5 6 c m						TM4737P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 4 5 c m						TT0094	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

住吉・御倉町線道路改良工事

[illegible]

住吉・御倉町線道路改良工事

【 第 7 号 施工パッケージ(SQZ185-0002) 】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深 2 0 c m 級 プレート径 5 6 c m						TM4737P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 4 5 c m						TT0094	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

住吉・御倉町線道路改良工事

[illegible]

住吉・御倉町線道路改良工事

【 第 8 号 施工パッケージ(SQZ184-0001) 】								1	m2 当り
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積0.45m3						TT0478			
【労務】									
土木一般世話役						TR2500			
運転手 (特殊)						TR1400			
普通作業員						TR0200			
【材料】									
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し						
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下						
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[P1] = 1 積算基準書ページ IV-3-②-2						

住吉・御倉町線道路改良工事

【第 9 号 施工パッケージ(SQZ101-0001)】								1	m3 当り
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)									
(6.0km以下 DID区間有 , タイヤ損耗費(良好)含む)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級						TM1011P	損耗費と補修費(良好)含		
【労務】									
運転手 (一般)						TR1500			
【材料】									
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)						
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JB] = 4 運搬距離 6.0km以下						
[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-25-1									

住吉・御倉町線道路改良工事

【 第 10 号 施工パッケージ(SQZ184-0002) 】								1	m2 当り
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積0.45m3						TT0478			
【労務】									
土木一般世話役						TR2500			
運転手 (特殊)						TR1400			
普通作業員						TR0200			
【材料】									
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し						
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下						
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[P1] = 1 積算基準書ページ IV-3-②-2						

住吉・御倉町線道路改良工事

【 第 11 号 施工パッケージ(SQZ101-0002) 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (5.7km以下 DID区間有 , タイヤ損耗費(良好)含む)						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級						TM1011P	損耗費と補修費(良好)含
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 3 運搬距離 5.7km以下				
[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-25-1							

住吉・御倉町線道路改良工事

【 第 12 号 施工パッケージ(SQZ101-0003) 】							
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 (5.7km以下 DID区間有 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級						TM1011P	損耗費と補修費(良好)含
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				[J2] = 1 積込工法区分 機械積込			
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有				[JE] = 3 運搬距離 5.7km以下			
[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-25-1							

住吉・御倉町線道路改良工事

【 第 13 号 施工パッケージ(SQ150D-0001) 】								1	m2 当り
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚70mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-30 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
小型バックホウ賃料 山積0.11m3						TT0457			
振動ローラ賃料 搭乗式コンパクト型, 3～4 t						TT0431			
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員						TR0200			
運転手 (特殊)						TR1400			
特殊作業員						TR0100			
その他(労務)									
【材料】									
粒調砕石 (M-30)						TT0511			
軽油						TT0002			

住吉・御倉町線道路改良工事

[illegible]

住吉・御倉町線道路改良工事

【 第 14 号 施工パッケージ(SQ150B-0001) 】								1	m2 当り
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-30 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
小型バックホウ賃料 山積0.11m3						TT0457			
振動ローラ賃料 搭乗式コンパクト型, 3～4 t						TT0431			
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員						TR0200			
運転手 (特殊)						TR1400			
特殊作業員						TR0100			
その他(労務)									
【材料】									
再生砕石 (RC－30)						TT9105			
軽油						TT0002			

住吉・御倉町線道路改良工事

[illegible]

住吉・御倉町線道路改良工事

【 第 15 号 施工パッケージ(SQ069-0001) 】 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付] 排ガス1次 山積0.45m3						TMA450P	吊能力2.9t
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手(特殊)						TR1400	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
鉄筋コンクリート台付管 管径 300mm						L0003	
軽油						TT0002	

住吉・御倉町線道路改良工事

[illegible]

住吉・御倉町線道路改良工事

【 第 16 号 施工パッケージ(SQ123-0001) 】								1 m 当り
プレキャスト基礎 製品長2000mm 下幅500mm以上600mm未満 (コンクリート以外又は無し , 基礎碎石無し)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊						TT0405		
【労務】								
土木一般世話役						TR2500		
特殊作業員						TR0100		
普通作業員						TR0200		
その他(労務)								
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 2 中詰材の種類 コンクリート以外又は無し			[J2] = 1	基礎ブロック1個当り製品長 2000mm				
[J3] = 2 基礎ブロック1個当り下幅 500mm以上600mm未満			[J4] = 4	基礎碎石規格 無し				
[P1] = 1 積算基準書ページ III-2-⑨-3								

住吉・御倉町線道路改良工事

【 第 17 号 施工パッケージ(SQ033-0001) 】								1	m2 当り
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下									
(再生碎石 RC-40 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ賃料 山積0.8 m3						TT0456			
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員						TR0200			
特殊作業員						TR0100			
運転手 (特殊)						TR1400			
土木一般世話役						TR2500			
その他(労務)									
【材料】									
再生碎石 (R C - 4 0)						TT9106			
軽油						TT0002			

住吉・御倉町線道路改良工事

[illegible]

【 第 18 号 施工パッケージ(SQZ104-0001) 】 型枠 一般型枠 小型構造物								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
型わく工						TR3300			
普通作業員						TR0200			
土木一般世話役						TR2500			
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠				[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物					
[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-②-2									

住吉・御倉町線道路改良工事

【 第 19 号 施工パッケージ(SQ102-0001) 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)									
(, 一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員						TR0200			
土木一般世話役						TR2500			
特殊作業員						TR0100			
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 9 コンクリート規格 18-8-20(高炉)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 1 コンクリート単価補正 小型車運搬無し						
[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-①-4									

住吉・御倉町線道路改良工事

【 第 20 号 施工パッケージ(SQ102-0002) 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-20(高炉)									
(, 一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員						TR0200			
特殊作業員						TR0100			
土木一般世話役						TR2500			
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 9 コンクリート規格 18-8-20(高炉)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 1 コンクリート単価補正 小型車運搬無し						
[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-①-4									

ローカルマスタ一覧表

[illegible]