

令和 7 年 度		閱 覧 設 計 書			担当者	藤園
落 札 者		工 事 番 号	交安(石油) 第 1 号			
		工 事 名	大原港線歩道改良工事			
		工 事 箇 所	いちき串木野市 大原町 地内			
		工 期	着手の日より 日間(令和 8 年 2 月 27 日まで)			
		入 札 執 行	令和 年 月 日 時 分より			
		契 約 担 当 者	いちき串木野市長 中屋 謙治			
指 示 事 項 注 意 事 項						

令和 7 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

いちき串木野市

							精 算 者	設 計 者	
着 工 完 成 期 日	自 至					摘 要	地域補正区分 : DID地区（補正） 契約保証 : 計上あり 現場環境改善費 : 計上あり 週休2日補正 : 補正有り（4週8休）通期		
工 事 番 号	交安（石油）第1号								
幹 線 名 路 線 名 等									
施 工 位 置	いちき串木野市大原町地内								
工 事 名	大原港線歩道改良工事								
工 事 費	金 円也								
工 事 概 要	施工延長 L=167m 街路側溝300型（縦断用）L=138m、街路側溝500型（縦断用）L=11m、路側工 N=1.0式 植樹工 N=12.0箇所、歩道舗装工 A=262㎡、車道乗入舗装 A=138㎡、横断防止柵 L=6.0m 仮設工（交通誘導員）N=1.0式								

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 名	大原港線歩道改良工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和06年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和7年6月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和6年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和7年3月 公共歩掛
備 考	

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
道路改良工事02	1	式			K0002	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事02	1	式			K0002	
土工	1	式			M0001 明 1 号	
排水工	1	式			M0002 明 2 号	
路側工	1	式			M0003 明 3 号	
植栽工	1	式			M0004 明 4 号	
舗装工	1	式			M0005 明 5 号	
安全施設工	1	式			M0006 明 6 号	
仮設工	1	式			M0007 明 7 号	
産業廃棄物処理工	1	式			M0008 明 8 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
準備費	1	式			H20002	
植栽撤去工 7箇所 伐採、伐根、運搬、処分費 含む式	1	式			L0011	見積単価 諸経費込み
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q00910	
現場環境改善費率分	1	式			Q00930	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

大原港線歩道改良工事

【 第 1 号 明細書(M0001) 】							1 式 当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土工（左側）		1	式			X	
掘削 片切掘削 土砂		10	m3			SQZ001-0001 P 1 号	
床掘り 土砂 小規模		10	m3			SQZ012-0001 P 2 号	
埋戻し 小規模		10	m3			SQZ016-0002 P 3 号	土砂
埋戻し（既設側溝部） 最大埋戻幅1m未満		10	m3			SQZ016-0003 P 4 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)		3	m3			SQ102-0001 P 5 号	一般養生
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂		10	m3			SQZ002-0001 P 6 号	5.5km以下 DID区間有 タヤ損耗費(良好)含む
土砂処分費		10	m3			L0001	見積単価
土工（右側）		1	式			X	
掘削 片切掘削 土砂		60	m3			SQZ001-0001 P 1 号	
床掘り 土砂 小規模		30	m3			SQZ012-0001 P 2 号	
埋戻し 小規模		20	m3			SQZ016-0002 P 3 号	土砂

大原港線歩道改良工事

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 (続 き)						
土工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	15	m3			SQ102-0001 P 5 号	一般養生
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	80	m3			SQZ002-0001 P 6 号	5.5km以下 DID区間有 付損耗費(良好)含む
土砂処分費	80	m3			L0001	見積単価
計					P0000001	

大原港線歩道改良工事

【 第 2 号 明細書(M0002) 】							1 式 当り
排水工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
排水工（左側）	1	式			X		
500×500型側溝（縦断用）	11	m			E0001 単 1 号		
500×500型側溝（横断用）	5	m			E0002 単 2 号		
排水工（右側）	1	式			X		
300×300型側溝（縦断用）	138	m			E0003 単 3 号		
300×300型側溝（横断用）	14	m			E0004 単 4 号		
2号接続柵 400×400×490	1	基			M0010 明 9 号		
L型側溝（歩道乗入部）	7	m			E0023 単 5 号		
計					P0000001		

大原港線歩道改良工事

【 第 3 号 明細書(M0003) 】							1 式 当り
路側工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
2号縁石工	1	式			X		
縁石工 B-1型 標準部	9	m			E0005 単 6 号		
縁石工 B-4型 擦付部	2	m			E0006 単 7 号		
縁石工 D-3型 歩道乗入部 車いす対応型	4.6	m			E0007 単 8 号		
地先境界ブロック 設置 A種(120×120×600)	14	m			SQ171-0001 P 7 号	再生クラッシュラン RC-40	
3号縁石工	1	式			X		
縁石工 A-1型 標準部	16	m			E0008 単 9 号		
縁石工 A-2型 車両乗入部	30	m			E0009 単 10 号		
縁石工 A-3型 歩道乗入部 車いす対応用	4	m			E0010 単 11 号		
縁石工 A-4型 擦付部	8	m			E0011 単 12 号		
縁石工 D-4型 擦付部	2	m			E0012 単 13 号		
地先境界ブロック 設置 A種(120×120×600)	54	m			SQ171-0001 P 7 号	再生クラッシュラン RC-40	

大原港線歩道改良工事

【 第 3 号 明細書(M0003) 】 (続 き)							1 式 当り
路側工							
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
4号縁石工		1	式			X	
縁石工 A-1型 標準部		44	m			E0008 単 9 号	
縁石工 A-2型 車両乗入部		27	m			E0009 単 10 号	
縁石工 A-4型 摺付部		12	m			E0015 単 14 号	
縁石工 C-3型 歩道乗入部 車いす対応用		5	m			E0016 単 15 号	
縁石工 D-3型 歩道乗入部 車いす対応型		5	m			E0007 単 8 号	
地先境界ブロック 設置 A種(120×120×600)		89	m			SQ171-0001 P 7 号	再生クラッシュラン RC-40
計						P0000001	

大原港線歩道改良工事

【 第 4 号 明細書(M0004) 】

植栽工

1 式 当 然

[illegible]

大原港線歩道改良工事

【 第 5 号 明細書(M0005) 】							1 式 当り
舗装工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
歩道舗装工（左側）	1	式			X		
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満	35	m2			SQ155F-0001 P 8 号	平均幅員1.4m以上 プライムコート 締固密度2.20	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	35	m2			SQ150B-0001 P 9 号	再生クラッシュラン RC-30	
路床不陸整正(人力) 1≦W≦2.4(m)	35	m ²			S3152-0001 施 1 号		
摺付舗装工（左側）	1	式			X		
摺付舗装（砂利舗装） 全仕上り厚100mm 1層施工	3	m2			SQ150A-0006 P 10 号	再生クラッシュラン RC-30	
車道舗装工（左側）	1	式			X		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満	5	m2			SQ155C-0001 P 11 号	平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工	5	m2			SQ150C-0001 P 12 号	粒度調整砕石 M-30	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	5	m2			SQ150A-0001 P 13 号	再生クラッシュラン RC-30	
歩道舗装工（右側）	1	式			X		
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満	227	m2			SQ155F-0001 P 8 号	平均幅員1.4m以上 プライムコート 締固密度2.20	

大原港線歩道改良工事

【 第 5 号 明細書(M0005) 】 (続 き)							1 式 当り
舗装工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	227	m2			SQ150B-0001 P 9 号	再生クラッシュラン RC-30	
路床不陸整正(人力) 1<=W<2.4(m)	227	m ²			S3152-0001 施 1 号		
車両乗入舗装工 (右側)	1	式			X		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満	138	m2			SQ155C-0002 P 14 号	平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	138	m2			SQ150C-0002 P 15 号	粒度調整砕石 M-30	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工	138	m2			SQ150A-0002 P 16 号	再生クラッシュラン RC-30	
路床不陸整正(人力) 1<=W<2.4(m)	138	m ²			S3152-0001 施 1 号		
摺付舗装工 (右側)	1	式			X		
コンクリート舗装工 (t=10cm) 右側	5	m2			E0020 単 17 号		
摺付舗装工 (右側)	1	式			X		
摺付舗装 (砂利舗装) 全仕上り厚100mm 1層施工	52	m2			SQ150A-0004 P 17 号	再生クラッシュラン RC-30	
車道舗装工 (右側)	1	式			X		

大原港線歩道改良工事

【 第 5 号 明細書(M0005) 】 (続 き)						
舗装工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満	9	m2			SQ155C-0001 P 11 号	平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工	9	m2			SQ150C-0001 P 12 号	粒度調整砕石 M-30
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	9	m2			SQ150A-0001 P 13 号	再生クラッシュラン RC-30
計					P0000001	

大原港線歩道改良工事

【 第 6 号 明細書(M0006) 】

安全施設工

1 式 当り

[illegible]

大原港線歩道改良工事

【 第 7 号 明細書(M0007) 】

仮設工

1 式 当り

[illegible]

大原港線歩道改良工事

【 第 8 号 明細書(M0008) 】							1 式 当り
産業廃棄物処理工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装カッター	1	式			X		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	19	m			SQZ185-0001 P 18 号		
有筋コンクリート構造物取壊し	1	式			X		
構造物とりこわし工 鉄筋構造物機械施工	14	m 3			S7031-0002 施 4 号	対策 不要	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	14	m3			SQZ101-0002 P 19 号	5.7km以下 DID区間有 タヤ損耗費(良好)含む	
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(有筋)	14	*			S9910-0002 施 5 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む	
無筋コンクリート構造物取壊し	1	式			X		
構造物とりこわし工 無筋構造物機械施工	48	m 3			S7031-0001 施 6 号	対策 不要	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	48	m3			SQZ101-0001 P 20 号	5.7km以下 DID区間有 タヤ損耗費(良好)含む	
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)	48	*			S9910-0001 施 7 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む	
アスファルト舗装版(歩道)取壊し	1	式			X		
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	306	m2			SQZ184-0001 P 21 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	

大原港線歩道改良工事

【 第 8 号 明細書(M0008) 】 (続 き)							1 式 当り
産業廃棄物処理工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	12	m3			SQZ101-0003 P 22 号	6.0km以下 DID区間有 タヤ損耗費(良好)含む	
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	12	*			S9910-0003 施 8 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む	
アスファルト舗装版(車道)取壊し	1	式			X		
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	14	m2			SQZ184-0001 P 21 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	0.6	m3			SQZ101-0003 P 22 号	6.0km以下 DID区間有 タヤ損耗費(良好)含む	
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.6	*			S9910-0003 施 8 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む	
計					P0000001		

大原港線歩道改良工事

【 第 9 号 明細書(M0010) 】						
2号接続柵 400×400×490						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉)	0.21	m3			SQ102-0003 P 27 号	一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	2.31	m2			SQZ104-0002 P 28 号	
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40kg/枚以下	1	枚			S7015-0003 施 13 号	
構造物とりこわし工 無筋構造物機械施工	0.23	m 3			S7031-0001 施 6 号	対策 不要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.23	m3			SQZ101-0001 P 20 号	5.7km以下 DID区間有 タ付損耗費(良好)含む
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)	0.23	*			S9910-0001 施 7 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
鉄筋加工・組立(差筋・杭頭処理) D 13mm, SD345	0.003	t			S8400-0001 施 14 号	10t未満
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	1.1	m3			SQZ012-0002 P 29 号	土留無し 障害無し
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	0.8	m3			SQZ016-0001 P 30 号	
計					P0000001	

大原港線歩道改良工事

【 第 1 号 単価表(E0001) 】 500×500型側溝（縦断用） 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
落蓋・梁付側溝，蓋複合施工 設置工 【規格等直接入力】 B×H×L	10	m			S7016-0001 施 9 号	蓋版含む
蓋版差額 FRC製集水蓋（共通）	2	枚			L0002	見積単価
基面整正	7.9	m2			SQZ014-0001 P 23 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

大原港線歩道改良工事

【 第 2 号 単価表(E0002) 】						
500×500型側溝（横断用）					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
街路側溝落蓋側溝（横断用） 500×500	10	m			S7016-0006 施 10 号	蓋版含む
基礎コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	0.4	m3			SQ102-0002 P 24 号	一般養生
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1	m2			SQZ104-0001 P 25 号	
基面整正	7.9	m2			SQZ014-0001 P 23 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

大原港線歩道改良工事

【 第 3 号 単価表(E0003) 】 300×300型側溝（縦断用） 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
落蓋・梁付側溝，蓋複合施工 設置工 【規格等直接入力】 B×H×L	10	m			S7016-0002 施 11 号	蓋版含む
蓋版差額 FRC製集水蓋（共通）	2	枚			L0002	見積単価
基面整正	5.5	m2			SQZ014-0001 P 23 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

大原港線歩道改良工事

【 第 4 号 単価表(E0004) 】 300×300型側溝（横断用） 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
落蓋・梁付側溝，蓋複合施工 設置工 【規格等直接入力】 B×H×L	10	m			S7016-0003 施 12 号	蓋版含む
プレキャスト基礎 製品長2000mm 下幅500mm以上600mm未満	10	m			SQ123-0001 P 26 号	コンクリート以外又は無し 基礎砕石無
プレキャスト基礎版 600×100×2000	5	個			L0003	見積単価
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

大原港線歩道改良工事

【 第 5 号 単価表(E0023) 】 L型側溝（歩道乗入部） 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	0.82	m3			SQ102-0001 P 5 号	一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	2.1	m2			SQZ104-0002 P 28 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	7.35	m2			SQ033-0002 P 31 号	再生碎石 RC-40
基面整正	7.35	m2			SQZ014-0001 P 23 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

大原港線歩道改良工事

[illegible]

大原港線歩道改良工事

【 第 7 号 单 価 表 (E0006) 】

縁石工 B-4型 擦付部

10 m 当り

[illegible]

大原港線歩道改良工事

【第 8 号 单価表(E0007)】

縁石工 D-3型 歩道乗入部 車いす対応型

10	m 当り
----	------

[illegible]

大原港線歩道改良工事

[illegible]

大原港線歩道改良工事

【 第 10 号 单価表(E0009) 】

縁石工 A-2型 車両乗入部

10 m 当り

[illegible]

大原港線歩道改良工事

【 第 11 号 单価表(E0010) 】

縁石工 A-3型 歩道乗入部 車いす対応用

10 m 当り

[illegible]

大原港線歩道改良工事

【第 12 号 单価表(E0011)】

縁石工 A-4型 擦付部

10 m 当り |

[illegible]

大原港線歩道改良工事

【 第 13 号 单価表(E0012) 】

縁石工 D-4型 擦付部

10 m 当り

[illegible]

大原港線歩道改良工事

【 第 14 号 单価表(E0015) 】

縁石工 A-4型 摺付部

10 m 当り

[illegible]

大原港線歩道改良工事

【 第 15 号 単価表(E0016) 】

縁石工 C-3型 歩道乗入部 車いす対応用

10 m 当り

[illegible]

大原港線歩道改良工事

【 第 16 号 単価表(E0018) 】						
植栽工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
植樹柵ブロック	2.96	m			E0019 単 20 号	
掘削 小規模 土砂 標準以外	0.3	m3			SQZ001-0002 P 39 号	
客土	0.4	m3			L0008	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

大原港線歩道改良工事

[illegible]

大原港線歩道改良工事

【 第 18 号 単価表(E0021) 】						
横断防止柵						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
横断防止柵 設置工 プレキャストコンクリートブロック建込	100	m			S8402-0001 施 16 号	ビーム式(支柱間隔 3 m)
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉)	1. 18	m3			SQ102-0003 P 27 号	一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	16. 3	m2			SQZ104-0002 P 28 号	
基礎碎石 7. 5cm以下	3. 06	m2			SQ033-0001 P 40 号	再生碎石 RC-40
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

大原港線歩道改良工事

[illegible]

大原港線歩道改良工事

【 第 20 号 単価表(E0019) 】						
植樹柵ブロック						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
地先境界ブロック 設置 A種(120×120×600)	10	m			SQ171-0001 P 7 号	再生クラッシュラン RC-40
床掘り 土砂 小規模	1.7	m3			SQZ012-0001 P 2 号	
埋戻し 小規模	1	m3			SQZ016-0002 P 3 号	土砂
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

大原港線歩道改良工事

【 第 1 号 施工単価表(S3152-0001) 】						
路床不陸整正(人力) 1<=W<2.4(m)					100	m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動ローラ 運転費 タンDEM式(2.4~2.8t)	1.07	h			S0035-0001 施 15 号	排出ガス対策型(第2次基
普通作業員	0.94	人			TR0200	
諸雑費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 施工幅員 1<=W<2.4(m)			[B] = 1 種別 路床			
[C] = 2 締固めの有無 路床 締固め有			[D] = 0.000	—		
[E] = 1 積算基準書ページ 参-道-8						

大原港線歩道改良工事

【第 2 号 施工单価表(S2580-0001)】

交通誘導警備員B 配置人数：2人

1 目 当 り

[illegible]

大原港線歩道改良工事

【 第 3 号 施工単価表(S2580-0002) 】						
交通誘導警備員B 配置人数：3人					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B	3	人			TR2580	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 職種 交通誘導警備員B [C] = 0.000 交替要員[人／日]						
			[B] = 3.000 配置人数(交替要員除く)[人／日] [D] = 1 積算基準書ページ II-5-21-1			

大原港線歩道改良工事

【 第 4 号 施工単価表(S7031-0002) 】						
構造物とりこわし工 鉄筋構造物機械施工 (対策 不要 ,)				100	m 3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工鉄筋構造物 [手間] 機械施工	100	m3			TTC211_T	時間的制約無し昼間単価
諸雑費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1 単価= ×1=						
[条件]						
[A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物			[B] = 1 工法区分 機械施工			
[C] = 1 低騒音・低振動対策 不要			[D] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			
[E] = 1 時間的制約 無			[F] = 1 積算基準書ページ VI-1-④-1			

大原港線歩道改良工事

[illegible]

大原港線歩道改良工事

【 第 6 号 施工単価表(S7031-0001) 】						
構造物とりこわし工 無筋構造物機械施工 (対策 不要 ,)				100	m 3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工無筋構造物 [手間] 機械施工	100	m3			TTC191_T	時間的制約無し昼間単価
諸雑費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1 単価= ×1=						
[条件]						
[A] = 1 構造物区分 無筋構造物			[B] = 1 工法区分 機械施工			
[C] = 1 低騒音・低振動対策 不要			[D] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			
[E] = 1 時間的制約 無			[F] = 1 積算基準書ページ VI-1-④-1			

大原港線歩道改良工事

[illegible]

大原港線歩道改良工事

[illegible]

大原港線歩道改良工事

【 第 9 号 施工単価表(S7016-0001) 】						
落蓋・梁付側溝，蓋複合施工 設置工 【規格等直接入力】 B×H×L (蓋版含む，)				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kgを超え2000kg／個以下	10	m			TTB421_T	時間的制約無し昼間単価
落蓋側溝蓋込み単価(m当り)	10	m			T#0002	
再生砕石 (R C - 4 0)	0.95	m3			TT9106	
排水構造物工 蓋版 布設(設置手間のみ) 40kg/枚以下	12	枚			S7015-0001 施 17 号	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00×1.00×1.00×1.00=1 土木工事標準単価 = ×1=						
[条件]						
[A] = 1 施工区分 布設(新材)			[B] = 1 U型側溝 製品長(mm／個) L=2000			
[C] = 側溝・蓋込み単価(円／m)			[D] = 4 側溝 仕様・規格 1,000超～2,000kg/個以下※2m当り			
[E] = 1 作業区分 一般的な作業			[F] = 2 基礎砕石 種別 切込砕石(再生材)			
[G] = 0.000 基礎砕石 単価(円／m3)			[H] = 0.790 基礎砕石 数量(m3／10m)			
[I] = 1 蓋版 規格・仕様 40kg/枚以下			[J] = 12.000 蓋版 数量(枚／10m)			
[K] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[L] = 1 時間的制約 無			
[M] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

大原港線歩道改良工事

【 第 10 号 施工単価表(S7016-0006) 】						
街路側溝落蓋側溝（横断用） 500×500 （蓋版含む， ）				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kgを超え2000kg／個以下	10	m			TTB421_T	時間的制約無し昼間単価
落蓋側溝蓋込み単価(m当り)	10	m			T#0002	
再生砕石（R C－4 0）	0.95	m3			TT9106	
排水構造物工 蓋版 布設(設置手間のみ) 40kg/枚以下	4	枚			S7015-0001 施 17 号	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00×1.00×1.00×1.00=1 土木工事標準単価 = ×1=						
[条件]						
[A] = 1 施工区分 布設(新材)			[B] = 1 U型側溝 製品長(mm／個) L=2000			
[C] = 側溝・蓋込み単価(円／m)			[D] = 4 側溝 仕様・規格 1,000超～2,000kg/個以下※2m当り			
[E] = 1 作業区分 一般的な作業			[F] = 2 基礎砕石 種別 切込砕石(再生材)			
[G] = 0.000 基礎砕石 単価(円／m3)			[H] = 0.790 基礎砕石 数量(m3／10m)			
[I] = 1 蓋版 規格・仕様 40kg/枚以下			[J] = 4.000 蓋版 数量(枚／10m)			
[K] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[L] = 1 時間的制約 無			
[M] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

大原港線歩道改良工事

【 第 11 号 施工単価表(S7016-0002) 】						
落蓋・梁付側溝，蓋複合施工 設置工 【規格等直接入力】 B×H×L (蓋版含む，)				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下	10	m			TTB411_T	時間的制約無し昼間単価
落蓋側溝蓋込み単価(m当り)	10	m			T#0002	
再生砕石 (R C - 4 0)	0.66	m3			TT9106	
排水構造物工 蓋版 布設(設置手間のみ) 40kg/枚以下	12	枚			S7015-0001 施 17 号	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00×1.00×1.00×1.00=1 土木工事標準単価 = ×1=						
[条件]						
[A] = 1 施工区分 布設(新材)			[B] = 1 U型側溝 製品長(mm／個) L=2000			
[C] = 側溝・蓋込み単価(円／m)			[D] = 3 側溝 仕様・規格 1,000kg/個以下※2m当り			
[E] = 1 作業区分 一般的な作業			[F] = 2 基礎砕石 種別 切込砕石(再生材)			
[G] = 0.000 基礎砕石 単価(円／m3)			[H] = 0.550 基礎砕石 数量(m3／10m)			
[I] = 1 蓋版 規格・仕様 40kg/枚以下			[J] = 12.000 蓋版 数量(枚／10m)			
[K] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[L] = 1 時間的制約 無			
[M] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

大原港線歩道改良工事

【 第 12 号 施工単価表(S7016-0003) 】						
落蓋・梁付側溝，蓋複合施工 設置工 【規格等直接入力】 B×H×L				10 m 当り		
(蓋版含む，)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下	10	m			TTB411_T	時間的制約無し昼間単価
落蓋側溝蓋込み単価(m当り)	10	m			T#0002	
再生砕石 (R C - 4 0)	0.72	m3			TT9106	
排水構造物工 蓋版 布設(設置手間のみ) 40kg/枚以下	4	枚			S7015-0001 施 17 号	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00×1.00×1.00×1.00=1 土木工事標準単価 = ×1=						
[条件]						
[A] = 1 施工区分 布設(新材)			[B] = 1 U型側溝 製品長(mm／個) L=2000			
[C] = 側溝・蓋込み単価(円／m)			[D] = 3 側溝 仕様・規格 1,000kg/個以下※2m当り			
[E] = 1 作業区分 一般的な作業			[F] = 2 基礎砕石 種別 切込砕石(再生材)			
[G] = 0.000 基礎砕石 単価(円／m3)			[H] = 0.600 基礎砕石 数量(m3／10m)			
[I] = 1 蓋版 規格・仕様 40kg/枚以下			[J] = 4.000 蓋版 数量(枚／10m)			
[K] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[L] = 1 時間的制約 無			
[M] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

大原港線歩道改良工事

【 第 13 号 施工単価表 (S7015-0003) 】						
排水構造物工 蓋版 布設 (新材) 40kg/枚以下					1	枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kg/枚以下	1	枚			TTB471_T	時間的制約無し昼間単価
蓋版単価	1	枚			T#0002	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00=1 土木工事標準単価 = ×1=						
[条件]						
[A] = 1 設置・撤去 設置 (新材)			[B] = 40,600.000	蓋版単価 (円/枚)		
[C] = 1 蓋版の規格・仕様 40kg/枚以下			[D] = 1 作業区分 一般的な作業			
[E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[F] = 1 時間的制約 無			
[G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

大原港線歩道改良工事

【 第 14 号 施工単価表(S8400-0001) 】 鉄筋加工・組立(差筋・杭頭処理) D 1 3 mm, SD345 (10t未満 ,) 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋加工・組立 一般構造物	1	t			TT8100_T	
異形鉄筋(S D345) D13mm	1.03	t			TT0673	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数 = (1 + S0・S1/100) × (K1×K2×K3×K4×K5～K7) × (T1～T5) = (1 + 0.15) × (1×1×1×1×1) × 0.95 = 1.09						
[条件]						
[A] = 2 種別・鉄筋径 異形鉄筋 13mm			[B] = 2 鉄筋区分 SD345			
[C] = 8 構造物区分 差筋及び杭頭処理			[D] = 2 1 工事の施工規模(S8400合計) 10t未満			
[E] = 1 トンネル内作業の補正 トンネル外作業			[F] = 1 法面作業の補正 法面作業でない			
[G] = 1 時間的制約 時間的制約なし			[H] = 1 作業時間帯 通常時間帯			
[I] = 2 1工事鉄筋使用量:公単第2章7参照 50t未満			[J] = 1 太径鉄筋(38以上51mm以下)の割合 太径鉄筋無又は, 割合10%未満			
[K] = 1 水替の有無 水替なし又は災害査定			[L] = 1 積算基準書ページ VI-2-①-1			

大原港線歩道改良工事

【 第 15 号 施工単価表(S0035-0001) 】						
振動ローラ 運転費 タンデム式(2.4～2.8t) 1 h 当り (排出ガス対策型(第2次基 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動ローラ [搭乗・タンデム式] 排ガス2次 質量2.4～2.8 t	1	時間			TMB525	
軽油	3.5	L			TT0002	
特殊作業員	0.23	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
機械損料値＝ (13)欄 運転労務数量の算定(1/T) 運転労務数量 = 1/T = 0.23人/h 時間当り燃料消費量＝0.184×19＝3.5						
[条件] [A] = 1 振動ローラ 規格 タンデム式(2.4～2.8t) [C] = 3 機種区分 排出ガス対策型(第2次基準値)			[B] = 0.000 [SZ] = 0.000	省略値		

大原港線歩道改良工事

【 第 16 号 施工単価表(S8402-0001) 】						
横断防止柵 設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 (ビーム式(支柱間隔 3 m),)				100	m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防止柵	100	m			T#0001	
横断・転落防止柵設置 ビーム式・パネル式, 支柱間隔 3 m	100	m			TT8303_T	標準市場単価×加算率補正係数
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数(設置) = (1 + 0. 25) × 1. 00 × 1. 00 × 1 = 1. 25 単価(設置) = 2940 × 1. 25 = 3675						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 設置			[B] = 3 施工区分 プレキャストコンクリートブロック建込			防止柵単価
[C] = 1 防護柵種類 ビーム式			[D] = 4 支柱間隔 3m			建設物価 (R7. 6) P244
[E] = 防止柵単価(円／m)			[F] = 4 施工規模による加算 100m未満			積算資料 (R7. 6) P350
[G] = 1 時間的制約の有無 時間的制約を受けない場合			[H] = 1 夜間作業の補正 夜間作業をしない			
[I] = 1 名称 横断防止柵			[J] = 1 積算基準書ページ VI-2-③-24			

大原港線歩道改良工事

【 第 17 号 施工単価表(S7015-0001) 】						
排水構造物工 蓋版 布設(設置手間のみ) 40kg/枚以下						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kg/枚以下	1	枚			TTB471_T	時間的制約無し昼間単価
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00=1 土木工事標準単価 = ×1=						
[条件]						
[A] = 3 設置・撤去 設置手間のみ			[B] = 0.000	蓋版単価(円/枚)		
[C] = 1 蓋版の規格・仕様 40kg/枚以下			[D] = 1 作業区分 一般的な作業			
[E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[F] = 1 時間的制約 無			
[G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

大原港線歩道改良工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ001-0001) 】							
掘削 片切掘削 土砂							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3						TMC118P	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 2 施工方法 片切掘削				
[P1] = 1 積算基準書へ [°] -シ [°] II-1-②-7							

大原港線歩道改良工事

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ012-0001) 】							
床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホ(クロー型) [後方超小旋回] 排ガス2次 山積0.28m3						TMB425P	
【労務】							
運転手 (特殊)						TR1400	
普通作業員						TR0200	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				
[P1] = 1 積算基準書へ-シ° II-1-③-4							

大原港線歩道改良工事

【 第 3 号 施工パッケージ(SQZ016-0002) 】							
埋戻し 小規模 (土砂 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホ(クロー型) [後方超小旋回] 排ガス2次 山積0. 2 8 m 3						TMB425P	
タンパ及びランマ 質量6 0 ～ 8 0 k g						TM3606P	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手 (特殊)						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
ガソリン						TT0001	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				[J2] = 1 土質 土砂			

いちき串木野市

大原港線歩道改良工事

[illegible]

大原港線歩道改良工事

【 第 4 号 施工パッケージ(SQZ016-0003) 】							
埋戻し（既設側溝部） 最大埋戻幅1m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 超低騒音・排ガス2014年規制山積0.45m3						TME113P	
タンパ賃料 60～80kg						TT0440	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
ガソリン						TT0001	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満							
				[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-③-13		

大原港線歩道改良工事

【 第 5 号 施工パッケージ(SQ102-0001) 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)						1	m3 当り
(, 一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 2 コンクリート規格 18-8-40(高炉)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 1 コンクリート単価補正 小型車運搬無し				
[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-①-4							

大原港線歩道改良工事

【第 6 号 施工パッケージ(SQZ002-0001)】								1	m3 当り
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (5.5km以下 DID区間有 , タイヤ損耗費(良好)含む)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級						TM1004P	損耗費と補修費(良好)含		
【労務】									
運転手 (一般)						TR1500			
【材料】									
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 土砂等発生現場 小規模			[J2] = 5	積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 2	DID区間の有無 DID区間有					
[JE] = 8 運搬距離 5.5km以下			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-②-13					

大原港線歩道改良工事

【 第 7 号 施工パッケージ(SQ171-0001) 】 地先境界ブロック 設置 A種(120×120×600) (再生クラッシュラン RC-40 ,) 1 m 当り								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホウ賃料 山積0.8 m3						TT0456		
【労務】								
普通作業員						TR0200		
土木一般世話役						TR2500		
特殊作業員						TR0100		
運転手（特殊）						TR1400		
その他(労務)								
【材料】								
地先境界ブロック（A型） 120×120×600mm						TT1391		
再生砕石（RC-40）						TT9106		
軽油						TT0002		

大原港線歩道改良工事

[illegible]

大原港線歩道改良工事

【 第 8 号 施工パッケージ(SQ155F-0001) 】							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 (平均幅員1.4m以上 ,プライムコート 締固密度2.20)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4 ～ 3.0 m						TM4612P	
振動ローラ賃料 搭乗式コンバインド型, 3 ～ 4 t						TT0431	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手 (特殊)						TR1400	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
再生アスファルト混合物 密粒度						TT9109	

大原港線歩道改良工事

[illegible]

大原港線歩道改良工事

【 第 9 号 施工パッケージ(SQ150B-0001) 】							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
(再生クラッシャー RC-30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
小型バックホウ賃料 山積0.11m3						TT0457	
振動ローラ賃料 搭乗式コンパインド型, 3～4 t						TT0431	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手(特殊)						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
再生砕石(RC-30)						TT9105	
軽油						TT0002	

大原港線歩道改良工事

[illegible]

大原港線歩道改良工事

【 第 10 号 施工パッケージ(SQ150A-0006) 】								1	m2 当り
摺付舗装（砂利舗装） 全仕上り厚100mm 1層施工 （再生クラッシャー RC-30 ， ）									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅3.1 m						TMB031P			
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次質量10 t 締固め幅2.1m						TMB610P			
タイヤローラ賃料 8～20 t						TT0422			
その他(機械)									
【労務】									
運転手（特殊）						TR1400			
特殊作業員						TR0100			
普通作業員						TR0200			
土木一般世話役						TR2500			
その他(労務)									
【材料】									

大原港線歩道改良工事

[illegible]

大原港線歩道改良工事

【 第 11 号 施工パッケージ(SQ155C-0001) 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 (平均幅員1.4m未満 , プライムコート 締固密度2.35)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5～0.6 t						TM3505P	
振動コンパクタ [前進型] 質量40～60 kg						TM3615P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
再生アスファルト混合物 密粒度						TT9109	
アスファルト乳剤 PK3・4						TT7022	

大原港線歩道改良工事

[illegible]

大原港線歩道改良工事

【 第 12 号 施工パッケージ(SQ150C-0001) 】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-30 ,)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅3.1m						TMB031P	
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次質量10t 締固め幅2.1m						TMB610P	
タイヤローラ賃料 8～20t						TT0422	
その他(機械)							
【労務】							
運転手 (特殊)						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

大原港線歩道改良工事

[illegible]

大原港線歩道改良工事

【 第 13 号 施工パッケージ(SQ150A-0001) 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-30 ,)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅3.1m						TMB031P	
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次質量10t 締固め幅2.1m						TMB610P	
タイヤローラ賃料 8～20t						TT0422	
その他(機械)							
【労務】							
運転手 (特殊)						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

大原港線歩道改良工事

【 第 13 号 施工パッケージ(SQ150A-0001) 】 (続 き)							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
(再生クラッシャー RC-30 ,)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生砕石 (RC-30)						TT9105	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 100.000 mm 全仕上り厚				[J2] = 1 施工区分 1層施工			
[J3] = 4 材料 再生クラッシャー RC-30				[P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-①-4~11			

大原港線歩道改良工事

【 第 14 号 施工パッケージ(SQ155C-0002) 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 (平均幅員1.4～3.0m以下 , フラ임コート 締固密度2.35)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型, 舗装幅 1.4 ～ 3.0 m						TT0476	
振動ローラ賃料 搭乗式コンバインド型, 3 ～ 4 t						TT0431	
タイヤローラ賃料 3 ～ 4 t						TT0420	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手 (特殊)						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

大原港線歩道改良工事

【 第 14 号 施工パッケージ(SQ155C-0002) 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 (平均幅員1.4～3.0m以下 , プライムコート 締固密度2.35)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生アスファルト混合物 密粒度						TT9109	
アスファルト乳剤 PK3・4						TT7022	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 50.000 mm 平均厚さ[単位:mm]			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[y1] = 2 As合材単価補正(施工規模) As合材 200t未満/工事			[y2] = 1 As合材単価補正(時間帯) 通常時間帯				
[P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-②-2, 8							

大原港線歩道改良工事

【 第 15 号 施工パッケージ(SQ150C-0002) 】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-30 ,)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅3.1m						TMB031P	
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次質量10t 締固め幅2.1m						TMB610P	
タイヤローラ賃料 8～20t						TT0422	
その他(機械)							
【労務】							
運転手 (特殊)						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

大原港線歩道改良工事

[illegible]

大原港線歩道改良工事

【 第 16 号 施工パッケージ(SQ150A-0002) 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-30 ,)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅3.1m						TMB031P	
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次質量10t 締固め幅2.1m						TMB610P	
タイヤローラ賃料 8～20t						TT0422	
その他(機械)							
【労務】							
運転手 (特殊)						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

大原港線歩道改良工事

[illegible]

大原港線歩道改良工事

【 第 17 号 施工パッケージ(SQ150A-0004) 】							
摺付舗装（砂利舗装） 全仕上り厚100mm 1層施工 （再生クラッシャー RC-30 , ）							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅3.1m						TMB031P	
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次質量10t 締固め幅2.1m						TMB610P	
タイヤローラ賃料 8～20t						TT0422	
その他(機械)							
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

大原港線歩道改良工事

[illegible]

大原港線歩道改良工事

【 第 18 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m						TM4737P		
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員						TR0100		
土木一般世話役						TR2500		
普通作業員						TR0200		
その他(労務)								
【材料】								
コンクリートカッターブレード 4 5 cm						TT0094		
ガソリン						TT0001		
その他(材料)								

大原港線歩道改良工事

[illegible]

大原港線歩道改良工事

【 第 19 号 施工パッケージ(SQZ101-0002) 】							
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 (5.7km以下 DID区間有 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級						TM1011P	損耗費と補修費(良好)含
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし							
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有							
[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-25-1							

大原港線歩道改良工事

【 第 20 号 施工パッケージ(SQZ101-0001) 】								1	m3 当り
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (5.7km以下 DID区間有 , タイヤ損耗費(良好)含む)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級						TM1011P	損耗費と補修費(良好)含		
【労務】									
運転手 (一般)						TR1500			
【材料】									
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込						
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 3 運搬距離 5.7km以下						
[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-25-1									

大原港線歩道改良工事

【 第 21 号 施工パッケージ(SQZ184-0001) 】								1	m2 当り
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積0.45m3						TT0478			
【労務】									
土木一般世話役						TR2500			
運転手 (特殊)						TR1400			
普通作業員						TR0200			
【材料】									
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し						
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下						
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[P1] = 1 積算基準書ページ IV-3-②-2						

大原港線歩道改良工事

【 第 22 号 施工パッケージ(SQZ101-0003) 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) (6.0km以下 DID区間有 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック [オノロト・ディーゼル] 10 t 積級						TM1011P	損耗費と補修費(良好)含
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎							
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有							
[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-25-1							

大原港線歩道改良工事

[illegible]

大原港線歩道改良工事

【 第 24 号 施工パッケージ(SQ102-0002) 】							
基礎コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)							
(, 一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物				[J9] = 3 打設工法 人力打設			
[N1] = 2 コンクリート規格 18-8-40(高炉)				[J5] = 2 養生工の種類 一般養生			
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し				[N2] = 1 コンクリート単価補正 小型車運搬無し			
[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-①-4							

大原港線歩道改良工事

【 第 25 号 施工パッケージ(SQZ104-0001) 】							
型枠 一般型枠 均しコンクリート							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
型わく工						TR3300	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート				
[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-②-2							

大原港線歩道改良工事

【 第 26 号 施工パッケージ(SQ123-0001) 】								1	m 当り
プレキャスト基礎 製品長2000mm 下幅500mm以上600mm未満 (コンクリート以外又は無し , 基礎碎石無し)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊						TT0405			
【労務】									
土木一般世話役						TR2500			
特殊作業員						TR0100			
普通作業員						TR0200			
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 中詰材の種類 コンクリート以外又は無し			[J2] = 1 基礎ブロック1個当り製品長 2000mm						
[J3] = 2 基礎ブロック1個当り下幅 500mm以上600mm未満			[J4] = 4 基礎碎石規格 無し						
[P1] = 1 積算基準書ページ III-2-⑨-3									

大原港線歩道改良工事

【 第 27 号 施工パッケージ(SQ102-0003) 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉)							
(, 一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物				[J9] = 3 打設工法 人力打設			
[N1] = 2 コンクリート規格 18-8-40(高炉)				[J5] = 2 養生工の種類 一般養生			
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し				[N2] = 1 コンクリート単価補正 小型車運搬無し			
[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-①-4							

大原港線歩道改良工事

【第 28 号 施工パッケージ(SQZ104-0002)】 型枠 一般型枠 小型構造物 1 m2 当り								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【労務】								
型わく工						TR3300		
普通作業員						TR0200		
土木一般世話役						TR2500		
その他(労務)								
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物					
[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-②-2								

大原港線歩道改良工事

【 第 29 号 施工パッケージ(SQZ012-0002) 】							
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満							
(土留無し 障害無し ,)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積0.45m3						TT0478	
【労務】							
運転手 (特殊)						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂							
[J3] = 1 土留方式の種類 無し							
[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-③-4							
[J2] = 2 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満							
[J4] = 1 障害の有無 障害無し							

大原港線歩道改良工事

【 第 30 号 施工パッケージ(SQZ016-0001) 】							
埋戻し 最大埋戻幅1m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 超低騒音・排ガス2014年規制山積0.45m3						TME113P	
タンパ賃料 60～80kg						TT0440	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手 (特殊)						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
ガソリン						TT0001	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満							
				[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-③-13		

大原港線歩道改良工事

【 第 31 号 施工パッケージ(SQ033-0002) 】 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 (再生砕石 RC-40 ,)								
1 m2 当り								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホウ賃料 山積0.8 m3						TT0456		
その他(機械)								
【労務】								
普通作業員						TR0200		
特殊作業員						TR0100		
運転手 (特殊)						TR1400		
土木一般世話役						TR2500		
その他(労務)								
【材料】								
再生砕石 (R C - 4 0)						TT9106		
軽油						TT0002		

大原港線歩道改良工事

【 第 31 号 施工パッケージ(SQ033-0002) 】 (続 き) 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 (再生碎石 RC-40 ,)								
1 m2 当り								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 2 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下								
[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-②-2								

大原港線歩道改良工事

【 第 32 号 施工パッケージ(SQ170-0001) 】								1	m 当り
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(1000超2000、150-550kg未満)									
(再生クラッシュラン RC-40 , 18-8-40(高炉))									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ賃料(超小旋回 クレーン付) 山積0. 2 8 m3 吊能力1. 7 t						TT0454			
バックホウ賃料 山積0. 8 m3						TT0456			
【労務】									
普通作業員						TR0200			
型わく工						TR3300			
土木一般世話役						TR2500			
特殊作業員						TR0100			
その他(労務)									
【材料】									
歩車道境界ブロック 各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)						L0004	【m当たり単価】		
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922			

[illegible]

大原港線歩道改良工事

【 第 33 号 施工パッケージ(SQ170-0002) 】								1	m 当り
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600超1000mm、50-150kg未満)									
(再生クラッシュラン RC-40 , 18-8-40(高炉))									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホ賃料(後方超小旋回クレーン付) 山積0.09m3 吊能力0.9t						TT0471			
バックホウ賃料 山積0.8m3						TT0456			
【労務】									
普通作業員						TR0200			
特殊作業員						TR0100			
土木一般世話役						TR2500			
型わく工						TR3300			
その他(労務)									
【材料】									
歩車道境界ブロック 各種(600mm超1000mm以下、50以上150kg未満)						L0005	【m当たり単価】		
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922			

大原港線歩道改良工事

【 第 33 号 施工パッケージ(SQ170-0002) 】 (続 き)							
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600超1000mm、50-150kg未満)							
(再生クラッシュ RC-40 , 18-8-40(高炉))							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油						TT0002	
再生碎石 (R C - 4 0)						TT9106	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 6	ブロック規格 各種(600超1000mm、50-150kg未満)			
[J3] = 2 基礎碎石規格 再生クラッシュ RC-40			[N1] = 4	均し基礎コンクリート規格 18-8-40(高炉)			
[J5] = 2 養生工の有無 有り			[N2] = 1	コンクリート単価補正 小型車運搬無し			
[P1] = 1 積算基準書ページ IV-2-③-2							

大原港線歩道改良工事

【 第 34 号 施工パッケージ(SQ170-0003) 】								1 m 当り
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)								
(再生クラッシャー RC-40 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホウ賃料 山積0.8 m3						TT0456		
【労務】								
普通作業員						TR0200		
土木一般世話役						TR2500		
特殊作業員						TR0100		
運転手（特殊）						TR1400		
その他(労務)								
【材料】								
歩車道境界ブロック 各種(600mm以下、50kg未満)						L0006	【m当たり単価】	
再生碎石（RC-40）						TT9106		
軽油						TT0002		

大原港線歩道改良工事

[illegible]

大原港線歩道改良工事

【 第 35 号 施工パッケージ(SQ170-0005) 】								1	m 当り
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満)									
(再生クラッシュラン RC-40 , 18-8-40(高炉))									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ賃料 山積0.8 m3						TT0456			
【労務】									
普通作業員						TR0200			
土木一般世話役						TR2500			
特殊作業員						TR0100			
型わく工						TR3300			
その他(労務)									
【材料】									
歩車道境界ブロック 各種(600mm以下、50kg未満)						L0007	【m当たり単価】		
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922			
再生砕石 (RC-40)						TT9106			

大原港線歩道改良工事

[illegible]

大原港線歩道改良工事

【 第 36 号 施工パッケージ(SQ170-0006) 】								1	m 当り
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満)									
(再生クラッシャー RC-40 , 18-8-40(高炉))									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ賃料 山積0.8 m3						TT0456			
【労務】									
普通作業員						TR0200			
土木一般世話役						TR2500			
特殊作業員						TR0100			
型わく工						TR3300			
その他(労務)									
【材料】									
歩車道境界ブロック 各種(600mm以下、50kg未満)						L0006	【m当たり単価】		
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922			
再生砕石 (RC-40)						TT9106			

大原港線歩道改良工事

[illegible]

大原港線歩道改良工事

【 第 37 号 施工パッケージ(SQ170-0008) 】							
歩車道境界ブロック 設置 各種(600超1000mm、50-150kg未満)							
(再生クラッシュラン RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料(後方超小旋回クレーン付) 山積0.09m3 吊能力0.9t						TT0471	
バックホウ賃料 山積0.8m3						TT0456	
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
運転手(特殊)						TR1400	
その他(労務)							
【材料】							
歩車道境界ブロック 各種(600mm超1000mm以下、50以上150kg未満)						L0005	【m当たり単価】
軽油						TT0002	

大原港線歩道改良工事

[illegible]

大原港線歩道改良工事

【 第 38 号 施工パッケージ(SQ170-0009) 】							
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)						1	m 当り
(基礎砕石無 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
歩車道境界ブロック 各種(600mm以下、50kg未満)						L0006	【m当たり単価】
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 4	ブロック規格 各種(600mm以下、50kg未満)			
[J3] = 4 基礎砕石規格 無し			[N1] = 6	均し基礎コンクリート規格 無し			
[P1] = 1 積算基準書ページ IV-2-③-2							

大原港線歩道改良工事

【 第 39 号 施工パッケージ(SQZ001-0002) 】 掘削 小規模 土砂 標準以外								
1 m3 当り								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0. 1 3 m 3						TMB401P		
【労務】								
運転手（特殊）						TR1400		
【材料】								
軽油						TT0002		
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 土質 土砂				[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				
[J6] = 8 施工数量 標準以外				[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-②-7				

大原港線歩道改良工事

【 第 40 号 施工パッケージ(SQ033-0001) 】							
基礎碎石 7.5cm以下 (再生碎石 RC-40 ,)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 山積0.8 m3						TT0456	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手(特殊)						TR1400	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
再生碎石 (R C - 4 0)						TT9106	
軽油						TT0002	

大原港線歩道改良工事

【 第 40 号 施工パッケージ(SQ033-0001) 】 (続 き) 基礎碎石 7.5cm以下 (再生碎石 RC-40 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	1 m2 当り	
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 碎石の厚さ 7.5cm以下								
[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-②-2								

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂処分費		m3	1,700		L0001	見積単価
蓋版差額 FRC製集水蓋（共通）		枚	5,870		L0002	見積単価
プレキャスト基礎版 600×100×2000		個	19,200		L0003	見積単価
歩車道境界ブロック 各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)		m			L0004	【m当たり単価】 1.0m当りに換算
歩車道境界ブロック 各種(600mm超1000mm以下、50以上150kg未満)		m			L0005	【m当たり単価】 1.0m当りに換算
歩車道境界ブロック 各種(600mm以下、50kg未満)		m			L0006	【m当たり単価】 1.0m当りに換算
歩車道境界ブロック 各種(600mm以下、50kg未満)		m			L0007	【m当たり単価】 1.0m当りに換算
客土		m3			L0008	※シラス単価を適用
スクラップ処分費 H3		t			L0009	建設物価(R7.6)P77 積算資料(R7.6)P795
運搬費 2t車 10km以内		式			L0010	公共単価
植栽撤去工 7箇所 伐採、伐根、運搬、処分費 含む1式		式	1,550,000		L0011	見積単価 諸経費込み