

令和7年度		閱 覧 設 計 書			担当者	貴島
落札者	工事番号	水単 第 10 号				
	工事名	市道高見大原線外配水管布設替工事				
	工事場所	いちき串木野市 高見町外 地内				
	工 期	着手の日より 日 (令和7年11月28日(金)まで)				
	入札執行	令和 年 月 日 午前 時 分より				
	契約担当者	いちき串木野市水道事業 いちき串木野市長 中屋 謙治				
指 示 事 項 注 意 事 項						

水単 第 10 号

精  
査

設  
計

(図面 葉)

いちき串木野市 高見町外 地内

市道高見大原線外配水管布設替工事

此工事費 ￥ 円

工事内容

- [市道 高見大原線-1] 施工延長 L=37.7m  
配水管布設工 HPPE φ50 L=35.6m  
仕切弁設置工 φ50×2基  
給水件数2件
- [市道 高見大原線-2] 施工延長 L=126m  
配水管布設工 HPPE φ50 L=109m  
仕切弁設置工 φ50×3基、φ40×2基  
給水件数7件
- [市道 桜町大原線] 施工延長 L=30.5m  
配水管布設工 HPPE φ50 L=30.5m  
仕切弁設置工 φ50×1基  
給水件数1件
- [市道 大原港線] 施工延長 L=10.9m  
配水管布設工 HPPE φ50 L=10.9m

施工理由 市道高見大原線、市道桜町高見線、市道大原港線において、配水管の布設替を行う。

工事概要 別紙内訳書の通り

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 名	水単10号 市道高見大原線外配水管布設替工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	上水道 令和07年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和7年6月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和6年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年04月 上水道歩掛
備 考	契約保証あり 地域補正区分なし 現場環境改善費なし 週休2日補正あり(通期:4週8休以上)

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			K0001	
配水管布設工 市道 高見大原線-1	1	式			A0001 A 1号	
配水管布設工 市道 高見大原線-2	1	式			A0002 A 2号	
配水管布設工 市道 桜町大原線	1	式			A0003 A 3号	
配水管布設工 市道 大原港線	1	式			A0004 A 4号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
技術管理費	1	式			H20005	
通水試験 市道 高見大原線-1	0.02	日			SJ15000-0002 施 37号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
通水試験 市道 高見大原線-2	0.06	日			SJ15000-0003 施 38号	既設管と連絡せず 給水車で注水する場合
通水試験 市道 桜町大原線	0.02	日			SJ15000-0004 施 39号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
通水試験 市道 大原港線	0.01	日			SJ15000-0005 施 40 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設费率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

水単10号 市道高見大原線外配水管布設替工事

【 第 1 号 A代価表(A0001) 】						
配水管布設工 市道 高見大原線-1						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
資材費(配水管布設工) 市道 高見大原線-1	1	式			A0005 A 5 号	
労務費(配水管布設工) 市道 高見大原線-1	1	式			A0006 A 6 号	
土工費(配水管布設工) 市道 高見大原線-1	1	式			A0007 A 7 号	
給水切替工	1	式			X000000	
給水資材費(配水管布設工) 市道 高見大原線-1	1	式			A0008 A 8 号	
給水労務費(配水管布設工) 市道 高見大原線-1	1	式			A0009 A 9 号	
給水土工費(配水管布設工) 市道 高見大原線-1	1	式			A0010 A 10 号	
計					P0000001	

水単10号 市道高見大原線外配水管布設替工事

【 第 2 号 A代価表(A0002) 】						
配水管布設工 市道 高見大原線-2						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
資材費(配水管布設工) 市道 高見大原線-2	1	式			A0011 A 11 号	
労務費(配水管布設工) 市道 高見大原線-2	1	式			A0012 A 12 号	
土工費(配水管布設工) 市道 高見大原線-2	1	式			A0013 A 13 号	
給水切替工	1	式			X000000	
給水資材費(配水管布設工) 市道 高見大原線-2	1	式			A0014 A 14 号	
給水労務費(配水管布設工) 市道 高見大原線-2	1	式			A0015 A 15 号	
給水土工費(配水管布設工) 市道 高見大原線-2	1	式			A0016 A 16 号	
計					P0000001	

水単10号 市道高見大原線外配水管布設替工事

【 第 3 号 A代価表(A0003) 】						
配水管布設工 市道 桜町大原線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
資材費(配水管布設工) 市道 桜町大原線	1	式			A0017 A 17 号	
労務費(配水管布設工) 市道 桜町大原線	1	式			A0018 A 18 号	
土工費(配水管布設工) 市道 桜町大原線	1	式			A0019 A 19 号	
給水切替工	1	式			X000000	
給水資材費(配水管布設工) 市道 桜町大原線	1	式			A0020 A 20 号	
給水労務費(配水管布設工) 市道 桜町大原線	1	式			A0021 A 21 号	
給水土工費(配水管布設工) 市道 桜町大原線	1	式			A0022 A 22 号	
計					P0000001	

水単10号 市道高見大原線外配水管布設替工事

【 第 4 号 A代価表(A0004) 】						
配水管布設工 市道 大原港線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
資材費(配水管布設工) 市道 大原港線	1	式			A0023 A 23 号	
労務費(配水管布設工) 市道 大原港線	1	式			A0024 A 24 号	
土工費(配水管布設工) 市道 大原港線	1	式			A0025 A 25 号	
計					P0000001	

水単10号 市道高見大原線外配水管布設替工事

【 第 5 号 A代価表(A0005) 】						
資材費(配水管布設工) 市道 高見大原線-1						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000000	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ50	5	本			N05-00860	4月建物P291積算P427
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ50	3	本			N05-00350	4月建物P291積算P427
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ50 4m	1	本			N04-00140	4月建物P690積算P813
EF45° ベンド (両受) φ50	2	個			N05-01240	4月積算P428
VSジョイント φ50	1	個	21,500		N01-00020	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
ポリエチレン管用メカ形曲管 φ50×45° (離脱金具付)	1	個	33,300		N01-01890	見積
異種管用メカ形曲管(P×V) φ50×45° (離脱金具付)	1	個	27,800		N01-02650	見積
SKXエルボ (塩ビ用) φ50×90° (離脱金具付) (同等品以上)	2	個	8,720		L05--0002	見積
SKX分止水栓用ソケット(塩ビ管用) φ50 (離脱金具付)	1	個	5,620		L05--0001	見積
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	37.7	m	550		N09-00150	見積 管材費対象外
仕切弁設置工	1	式			X000000	

【 第 5 号 A代価表(A0005) 】 (続 き)						
資材費(配水管布設工) 市道 高見大原線-1						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不断水分岐用バルブ φ100×50 粉体塗装 (鑄鉄管用)	1	個	63,900		N06-00120	見積
おねじ付ソケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ50 (離脱金具付)	1	個	8,380		N05-01210	見積
仕切弁設置工 φ50	1	式			Y000000	
青銅製仕切弁 (埋設) 両テパめねじ φ50	2	個	42,700		N10-00080	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ50 (離脱金具付)	4	個	8,380		N05-01210	見積
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	2	組	59,200		N11-00380	見積
計					P0000001	

水単10号 市道高見大原線外配水管布設替工事

【 第 6 号 A代価表(A0006) 】						
労務費(配水管布設工) 市道 高見大原線-1						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000000	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	35.6	m			SJ12380-0001 施 1 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	5	口			SJ12394-0001 施 2 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	2	箇所			SJ12393-0001 施 3 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	7	口			SJ12485-0001 施 4 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	3	口			SJ12395-0001 施 5 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	3	口			SJ12395-0002 施 6 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	2.1	m			SJ12340-0001 施 7 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0001 施 8 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	5	口			SJ12392-0001 施 9 号	
管明示シート	37.7	m			SJ12176-0001 施 10 号	
仕切弁設置工	1	式			X000000	

【 第 6 号 A代価表(A0006) 】 (続 き)						
労務費(配水管布設工) 市道 高見大原線-1						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不断水分岐 塩ビ管・鋳鉄管 施工費 φ100×φ50 (見積歩掛)	1	式	114,000		L06--0001	一般管理費・ 現場管理費対象外
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0001 施 8 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	1	口			SJ12392-0001 施 9 号	
仕切弁設置工 φ50	1	式			Y000000	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	2	基			SJ12510-0001 施 11 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	4	口			SJ12184-0001 施 8 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	4	口			SJ12392-0001 施 9 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	2	箇所			SJ12585-0001 施 12 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			SJ12570-0001 施 13 号	
計					P0000001	

【 第 7 号 A代価表(A0007) 】						
土工費(配水管布設工) 市道 高見大原線-1						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	20	m3			SJ31000-0001 施 14 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス)	10	m3			SJ31002-0002 施 15 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土(搬入, 路盤用シラス)	10	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	10	m3			SJ31002-0001 施 16 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.2km	10	m3			SJ31006-0001 施 17 号	DID区間有り バックホウ クロー 山積0.28m3
建設発生土処分料	10	m3	1,700		L0001	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	21	m2			SJ31130-0001 施 18 号	再生碎石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	21	m2			SJ31130-0002 施 19 号	粒調碎石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	21	m2			SJ31180-0001 施 20 号	仮復旧 t≤50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	28	m2			SJ31180-0003 施 21 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	142	m			SQZ185-0002 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	28	m2			SJ31120-0001 施 22 号	バックホウ クロー 山積0.28m3

【 第 7 号 A代価表(A0007) 】 (続 き)						
土工費(配水管布設工) 市道 高見大原線-1						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	21	m2			SJ31120-0001 施 22 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.2km	2	m3			SJ31006-0002 施 23 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	2	*			S9910-0001 施 24 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単10号 市道高見大原線外配水管布設替工事

【 第 8 号 A代価表(A0008) 】						
給水資材費(配水管布設工) 市道 高見大原線-1						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ50×20	2	個	23,200		N12-00940	見積
エラスジョイント φ20	2	個	3,370		N12-00710	分水栓用 見積
H i ソケット φ20	2	個			N04-00280	4月建物P692積算P820
H i エルボ φ20	4	個			N04-00830	4月建物P692積算P821
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	1	本			N04-00100	4月建物P690積算P813
埋設アルミシート 150mm×50mm シングル	2	m	550		L0003	見積 管材費対象外
計					P0000001	

【 第 9 号 A代価表(A0009) 】						
給水労務費(配水管布設工) 市道 高見大原線-1						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ホリエレン管 呼び径50mm	2	箇所			SJ31050-0001 施 25 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	2	口			SJ12184-0002 施 26 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	3	m			SJ12340-0002 施 27 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	12	口			SJ12350-0001 施 28 号	
管明示シート	2	m			SJ12176-0002 施 29 号	
計					P0000001	

水単10号 市道高見大原線外配水管布設替工事

【 第 10 号 A代価表(A0010) 】						
給水土工費(配水管布設工) 市道 高見大原線-1						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	1	m3			SJ31000-0001 施 14 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス)	1	m3			SJ31002-0002 施 15 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土(搬入, 路盤用シラス)	1	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	1	m3			SJ31002-0001 施 16 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.2km	1	m3			SJ31006-0001 施 17 号	DID区間有り バックホウ クロー 山積0.28m3
建設発生土処分料	1	m3	1,700		L0001	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	1	m2			SJ31130-0001 施 18 号	再生碎石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	1	m2			SJ31130-0002 施 19 号	粒調碎石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	1	m2			SJ31180-0001 施 20 号	仮復旧 t≤50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	2	m2			SJ31180-0003 施 21 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	8	m			SQZ185-0002 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2	m2			SJ31120-0001 施 22 号	バックホウ クロー 山積0.28m3

【 第 10 号 A代価表(A0010) 】 (続 き)						
給水土工費(配水管布設工) 市道 高見大原線-1						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			SJ31120-0001 施 22 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.2km	0.1	m3			SJ31006-0002 施 23 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.1	*			S9910-0001 施 24 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単10号 市道高見大原線外配水管布設替工事

【 第 11 号 A代価表(A0011) 】						
資材費(配水管布設工) 市道 高見大原線-2						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000000	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ50	17	本			N05-00860	4月建物P291積算P427
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ50	4	本			N05-00350	4月建物P291積算P427
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ50 4m	1	本			N04-00140	4月建物P690積算P813
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ40 4m	4	本			N04-00130	4月建物P690積算P813
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ25 4m	1	本			N04-00110	4月建物P690積算P813
PVジョイント φ50 (離脱金具付)	1	個	29,600		N01-02390	見積
VSジョイント φ50	2	個	21,500		N01-00020	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
メカ形曲管 φ50×45°	2	個	27,100		N01-00250	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
異種管用メカ形曲管(P×V) φ50×45° (離脱金具付)	2	個	27,800		N01-02650	見積
ポリエチレン管用メカ形T字管 φ50×φ50 (離脱金具付)	2	個	51,800		N01-01990	見積
異種管用メカ形T字管 φ50(本P)×φ40(枝V) (離脱金具付)	2	個	41,000		N01-02510	見積

【 第 11 号 A代価表(A0011) 】 (続 き)						
資材費(配水管布設工) 市道 高見大原線-2						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
MCユニオン φ50	1	個	6,640		N04-01800	SUS 見積
H i エルボ φ25	4	個			N04-00840	4月建物P692積算P821
H i ソケット φ40	2	個			N04-00310	4月建物P692積算P820
H i ソケット φ40×φ25	2	個			N04-00430	4月建物P692積算P820
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	126	m	550		N09-00150	見積 管材費対象外
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工φ40	1	式			Y000000	
青銅製仕切弁(埋設) 両テパめねじ φ40	2	個	28,800		N10-00070	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット(ビニール管用) φ40(離脱金具付)	4	個	3,820		N04-01847	見積
仕切弁ボックスφ50~φ100 H=600 VDR-21G-15L(21BL)(同等品以上)	2	組	59,200		N11-00380	見積 管材費対象外
仕切弁設置工φ50	1	式			Y000000	
青銅製仕切弁(埋設) 両テパめねじ φ50	3	個	42,700		N10-00080	丸ハンドル 見積

【 第 11 号 A代価表(A0011) 】

(続 き)

資材費(配水管布設工) 市道 高見大原線-2

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
おねじ付ワット(ポリエチレン管用)インコア付 φ50 (離脱金具付)	6	個	8,380		N05-01210	見積
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	3	組	59,200		N11-00380	見積 管材費対象外
計					P0000001	

水単10号 市道高見大原線外配水管布設替工事

【 第 12 号 A代価表(A0012) 】						
労務費(配水管布設工) 市道 高見大原線-2						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000000	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	109	m			SJ12380-0001 施 1 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	17	口			SJ12394-0001 施 2 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	2	口			SJ12485-0001 施 4 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	12	口			SJ12395-0001 施 5 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	13	口			SJ12395-0002 施 6 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	2.5	m			SJ12340-0001 施 7 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	12.5	m			SJ12340-0003 施 30 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	2	m			SJ12340-0004 施 31 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径40mm	6	口			SJ12350-0003 施 32 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径25mm	10	口			SJ12350-0004 施 33 号	
管明示シート	126	m			SJ12176-0001 施 10 号	

水単10号 市道高見大原線外配水管布設替工事

【 第 12 号 A代価表(A0012) 】 (続 き)						
労務費(配水管布設工) 市道 高見大原線-2						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工 φ 40	1	式			Y000000	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径40mm	2	基			SJ12510-0002 施 34 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	4	口			SJ12184-0003 施 35 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	4	口			SJ12392-0002 施 36 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	2	箇所			SJ12585-0001 施 12 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			SJ12570-0001 施 13 号	
仕切弁設置工 φ 50	1	式			Y000000	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	3	基			SJ12510-0001 施 11 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	6	口			SJ12184-0001 施 8 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	6	口			SJ12392-0001 施 9 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	3	箇所			SJ12585-0001 施 12 号	

【 第 12 号 A代価表(A0012) 】 (続 き)

労務費(配水管布設工) 市道 高見大原線-2

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	3	個			SJ12570-0001 施 13 号	
計					P0000001	

水単10号 市道高見大原線外配水管布設替工事

【 第 13 号 A代価表(A0013) 】						
土工費(配水管布設工) 市道 高見大原線-2						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	50	m3			SJ31000-0001 施 14 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス)	20	m3			SJ31002-0002 施 15 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土(搬入, 路盤用シラス)	20	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	20	m3			SJ31002-0001 施 16 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.2km	30	m3			SJ31006-0001 施 17 号	DID区間有り バックホウ クロー 山積0.28m3
建設発生土処分料	30	m3	1,700		L0001	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	76	m2			SJ31130-0001 施 18 号	再生碎石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	76	m2			SJ31130-0002 施 19 号	粒調碎石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	76	m2			SJ31180-0001 施 20 号	仮復旧 t≤50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	101	m2			SJ31180-0003 施 21 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	504	m			SQZ185-0002 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	101	m2			SJ31120-0001 施 22 号	バックホウ クロー 山積0.28m3

【 第 13 号 A代価表(A0013) 】 (続 き)						
土工費(配水管布設工) 市道 高見大原線-2						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	76	m2			SJ31120-0001 施 22 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.2km	6	m3			SJ31006-0002 施 23 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	6	*			S9910-0001 施 24 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単10号 市道高見大原線外配水管布設替工事

【 第 14 号 A代価表(A0014) 】						
給水資材費(配水管布設工) 市道 高見大原線-2						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ50×20	7	個	23,200		N12-00940	見積
エラスジョイント φ20	7	個	3,370		N12-00710	分水栓用 見積
H i ソケット φ20	7	個			N04-00280	4月建物P692積算P820
H i エルボ φ20	14	個			N04-00830	4月建物P692積算P821
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	3	本			N04-00100	4月建物P690積算P813
埋設アルミシート 150mm×50mm シングル	5	m	550		L0003	見積 管材費対象外
計					P0000001	

水単10号 市道高見大原線外配水管布設替工事

【 第 15 号 A代価表(A0015) 】						
給水労務費(配水管布設工) 市道 高見大原線-2						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ホリエレン管 呼び径50mm	7	箇所			SJ31050-0001 施 25 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	7	口			SJ12184-0002 施 26 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	8.5	m			SJ12340-0002 施 27 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	42	口			SJ12350-0001 施 28 号	
管明示シート	5	m			SJ12176-0002 施 29 号	
計					P0000001	

【 第 16 号 A代価表(A0016) 】						
給水土工費(配水管布設工) 市道 高見大原線-2						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	2	m3			SJ31000-0001 施 14 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス)	1	m3			SJ31002-0002 施 15 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土(搬入, 路盤用シラス)	1	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	1	m3			SJ31002-0001 施 16 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.2km	1	m3			SJ31006-0001 施 17 号	DID区間有り バックホウ クロー 山積0.28m3
建設発生土処分料	1	m3	1,700		L0001	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	3	m2			SJ31130-0001 施 18 号	再生碎石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	3	m2			SJ31130-0002 施 19 号	粒調碎石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	4	m2			SJ31180-0001 施 20 号	仮復旧 t≤50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	8	m2			SJ31180-0003 施 21 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			SQZ185-0002 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	31	m2			SJ31120-0001 施 22 号	バックホウ クロー 山積0.28m3

【 第 16 号 A代価表(A0016) 】 (続 き)

給水土工費(配水管布設工) 市道 高見大原線-2

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m2			SJ31120-0001 施 22 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.2km	0.3	m3			SJ31006-0002 施 23 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.3	*			S9910-0001 施 24 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単10号 市道高見大原線外配水管布設替工事

【 第 17 号 A代価表(A0017) 】						
資材費(配水管布設工) 市道 桜町大原線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000000	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ50	5	本			N05-00860	4月建物P291積算P427
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ50	2	本			N05-00350	4月建物P291積算P427
異種管用メカ形曲管(P×V) φ50×22° 1/2 (離脱金具付)	1	個	32,200		L01--0001	見積
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	30.5	m	550		N09-00150	見積 管材費対象外
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工 φ50	1	式			Y000000	
青銅製仕切弁 (埋設) 両テパめねじ φ50	1	個	42,700		N10-00080	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ50 (離脱金具付)	2	個	8,380		N05-01210	見積
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	59,200		N11-00380	見積 管材費対象外
計					P0000001	

【 第 18 号 A代価表(A0018) 】						
労務費(配水管布設工) 市道 桜町大原線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000000	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	30.5	m			SJ12380-0001 施 1 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	5	口			SJ12394-0001 施 2 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	2	口			SJ12485-0001 施 4 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	2	口			SJ12395-0001 施 5 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	1	口			SJ12395-0002 施 6 号	
管明示シート	30.5	m			SJ12176-0001 施 10 号	
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工φ50	1	式			Y000000	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	1	基			SJ12510-0001 施 11 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	2	口			SJ12184-0001 施 8 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	2	口			SJ12392-0001 施 9 号	

【 第 18 号 A代価表(A0018) 】 (続 き) 労務費(配水管布設工) 市道 桜町大原線 <span style="float: right;">1 式 当り</span>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0001 施 12 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施 13 号	
計					P0000001	

水単10号 市道高見大原線外配水管布設替工事

【 第 19 号 A代価表(A0019) 】						
土工費(配水管布設工) 市道 桜町大原線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	10	m3			SJ31000-0001 施 14 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス)	10	m3			SJ31002-0002 施 15 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土(搬入, 路盤用シラス)	10	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	10	m3			SJ31002-0001 施 16 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.2km	10	m3			SJ31006-0001 施 17 号	DID区間有り バックホウ クロー 山積0.28m3
建設発生土処分料	10	m3	1,700		L0001	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	18	m2			SJ31130-0001 施 18 号	再生碎石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	18	m2			SJ31130-0002 施 19 号	粒調碎石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	18	m2			SJ31180-0001 施 20 号	仮復旧 t≤50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	24	m2			SJ31180-0003 施 21 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	122	m			SQZ185-0002 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	24	m2			SJ31120-0001 施 22 号	バックホウ クロー 山積0.28m3

【 第 19 号 A代価表(A0019) 】 (続 き)						
土工費(配水管布設工) 市道 桜町大原線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	18	m2			SJ31120-0001 施 22 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.2km	2	m3			SJ31006-0002 施 23 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	2	*			S9910-0001 施 24 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単10号 市道高見大原線外配水管布設替工事

【 第 20 号 A代価表(A0020) 】						
給水資材費(配水管布設工) 市道 桜町大原線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ50×20	1	個	23,200		N12-00940	見積
エラスジョイント φ20	1	個	3,370		N12-00710	分水栓用 見積
H i ソケット φ20	1	個			N04-00280	4月建物P692積算P820
H i エルボ φ20	2	個			N04-00830	4月建物P692積算P821
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	1	本			N04-00100	4月建物P690積算P813
埋設アルミシート 150mm×50mm シングル	0.5	m	550		L0003	見積 管材費対象外
計					P0000001	

水単10号 市道高見大原線外配水管布設替工事

【 第 21 号 A代価表(A0021) 】						
給水労務費(配水管布設工) 市道 桜町大原線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ホリエレン管 呼び径50mm	1	箇所			SJ31050-0001 施 25 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	1	口			SJ12184-0002 施 26 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	1	m			SJ12340-0002 施 27 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	6	口			SJ12350-0001 施 28 号	
管明示シート	0.5	m			SJ12176-0002 施 29 号	
計					P0000001	

水単10号 市道高見大原線外配水管布設替工事

【 第 22 号 A代価表(A0022) 】						
給水土工費(配水管布設工) 市道 桜町大原線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	1	m3			SJ31000-0001 施 14 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス)	1	m3			SJ31002-0002 施 15 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土(搬入, 路盤用シラス)	1	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	1	m3			SJ31002-0001 施 16 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.2km	1	m3			SJ31006-0001 施 17 号	DID区間有り バックホウ クロー 山積0.28m3
建設発生土処分料	1	m3	1,700		L0001	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	1	m2			SJ31130-0001 施 18 号	再生碎石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	1	m2			SJ31130-0002 施 19 号	粒調碎石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	1	m2			SJ31180-0001 施 20 号	仮復旧 t≤50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	2	m2			SJ31180-0003 施 21 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	8	m			SQZ185-0002 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2	m2			SJ31120-0001 施 22 号	バックホウ クロー 山積0.28m3

【 第 22 号 A代価表(A0022) 】 (続 き)						
給水土工費(配水管布設工) 市道 桜町大原線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			SJ31120-0001 施 22 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.2km	0.1	m3			SJ31006-0002 施 23 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.1	*			S9910-0001 施 24 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単10号 市道高見大原線外配水管布設替工事

【 第 23 号 A代価表(A0023) 】						
資材費 (配水管布設工) 市道 大原港線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000000	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ50	1	本			N05-00860	4月建物P291積算P427
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ50	1	本			N05-00350	4月建物P291積算P427
ポリエチレン管用メカ形曲管 φ50×45° (離脱金具付)	3	個	33,300		N01-01890	見積
異種管用メカ形曲管(P×V) φ50×45° (離脱金具付)	1	個	27,800		N01-02650	見積
片落PVジョイント φ50 (P)×φ40 (V) (離脱金具付)	1	個	28,300		N01-02440	見積
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	10.9	m	550		N09-00150	見積 管材費対象外
計					P0000001	

水単10号 市道高見大原線外配水管布設替工事

【 第 24 号 A代価表(A0024) 】						
労務費(配水管布設工) 市道 大原港線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000000	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	10.9	m			SJ12380-0001 施 1 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	1	口			SJ12394-0001 施 2 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	2	口			SJ12485-0001 施 4 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	8	口			SJ12395-0001 施 5 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	2	口			SJ12395-0002 施 6 号	
管明示シート	10.9	m			SJ12176-0001 施 10 号	
計					P0000001	

水単10号 市道高見大原線外配水管布設替工事

【 第 25 号 A代価表(A0025) 】						
土工費(配水管布設工) 市道 大原港線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	10	m3			SJ31000-0001 施 14 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス)	10	m3			SJ31002-0002 施 15 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土(搬入, 路盤用シラス)	10	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	10	m3			SJ31002-0001 施 16 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.2km	10	m3			SJ31006-0001 施 17 号	DID区間有り バックホウ クロー 山積0.28m3
建設発生土処分料	10	m3	1,700		L0001	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	7	m2			SJ31130-0001 施 18 号	再生碎石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	5	m2			SJ31130-0002 施 19 号	粒調碎石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	5	m2			SJ31180-0001 施 20 号	仮復旧 t≤50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	7	m2			SJ31180-0003 施 21 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	35	m			SQZ185-0002 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	7	m2			SJ31120-0001 施 22 号	バックホウ クロー 山積0.28m3

【 第 25 号 A代価表(A0025) 】 (続 き)						
土工費(配水管布設工) 市道 大原港線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	5	m2			SJ31120-0001 施 22 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.2km	0.4	m3			SJ31006-0002 施 23 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.4	*			S9910-0001 施 24 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

【 第 1 号 施工単価表(SJ12380-0001) 】						
ホリフレ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm			[B] = 1 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行う			

【 第 2 号 施工単価表(SJ12394-0001) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.056	人			TR3600	
普通作業員	0.056	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 3 号 施工単価表(SJ12393-0001) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.08	人			TR3600	
普通作業員	0.08	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 4 号 施工単価表(SJ12485-0001) 】						
ポリエチレン管切断 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.01	人			TR3600	
普通作業員	0.01	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 5 号 施工単価表(SJ12395-0001) 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 6 号 施工単価表(SJ12395-0002) 】						
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 7 号 施工単価表(SJ12340-0001) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 7 呼び径区分 呼び径50mm			
[B] = 1.000		歩掛補正係数: 必要時以外1.0				

【 第 8 号 施工単価表(SJ12184-0001) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 9 号 施工単価表(SJ12392-0001) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 10 号 施工単価表(SJ12176-0001) 】						
管明示シート						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.4	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 11 号 施工単価表(SJ12510-0001) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.15	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置		[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 12 号 施工単価表(SJ12585-0001) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			SJ12580-0001 施 41 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200	1	個			SJ12580-0002 施 42 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0003 施 43 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm			
[B] = 0.000 個 調整リング数量			[I] = 1 調整リング高さ 高さ50mm			
[C] = 1.000 個 上部壁数量			[E] = 1.000 個 中部壁1数量			
[D] = 2 中部壁1高さ 高さ200mm			[M] = 0.000 個 中部壁2数量			
[O] = 0.000 個 中部壁3数量			[G] = 0.000 個 下部壁数量			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

【 第 13 号 施工単価表(SJ12570-0001) 】						
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.06	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm			
[B] = 2 無収縮モルタル計上区分 無収縮モルタル計上しない						

【 第 14 号 施工単価表(SJ31000-0001) 】						
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.9	人			TR2500	
普通作業員	5	人			TR0200	
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	11.1	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第 15 号 施工単価表(SJ31002-0002) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス) (クローラ型 山積0.28m3 ,埋戻し+締固め )						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	3	日			SA055-0001 施 44号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め			[DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし			
[A] = 133.000 m3 埋戻材数量			[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)			

【 第 16 号 施工単価表(SJ31002-0001) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土 (クローラ型 山積0.28m3 ,埋戻し+締固め )						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	3	日			SA055-0001 施 44号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め			[DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし			
[A] = 133.000 m3 埋戻材数量			[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)			

【 第 17 号 施工単価表(SJ31006-0001) 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.2km (DID区間有り ,バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.6	日			SA010-0001 施 45 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級			[B] = 4.200 km 片道運搬距離			
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[E] = 1 処理対象区分 土砂			

【 第 18 号 施工単価表(SJ31130-0001) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m (再生砕石(RC-30) , )						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石 (RC-30)	12.7	m3			TT9105	
タンパー運転費(賃料) タンパー60~80kg	0.45	日			SA055-0002 施 46 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤			[A] = 0.100 m			仕上り厚
[y1] = 9 路盤材区分 再生砕石(RC-30)						

【 第 19 号 施工単価表(SJ31130-0002) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m (粒調砕石(M-30) , )						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
粒調砕石 (M-30)	10.16	m3			TT0511	
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	0.45	日			SA055-0002 施 46号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤			[A] = 0.080 m			仕上り厚
[y1] = 4 路盤材区分 粒調砕石(M-30)						

【 第 20 号 施工単価表(SJ31180-0001) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満 (仮復旧 t≤50mm , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 粗粒度	7.544	t			TT9111	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5~0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 47号	
振動コンパクタ運転費 50~60kg	0.8	日			SA029-0001 施 48号	
諸雑費	6	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 30.000 mm 舗装厚			
[C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩			[y2] = 3 区分 仮復旧			
[D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無			[E] = 4 瀝青材区分 瀝青材散布 無			
[AS] = 7 アスファルト材料区分 (再生材)粗粒度アスコン			[y1] = 1 As合材 使用量(単価補正) As合材使用量 200t未満			
[G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			

【 第 21 号 施工単価表(SJ31180-0003) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満 (表層工 t≤50mm ,プライムコート PK3・4 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 密粒度	10.058	t			TT9109	
アスファルト乳剤 PK3・4	0.126	t			TT7022	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5~0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 47号	
振動コンパクタ運転費 50~60kg	0.8	日			SA029-0001 施 48号	
砂散布費	3	%			T#99	労務、損料、運転経費の%
諸雑費	17	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 40.000 mm	舗装厚		



【 第 22 号 施工単価表(SJ31120-0001) 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ クローラ 山積0.28m3, )						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.42	人			TR2500	
普通作業員	0.63	人			TR0200	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	3.35	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下						[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)

【 第 23 号 施工単価表(SJ31006-0002) 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.2km (DID区間有り ,バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.78	日			SA010-0001 施 45 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級			[B] = 4.200 km 片道運搬距離			
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[E] = 2 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)			

水単10号 市道高見大原線外配水管布設替工事

【 第 24 号 施工単価表(S9910-0001) 】						
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)						1 * 当り
(産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産業廃棄物受入料	1	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 種別 アスファルト塊(掘削)			[B] = 1 単位 m3当り			
[C] = 受入料金(円/単位)						

【 第 25 号 施工単価表(SJ31050-0001) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.05	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 17 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径50mm			[B] = 2 分岐呼び径 20mm			

【 第 26 号 施工単価表(SJ12184-0002) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm						

【 第 27 号 施工単価表(SJ12340-0002) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm			
[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0				

【 第 28 号 施工単価表(SJ12350-0001) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm			[B] = 1.000			歩掛補正係数:必要時以外1.0

【 第 29 号 施工単価表(SJ12176-0002) 】

管明示シート

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.4	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 30 号 施工単価表(SJ12340-0003) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.08	人			TR3600	
普通作業員	0.14	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm			
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 31 号 施工単価表(SJ12340-0004) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm			
[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0				

【 第 32 号 施工単価表(SJ12350-0003) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm			[B] = 1.000			歩掛補正係数:必要時以外1.0

【 第 33 号 施工単価表(SJ12350-0004) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm			[B] = 1.000			歩掛補正係数:必要時以外1.0

【 第 34 号 施工単価表(SJ12510-0002) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径40mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.15	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置		[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 35 号 施工単価表(SJ12184-0003) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm						

【 第 36 号 施工単価表(SJ12392-0002) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm						

【 第 37 号 施工単価表(SJ15000-0002) 】						
通水試験 市道 高見大原線-1						1 日 当り
(既設管と連絡して , 給水車が不要の場合 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 38 号 施工単価表(SJ15000-0003) 】						
通水試験 市道 高見大原線-2						1 日 当り
(既設管と連絡せず , 給水車で注水する場合 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 39 号 施工単価表(SJ15000-0004) 】						
通水試験 市道 桜町大原線						1 日 当り
(既設管と連絡して , 給水車が不要の場合 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 40 号 施工単価表(SJ15000-0005) 】						
通水試験 市道 大原港線						1 日 当り
(既設管と連絡して , 給水車が不要の場合 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

## 【 第 41 号 施工単価表(SJ12580-0001) 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150

1 個 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置						[A] = 3 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号上部壁 内寸250 高150

【 第 42 号 施工単価表(SJ12580-0002) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 5 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号中部壁 内寸250 高200			

【 第 43 号 施工単価表(SJ12580-0003) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置					[A] = 9 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号底版 内寸250 高40	

【 第 44 号 施工単価表(SA055-0001) 】						
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ賃料 60～80kg	1.38	供用日			TT0440	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000	特殊作業員数(人)		[B] = 5.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.380	機械賃料(供用日)					

【 第 45 号 施工単価表(SA010-0001) 】						
ダンプトラック運転費 4t積級						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (一般)	1	人			TR1500	
軽油	32	L			TT0002	
ダンプトラック [オロト・ディーゼル] 4 t 積級	1.29	供用日			TM1004	
ダンプトラックタイヤ損耗費 4t積級	1.29	供用日			TMS004	良好
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 ダンプ 規格 4t積級			[B] = 11 岩石補正 補正なし			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好(舗装道)			[D] = 1.000 一般運転手(人)			
[E] = 32.000 燃料消費量(L)			[F] = 1.290 機械損料(供用日)			

【 第 46 号 施工単価表(SA055-0002) 】						
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ賃料 60～80kg	1.61	供用日			TT0440	
ガソリン	4	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000	特殊作業員数(人)		[B] = 4.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.610	機械賃料(供用日)					

【 第 47 号 施工単価表(SA028-0001) 】						
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5~0.6t						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t	1.23	供用日			TM3505	
軽油	3	L			TT0002	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 振動ローラ 規格 0.5~0.6t			[B] = 1.000		特殊作業員(人)	
[C] = 3.000 燃料消費量(L)			[D] = 1.230		機械損料(供用日)	

【 第 48 号 施工単価表(SA029-0001) 】						
振動コンパクタ運転費 50～60kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動コンパクタ [前進型] 質量40～60kg	1.4	供用日			TM3615	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000		特殊作業員数(人)	[B] = 5.000		ガソリン(L)	
[C] = 1.400		機械損料(供用日)				

水単10号 市道高見大原線外配水管布設替工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ185-0002) 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
<b>【機械】</b>							
コンクリートカッタ [ハキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm						TM4737P	
その他(機械)							
<b>【労務】</b>							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
<b>【材料】</b>							
コンクリートカッターブレード 45cm						TT0094	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

