

令和7年度		閲覧設計書			担当者	貴島
落札者		工事番号	水単 第 11 号			
		工事名	高見町外配水管布設替工事			
		工事場所	いちき串木野市 高見町外 地内			
		工 期	着手の日より 日（令和8年1月30日（金）まで）			
		入札執行	令和 年 月 日 午前 時 分より			
		契約担当者	いちき串木野市水道事業 いちき串木野市長 中屋 謙治			
指示事項						
注意事項						

水単 第 11 号

精
査

設
計

(図面 葉)

いちき串木野市 高見町外 地内

高見町外配水管布設替工事

此工事費 ￥ 円

工事内容

[市道 高見12号線] 施工延長 L=61.8m
配水管布設工 HPPE φ50 L=58.4m
仕切弁設置工 φ50×2基
給水件数3件
[市道 高見町13号線] 施工延長 L=50.4m
配水管布設工 HPPE φ50 L=49.9m
仕切弁設置工 φ50×2基
給水件数2件
[市道 日出町10号線] 施工延長 L=114.3m
配水管布設工 HPPE φ50 L=113.5m
仕切弁設置工 φ50×2基
給水件数12件

施工理由 市道高見町12号線、市道高見町13号線、市道日出町10号線において、配水管の布設替を行う。

工事概要 別紙内訳書の通り

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 名	水単第11号 高見町外配水管布設替工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	上水道 令和07年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和7年7月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和6年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年04月 上水道歩掛
備 考	契約保証あり 地域補正区分なし 現場環境改善費なし 週休2日補正あり（通期：4週8休以上）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
配水管布設工 高見町	1	式			X000000	
配水管布設工 市道 高見町12号線	1	式			A0001 A 1 号	
配水管布設工 市道 高見町13号線	1	式			A0002 A 2 号	
配水管布設工 日出町	1	式			X000000	
配水管布設工 市道 日出町10号線	1	式			A0004 A 3 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
技術管理費	1	式			H20005	
通水試験 市道 高見町12号線	0.03	日			SJ15000-0004 施 43 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
通水試験 市道 高見町13号線	0.03	日			SJ15000-0002 施 44 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
通水試験 市道 日出町10号線	0.06	日			SJ15000-0005 施 45 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

水単第11号 高見町外配水管布設替工事

【 第 1 号 A代価表(A0001) 】						
配水管布設工 市道 高見町12号線					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
資材費（配水管布設工） 市道 高見町12号線	1	式			A0005 A 4 号	
労務費（配水管布設工） 市道 高見町12号線	1	式			A0006 A 5 号	
土工費（配水管布設工） 市道 高見町12号線	1	式			A0007 A 6 号	
給水切替工	1	式			X000000	
給水資材費（配水管布設工） 市道 高見町12号線	1	式			A0008 A 7 号	
給水労務費（配水管布設工） 市道 高見町12号線	1	式			A0009 A 8 号	
給水土工費（配水管布設工） 市道 高見町12号線	1	式			A0010 A 9 号	
計					P0000001	

水単第11号 高見町外配水管布設替工事

【 第 2 号 A代価表(A0002) 】						
配水管布設工 市道 高見町13号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
資材費（配水管布設工） 市道 高見町13号線	1	式			A0011 A 10 号	
労務費（配水管布設工） 市道 高見町13号線	1	式			A0012 A 11 号	
土工費（配水管布設工） 市道 高見町13号線	1	式			A0013 A 12 号	
給水切替工	1	式			X000000	
給水資材費（配水管布設工） 市道 高見町13号線	1	式			A0014 A 13 号	
給水労務費（配水管布設工） 市道 高見町13号線	1	式			A0015 A 14 号	
給水土工費（配水管布設工） 市道 高見町13号線	1	式			A0016 A 15 号	
計					P0000001	

水単第11号 高見町外配水管布設替工事

【 第 3 号 A代価表(A0004) 】 配水管布設工 市道 日出町10号線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
資材費（配水管布設工） 市道 日出町10号線	1	式			A0023 A 16 号	
労務費（配水管布設工） 市道 日出町10号線	1	式			A0024 A 17 号	
土工費（配水管布設工） 市道 日出町10号線	1	式			A0025 A 18 号	
給水切替工	1	式			X000000	
給水資材費（配水管布設工） 市道 日出町10号線	1	式			A0026 A 19 号	
給水労務費（配水管布設工） 市道 日出町10号線	1	式			A0027 A 20 号	
給水土工費（配水管布設工） 市道 日出町10号線	1	式			A0028 A 21 号	
計					P0000001	

水単第11号 高見町外配水管布設替工事

【 第 4 号 A代価表(A0005) 】							1 式 当り
資材費（配水管布設工） 市道 高見町12号線							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配水管布設工	1	式			X000000		
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ 50	9	本			L05--0002	6月建物P291積算P427	
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ 50	3	本			L05--0003	6月建物P291積算P427	
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 50 4m	1	本			L04--0005	6月建物P690積算P813	
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 25 4m	1	本			L04--0006	6月建物P690積算P813	
EFチーズ（両受） φ 50	1	個			L05--0008	6月積算P428	
ポリエチレン管用メカ形曲管 φ 50×45° （離脱金具付）	1	個	33,300		N01-01890	見積	
メカ形曲管 φ 50×45°	1	個	27,100		N01-00250	FCD（エポキシ・抜止付） 見積	
異種管用メカ形曲管(P×V) φ 50×45° （離脱金具付）	2	個	27,800		N01-02650	見積	
VSジョイント φ 50	1	個	21,500		N01-00020	FCD（エポキシ・抜止付） 見積	
S K X ソケット（塩ビ×配水ポリ管用） P50×V25（離脱金具付）（同等品以上）	1	個	10,300		L05--0004	見積	
MCユニオン φ 50	1	個	6,640		N04-01800	SUS 見積	

水単第11号 高見町外配水管布設替工事

【 第 4 号 A代価表(A0005) 】 (続 き)						
資材費 (配水管布設工) 市道 高見町12号線					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
H i エルボ φ 25	2	個			L04--0007	6月建物P692積算P821
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	61.8	m	550		N09-00150	見積 管材費対象外
仕切弁設置工 φ 50	1	式			X000000	
青銅製仕切弁 (埋設) 両テーパーめねじ φ 50	2	個	42,700		N10-00080	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ 50 (離脱金具付)	4	個	8,380		N05-01210	見積
仕切弁ボックス φ 50～φ 100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	2	組	59,200		N11-00380	見積 管材費対象外
計					P0000001	

水単第11号 高見町外配水管布設替工事

【 第 5 号 A代価表(A0006) 】						
労務費（配水管布設工） 市道 高見町12号線					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000000	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	58.4	m			SJ12380-0001 施 1 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	9	口			SJ12394-0001 施 2 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	1	箇所			SJ12393-0001 施 3 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	6	口			SJ12485-0001 施 4 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	4	口			SJ12395-0001 施 5 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	6	口			SJ12395-0002 施 6 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	1	口			SJ12392-0001 施 7 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	1	口			SJ12392-0002 施 8 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	1.9	m			SJ12340-0001 施 9 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	1.5	m			SJ12340-0002 施 10 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径25mm	4	口			SJ12350-0001 施 11 号	

水単第11号 高見町外配水管布設替工事

【 第 5 号 A代価表(A0006) 】 (続 き) 労務費（配水管布設工） 市道 高見町12号線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管明示シート	61.8	m			SJ12176-0001 施 12 号	
仕切弁設置工 φ 50	1	式			X000000	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	2	基			SJ12510-0001 施 13 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	4	口			SJ12392-0001 施 7 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	4	口			SJ12184-0001 施 14 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	2	箇所			SJ12585-0001 施 15 号	H=600
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			SJ12570-0001 施 16 号	
計					P0000001	

水単第11号 高見町外配水管布設替工事

【 第 6 号 A代価表(A0007) 】						
土工費（配水管布設工） 市道 高見町12号線					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	30	m3			SJ31000-0001 施 17 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス)	10	m3			SJ31002-0001 施 18 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土（搬入，路盤用シラス）	10	m3			TT0106	公共単価
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	10	m3			SJ31002-0002 施 19 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.1km	10	m3			SJ31006-0001 施 20 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	10	m3	1,700		L0002	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	37	m2			SJ31130-0001 施 21 号	再生砕石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.07m	33	m2			SJ31130-0003 施 22 号	粒調砕石(M-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	4	m2			SJ31130-0002 施 23 号	粒調砕石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	4	m2			SJ31180-0001 施 24 号	仮復旧 t≤50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	5	m2			SJ31180-0002 施 25 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	27	m			SQZ185-0001 P 1 号	

水単第11号 高見町外配水管布設替工事

【 第 6 号 A代価表(A0007) 】 (続 き) 土工費 (配水管布設工) 市道 高見町12号線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	5	m2			SJ31120-0001 施 26 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	4	m2			SJ31120-0001 施 26 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.1km	0.3	m3			SJ31006-0002 施 27 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.3	*			S9910-0001 施 28 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単第11号 高見町外配水管布設替工事

【 第 7 号 A代価表(A0008) 】							1 式 当り
給水資材費（配水管布設工） 市道 高見町12号線							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ 50×25	1	個	25,300		N12-00950	見積	
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ 50×20	2	個	23,200		N12-00940	見積	
エラスジョイント φ 25	1	個	4,610		N12-00720	分水栓用 見積	
エラスジョイント φ 20	2	個	3,370		N12-00710	分水栓用 見積	
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 25 4m	1	本			L04--0008	6月建物P690積算P813	
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 20 4m	2	本			L04--0009	6月建物P690積算P813	
H i ソケット φ 25	1	個			L04--0010	6月建物P692積算P820	
H i ソケット φ 20	2	個			L04--0011	6月建物P692積算P820	
H i ソケット φ 20×φ 13	1	個			L04--0012	6月建物P692積算P820	
H i エルボ φ 25	2	個			L04--0013	6月建物P692積算P821	
H i エルボ φ 20	4	個			L04--0014	6月建物P692積算P821	
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	7.5	m	550		N09-00150	見積 管材費対象外	

水単第11号 高見町外配水管布設替工事

【 第 7 号 A代価表(A0008) 】 (続 き)						
給水資材費 (配水管布設工) 市道 高見町12号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計					P0000001	

水単第11号 高見町外配水管布設替工事

【 第 8 号 A代価表(A0009) 】 給水労務費（配水管布設工） 市道 高見町12号線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径50mm	1	箇所			SJ31050-0001 施 29 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm	2	箇所			SJ31050-0002 施 30 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	1	口			SJ12184-0002 施 31 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	2	口			SJ12184-0003 施 32 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	3	m			SJ12340-0002 施 10 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	6	m			SJ12340-0003 施 33 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径25mm	6	口			SJ12350-0001 施 11 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	13	口			SJ12350-0002 施 34 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径13mm	1	口			SJ12350-0003 施 35 号	
管明示シート	7.5	m			SJ12176-0001 施 12 号	
計					P0000001	

水単第11号 高見町外配水管布設替工事

【 第 9 号 A代価表(A0010) 】 給水土工費（配水管布設工） 市道 高見町12号線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	3	m3			SJ31000-0001 施 17 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス)	1	m3			SJ31002-0001 施 18 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土（搬入，路盤用シラス）	1	m3			TT0106	公共単価
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	1	m3			SJ31002-0002 施 19 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.1km	2	m3			SJ31006-0001 施 20 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	2	m3	1,700		L0002	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	5	m2			SJ31130-0001 施 21 号	再生砕石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.07m	5	m2			SJ31130-0003 施 22 号	粒調砕石(M-30)
計					P0000001	

水単第11号 高見町外配水管布設替工事

【 第 10 号 A代価表(A0011) 】							1 式 当り
資材費（配水管布設工） 市道 高見町13号線							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配水管布設工	1	式			X000000		
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ 50	9	本			L05--0005	6月建物P291積算P427	
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ 50	1	本			L05--0006	6月建物P291積算P427	
EF Sベンド（両受） φ 50 300H	1	個			L0001	6月積算P428	
EFチーズ（両受） φ 50	1	個			L05--0007	6月積算P428	
分水栓キャップ φ 50	1	個	4,010		N12-01520	見積	
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	50.4	m	550		N09-00150	見積 管材費対象外	
仕切弁設置工 φ 50	1	式			X000000		
不断水T字管 副弁付 φ 100×50 粉体塗装 （鋳鉄管用）	1	個	63,900		L06--0001	見積	
青銅製仕切弁（埋設） 両テパ めねじ φ 50	2	個	42,700		N10-00080	丸ハンドル 見積	
おねじ付ソケット（ポリエチレン管用）インコア付 φ 50（離脱金具付）	5	個	8,380		N05-01210	見積	
仕切弁ボックスφ 50～φ 100 H=600 VDR-21G-15L(21BL)（同等品以上）	2	組	59,200		N11-00380	見積 管材費対象外	

【 第 10 号 A代価表(A0011) 】 (続 き)						
資材費 (配水管布設工) 市道 高見町13号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計					P0000001	

水単第11号 高見町外配水管布設替工事

【 第 11 号 A代価表(A0012) 】						
労務費（配水管布設工） 市道 高見町13号線					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000000	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	49.9	m			SJ12380-0001 施 1 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	9	口			SJ12394-0001 施 2 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	2	箇所			SJ12393-0001 施 3 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	3	口			SJ12485-0001 施 4 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	1	口			SJ12392-0001 施 7 号	
管明示シート	50.4	m			SJ12176-0001 施 12 号	
仕切弁設置工 φ 50	1	式			X000000	
不断水分岐 塩ビ管・鋳鉄管 施工費 φ 100× φ 50 (見積歩掛)	1	式	114,000		L06--0003	現場管理費・ 一般管理費対象外
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	2	基			SJ12510-0001 施 13 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	6	口			SJ12184-0001 施 14 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	2	箇所			SJ12585-0002 施 36 号	

水単第11号 高見町外配水管布設替工事

【 第 11 号 A代価表(A0012) 】 (続 き)

労務費（配水管布設工） 市道 高見町13号線

1 式 当 り

[illegible]

水単第11号 高見町外配水管布設替工事

【 第 12 号 A代価表(A0013) 】						
土工費（配水管布設工） 市道 高見町13号線					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	20	m3			SJ31000-0001 施 17 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス)	8	m3			SJ31002-0001 施 18 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土（搬入，路盤用シラス）	8	m3			TT0106	公共単価
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	9	m3			SJ31002-0002 施 19 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.1km	10	m3			SJ31006-0001 施 20 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	10	m3	1,700		L0002	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	29	m2			SJ31130-0001 施 21 号	再生砕石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	2	m2			DJ31130-0001 単 1 号	購入土(シラス)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	2	m2			SJ31130-0008 施 37 号	再生砕石(RC-40)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.07m	3	m2			SJ31130-0003 施 22 号	粒調砕石(M-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	26	m2			SJ31130-0002 施 23 号	粒調砕石(M-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.17m	2	m2			SJ31130-0015 施 38 号	粒調砕石(M-40)

水単第11号 高見町外配水管布設替工事

【 第 12 号 A代価表(A0013) 】 (続 き) 土工費 (配水管布設工) 市道 高見町13号線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	28	m2			SJ31180-0001 施 24 号	仮復旧 t≤50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	35	m2			SJ31180-0002 施 25 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm As合材使用量 200t未満	5	m2			SJ31180-0003 施 39 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	187	m			SQZ185-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	40	m2			SJ31120-0001 施 26 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	28	m2			SJ31120-0001 施 26 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.1km	2	m3			SJ31006-0002 施 27 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	2	*			S9910-0001 施 28 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単第11号 高見町外配水管布設替工事

【 第 13 号 A代価表(A0014) 】 給水資材費（配水管布設工） 市道 高見町13号線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ 50×20	2	個	23,200		N12-00940	見積
エラスジョイント φ 20	2	個	3,370		N12-00710	分水栓用 見積
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 20 4m	1	本			L04--0015	6月建物P690積算P813
H i ソケット φ 20	2	個			L04--0016	6月建物P692積算P820
S K Xソケット（塩ビ×鋼管用） V20×G16（離脱金具付）（同等品以上）	1	個	2,500		L0003	見積
H i エルボ φ 20	4	個			L04--0017	6月建物P692積算P821
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	1	m	550		N09-00150	見積 管材費対象外
計					P0000001	

水単第11号 高見町外配水管布設替工事

【 第 14 号 A代価表(A0015) 】 給水労務費（配水管布設工） 市道 高見町13号線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm	2	箇所			SJ31050-0002 施 30 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	2	口			SJ12184-0003 施 32 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	2	m			SJ12340-0003 施 33 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	12	口			SJ12350-0002 施 34 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	1	口			SJ12392-0003 施 40 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径13mm	1	口			SJ12392-0004 施 41 号	
管明示シート	1	m			SJ12176-0001 施 12 号	
計					P0000001	

水単第11号 高見町外配水管布設替工事

【 第 15 号 A代価表(A0016) 】						
給水土工費（配水管布設工） 市道 高見町13号線					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	0.4	m3			SJ31000-0001 施 17 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス)	0.1	m3			SJ31002-0001 施 18 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土（搬入，路盤用シラス）	0.1	m3			TT0106	公共単価
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	0.2	m3			SJ31002-0002 施 19 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.1km	0.2	m3			SJ31006-0001 施 20 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	0.2	m3	1,700		L0002	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	0.6	m2			SJ31130-0001 施 21 号	再生碎石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	0.6	m2			SJ31130-0002 施 23 号	粒調碎石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	0.6	m2			SJ31180-0001 施 24 号	仮復旧 t≤50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	0.8	m2			SJ31180-0002 施 25 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			SQZ185-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	0.8	m2			SJ31120-0001 施 26 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3

いちき串木野市

水単第11号 高見町外配水管布設替工事

【 第 15 号 A代価表(A0016) 】 (続 き) 給水土工費 (配水管布設工) 市道 高見町13号線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	0.6	m2			SJ31120-0001 施 26 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.1km	0.1	m3			SJ31006-0002 施 27 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.1	*			S9910-0001 施 28 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単第11号 高見町外配水管布設替工事

【 第 16 号 A代価表(A0023) 】						
資材費（配水管布設工） 市道 日出町10号線					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000000	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ50	21	本			L05--0002	6月建物P291積算P427
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ50	2	本			L05--0003	6月建物P291積算P427
EF Sベンド（両受） φ50 600H	1	個			L05--0001	6月積算P428
ポリエチレン管用メカ形曲管 φ50×45°（離脱金具付）	1	個	33,300		N01-01890	見積
異種管用メカ形曲管(P×V) φ50×45°（離脱金具付）	1	個	27,800		N01-02650	見積
MCユニオン φ50	1	個	6,640		N04-01800	SUS 見積
分水栓キャップ φ25	1	個	1,310		L12--0001	見積
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	114.3	m	550		N09-00150	見積 管材費対象外
仕切弁設置工 φ50	1	式			X000000	
不断水T字管 副弁付 φ100×50 粉体塗装（鋳鉄管用）	1	個	63,900		L06--0001	見積
おねじ付サケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ50（離脱金具付）	1	個	8,380		N05-01210	見積

水単第11号 高見町外配水管布設替工事

【 第 16 号 A代価表(A0023) 】 (続 き) 資材費 (配水管布設工) 市道 日出町10号線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
青銅製仕切弁 (埋設) 両テパ めねじ φ50	2	個	42,700		N10-00080	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ50 (離脱金具付)	4	個	8,380		N05-01210	見積
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	2	組	59,200		N11-00380	見積 管材費対象外
計					P0000001	

水単第11号 高見町外配水管布設替工事

【 第 17 号 A代価表(A0024) 】						
労務費（配水管布設工） 市道 日出町10号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000000	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	113.5	m			SJ12380-0001 施 1 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	21	口			SJ12394-0001 施 2 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	1	箇所			SJ12393-0001 施 3 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	5	口			SJ12485-0001 施 4 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	3	口			SJ12395-0001 施 5 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	1	口			SJ12395-0002 施 6 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	1	口			SJ12392-0001 施 7 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	1	口			SJ12184-0002 施 31 号	
管明示シート	114.3	m			SJ12176-0001 施 12 号	
仕切弁設置工 φ 50	1	式			X000000	
不断水分岐 塩ビ管・铸铁管 施工費 φ 100×φ 50 (見積歩掛)	1	式	114,000		L06--0002	一般管理費・ 現場管理費対象外

水単第11号 高見町外配水管布設替工事

【 第 17 号 A代価表(A0024) 】 (続 き) 労務費（配水管布設工） 市道 日出町10号線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	2	基			SJ12510-0001 施 13 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	4	口			SJ12392-0001 施 7 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	5	口			SJ12184-0001 施 14 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	2	箇所			SJ12585-0001 施 15 号	H=600
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			SJ12570-0001 施 16 号	
計					P0000001	

水単第11号 高見町外配水管布設替工事

【 第 18 号 A代価表(A0025) 】						
土工費（配水管布設工） 市道 日出町10号線					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	50	m3			SJ31000-0001 施 17 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス)	20	m3			SJ31002-0001 施 18 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土（搬入，路盤用シラス）	20	m3			TT0106	公共単価
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	20	m3			SJ31002-0002 施 19 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.1km	30	m3			SJ31006-0001 施 20 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	30	m3	1,700		L0002	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	70	m2			SJ31130-0001 施 21 号	再生砕石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.07m	66	m2			SJ31130-0003 施 22 号	粒調砕石(M-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	4	m2			SJ31130-0013 施 42 号	再生砕石(RC-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	4	m2			SJ31180-0001 施 24 号	仮復旧 t≤50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	5	m2			SJ31180-0002 施 25 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	27	m			SQZ185-0001 P 1 号	

いちき串木野市

水単第11号 高見町外配水管布設替工事

【 第 18 号 A代価表(A0025) 】 (続 き) 土工費 (配水管布設工) 市道 日出町10号線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	5	m2			SJ31120-0001 施 26 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	4	m2			SJ31120-0001 施 26 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.1km	0.3	m3			SJ31006-0002 施 27 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.3	*			S9910-0001 施 28 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単第11号 高見町外配水管布設替工事

【 第 19 号 A代価表(A0026) 】 給水資材費（配水管布設工） 市道 日出町10号線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ 50×20	12	個	23,200		N12-00940	見積
エラスジョイント φ 20	12	個	3,370		N12-00710	分水栓用 見積
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 20 4m	6	本			L04--0001	6月建物P690積算P813
H i ソケット φ 20	12	個			L04--0002	6月建物P692積算P820
H i ソケット φ 20×φ 13	2	個			L04--0003	6月建物P692積算P820
H i エルボ φ 20	24	個			L04--0004	6月建物P692積算P821
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	18	m	550		N09-00150	見積 管材費対象外
計					P0000001	

水単第11号 高見町外配水管布設替工事

【 第 20 号 A代価表(A0027) 】 給水労務費（配水管布設工） 市道 日出町10号線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ホリエチレン管 呼び径50mm	12	箇所			SJ31050-0002 施 30 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	12	口			SJ12184-0003 施 32 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	24	m			SJ12340-0003 施 33 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	74	口			SJ12350-0002 施 34 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径13mm	2	口			SJ12350-0003 施 35 号	
管明示シート	18	m			SJ12176-0001 施 12 号	
計					P0000001	

水単第11号 高見町外配水管布設替工事

【 第 21 号 A代価表(A0028) 】 給水土工費（配水管布設工） 市道 日出町10号線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7	m3			SJ31000-0001 施 17 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス)	2	m3			SJ31002-0001 施 18 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土（搬入，路盤用シラス）	2	m3			TT0106	公共単価
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	3	m3			SJ31002-0002 施 19 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.1km	4	m3			SJ31006-0001 施 20 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	4	m3	1,700		L0002	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	11	m2			SJ31130-0001 施 21 号	再生砕石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.07m	11	m2			SJ31130-0003 施 22 号	粒調砕石(M-30)
計					P0000001	

【 第 1 号 単価表(DJ31130-0001) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m (購入土(シラス) ,)				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
購入土(搬入, 路盤用シラス)	19.05	m3			TT0106	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	0.45	日			SA055-0003 施 51 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 1 号 施工単価表(SJ12380-0001) 】						
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm			[B] = 1 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行う			

【 第 2 号 施工単価表(SJ12394-0001) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.056	人			TR3600	
普通作業員	0.056	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 3 号 施工単価表(SJ12393-0001) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.08	人			TR3600	
普通作業員	0.08	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 4 号 施工単価表(SJ12485-0001) 】							1	口 当り
ポリエチレン管切断 呼び径50mm								
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配管工		0.01	人			TR3600		
普通作業員		0.01	人			TR0200		
諸雑費		1	%			T#01	労務費の%	
計						P0000001		
単位当たり						P0000002		
[条件]								
[A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm								

【 第 5 号 施工単価表(SJ12395-0001) 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 6 号 施工単価表(SJ12395-0002) 】						
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 7 号 施工単価表(SJ12392-0001) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 8 号 施工単価表(SJ12392-0002) 】							1	口 当り
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm								
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配管工		0.02	人			TR3600		
普通作業員		0.02	人			TR0200		
諸雑費		1	%			T#01	労務費の%	
計						P0000001		
単位当たり						P0000002		
[条件]								
[A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm								

【 第 9 号 施工単価表(SJ12340-0001) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工						
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 10 号 施工単価表(SJ12340-0002) 】							10	m 当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配管工		0.07	人			TR3600		
普通作業員		0.12	人			TR0200		
計						P0000001		
単位当たり						P0000002		
[条件]								
[C] = 1 施工区分 硬質塩ビ管据付工				[A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0								

【 第 11 号 施工単価表(SJ12350-0001) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm			[B] = 1.000		歩掛補正係数: 必要時以外1.0	

いちき串木野市

【 第 13 号 施工単価表(SJ12510-0001) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.15	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置			[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm			
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 14 号 施工単価表(SJ12184-0001) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 15 号 施工単価表(SJ12585-0001) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm (H=600 ,)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			SJ12580-0001 施 46 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200	1	個			SJ12580-0002 施 47 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0003 施 48 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm			
[B] = 0.000 個 調整リング数量			[I] = 1 調整リング高さ 高さ50mm			
[C] = 1.000 個 上部壁数量			[E] = 1.000 個 中部壁1数量			
[D] = 2 中部壁1高さ 高さ200mm			[M] = 0.000 個 中部壁2数量			
[O] = 0.000 個 中部壁3数量			[G] = 0.000 個 下部壁数量			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

いちき串木野市

【 第 17 号 施工単価表(SJ31000-0001) 】						
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.9	人			TR2500	
普通作業員	5	人			TR0200	
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	11.1	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第 18 号 施工単価表(SJ31002-0001) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス)					100	m3 当り
(クローラ型 山積0.28m3 , 埋戻し+締固め)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	3	日			SA055-0001 施 49 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め			[DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし			
[A] = 133.000 m3 埋戻材数量			[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)			

【 第 19 号 施工単価表(SJ31002-0002) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土 (クローラ型 山積0.28m3 , 埋戻し+締固め)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	3	日			SA055-0001 施 49 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め		[DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし				
[A] = 133.000 m3 埋戻材数量		[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)				

【 第 20 号 施工単価表(SJ31006-0001) 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.1km (DID区間有り , バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.7	日			SA010-0001 施 50 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級			[B] = 5.100 km 片道運搬距離			
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[E] = 1 処理対象区分 土砂			

【 第 21 号 施工単価表(SJ31130-0001) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m (再生砕石(RC-30) ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石 (RC-30)	12.7	m3			TT9105	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	0.45	日			SA055-0003 施 51 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤			[A] = 0.100 m	仕上り厚		
[y1] = 9 路盤材区分 再生砕石(RC-30)						

【 第 22 号 施工単価表(SJ31130-0003) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.07m (粒調砕石(M-30) ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
粒調砕石 (M-30)	8.89	m3			TT0511	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	0.45	日			SA055-0003 施 51 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤			[A] = 0.070 m	仕上り厚		
[y1] = 4 路盤材区分 粒調砕石(M-30)						

【 第 23 号 施工単価表(SJ31130-0002) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m (粒調砕石(M-30) ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
粒調砕石 (M-30)	10.16	m3			TT0511	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	0.45	日			SA055-0003 施 51 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤			[A] = 0.080 m	仕上り厚		
[y1] = 4 路盤材区分 粒調砕石(M-30)						

【 第 24 号 施工単価表(SJ31180-0001) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満 (仮復旧 t≤50mm ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 粗粒度	7.544	t			TT9111	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 52 号	
振動コンパクタ運転費 50～60kg	0.8	日			SA029-0001 施 53 号	
諸雑費	6	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 30.000 mm 舗装厚			
[C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩			[y2] = 3 区分 仮復旧			
[D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無			[E] = 4 瀝青材区分 瀝青材散布 無			
[AS] = 7 アスファルト材料区分 (再生材)粗粒度アスコン			[y1] = 1 As合材 使用量(単価補正) As合材使用量 200t未満			
[G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			

【 第 25 号 施工単価表(SJ31180-0002) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満 (表層工 t≤50mm ,プライムコート PK3・4)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 密粒度	10.058	t			TT9109	
アスファルト乳剤 P K3・4	0.126	t			TT7022	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 52 号	
振動コンパクタ運転費 50～60kg	0.8	日			SA029-0001 施 53 号	
砂散布費	3	%			T#99	労務、損料、運転経費の%
諸雑費	17	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 40.000 mm	舗装厚		

いちき串木野市

【 第 26 号 施工単価表(SJ31120-0001) 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ クローラ 山積0.28m3,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.42	人			TR2500	
普通作業員	0.63	人			TR0200	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	3.35	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下 [B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第 27 号 施工単価表(SJ31006-0002) 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.1km (DID区間有り , バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.91	日			SA010-0001 施 50 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級			[B] = 5.100 km 片道運搬距離			
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[E] = 2 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)			

水単第11号 高見町外配水管布設替工事

【第 28 号 施工单価表(S9910-0001)】

産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)

1 * 当り

(産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む)

[illegible]

【 第 29 号 施工単価表 (SJ31050-0001) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.06	人			TR3600	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 17 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径50mm		[B] = 3 分岐呼び径 25mm				

【 第 30 号 施工単価表(SJ31050-0002) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.05	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 17 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径50mm			[B] = 2 分岐呼び径 20mm			

【 第 31 号 施工単価表(SJ12184-0002) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm						

【 第 32 号 施工単価表(SJ12184-0003) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm						
2 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm						

【 第 33 号 施工単価表(SJ12340-0003) 】							10	m 当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配管工		0.07	人			TR3600		
普通作業員		0.12	人			TR0200		
計						P0000001		
単位当たり						P0000002		
[条件]								
[C] = 1 施工区分 硬質塩ビ管据付工				[A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0								

【 第 34 号 施工単価表(SJ12350-0002) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm			[B] = 1.000	歩掛補正係数: 必要時以外1.0		

【 第 35 号 施工単価表(SJ12350-0003) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.01	人			TR3600	
普通作業員	0.01	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径13mm			[B] = 1.000	歩掛補正係数: 必要時以外1.0		

【 第 36 号 施工単価表(SJ12585-0002) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			SJ12580-0001 施 46 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200	1	個			SJ12580-0002 施 47 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0003 施 48 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm			
[B] = 0.000 個 調整リング数量			[I] = 1 調整リング高さ 高さ50mm			
[C] = 1.000 個 上部壁数量			[E] = 1.000 個 中部壁1数量			
[D] = 2 中部壁1高さ 高さ200mm			[M] = 0.000 個 中部壁2数量			
[O] = 0.000 個 中部壁3数量			[G] = 0.000 個 下部壁数量			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

【 第 37 号 施工単価表(SJ31130-0008) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m (再生砕石(RC-40) ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石 (RC-40)	19.05	m3			TT9106	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	0.45	日			SA055-0003 施 51 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤			[A] = 0.150 m	仕上り厚		
[y1] = 10 路盤材区分 再生砕石(RC-40)						

【 第 38 号 施工単価表(SJ31130-0015) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.17m (粒調砕石(M-40) ,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
粒調砕石 (M-40)	19.05	m3			TT0512	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	0.45	日			SA055-0003 施 51 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤			[A] = 0.150 m	仕上り厚		
[y1] = 5 路盤材区分 粒調砕石(M-40)						

【 第 39 号 施工単価表(SJ31180-0003) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm As合材使用量 200t未満 (表層工 t≤50mm ,プライムコート PK3・4)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 密粒度	12.573	t			TT9109	
アスファルト乳剤 P K3・4	0.126	t			TT7022	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 52 号	
振動コンパクタ運転費 50～60kg	0.8	日			SA029-0001 施 53 号	
砂散布費	3	%			T#99	労務、損料、運転経費の%
諸雑費	17	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 50.000 mm	舗装厚		

いちき串木野市

【 第 40 号 施工単価表(SJ12392-0003) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm						

【 第 41 号 施工単価表(SJ12392-0004) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径13mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.01	人			TR3600	
普通作業員	0.01	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 呼び径区分 呼び径13mm						

【 第 42 号 施工単価表(SJ31130-0013) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m (再生砕石(RC-30) ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石 (RC-30)	10.16	m3			TT9105	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	0.45	日			SA055-0003 施 51 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤			[A] = 0.080 m	仕上り厚		
[y1] = 9 路盤材区分 再生砕石(RC-30)						

【 第 43 号 施工単価表(SJ15000-0004) 】						
通水試験 市道 高見町12号線						1 日 当り
(既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 44 号 施工単価表(SJ15000-0002) 】						
通水試験 市道 高見町13号線						1 日 当り
(既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 45 号 施工単価表(SJ15000-0005) 】						
通水試験 市道 日出町10号線						1 日 当り
(既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 46 号 施工単価表(SJ12580-0001) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 3 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号上部壁 内寸250 高150			

【 第 47 号 施工単価表(SJ12580-0002) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 5 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号中部壁 内寸250 高200			

【 第 48 号 施工単価表(SJ12580-0003) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 9 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号底版 内寸250 高40			

【 第 49 号 施工単価表(SA055-0001) 】						
タンパー運転費(賃料) タンパー 6 0 ～ 8 0 kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ賃料 6 0 ～ 8 0 kg	1. 38	供用日			TT0440	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000		特殊作業員数(人)	[B] = 5.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.380		機械賃料(供用日)				

【 第 50 号 施工単価表(SA010-0001) 】						
ダンプトラック運転費 4t積級						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (一般)	1	人			TR1500	
軽油	32	L			TT0002	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.29	供用日			TM1004	
ダンプトラックタイヤ損耗費 4t積級	1.29	供用日			TMS004	良好
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 ダンプ 規格 4t積級			[B] = 11 岩石補正 補正なし			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好(舗装道)			[D] = 1.000 一般運転手(人)			
[E] = 32.000 燃料消費量(L)			[F] = 1.290 機械損料(供用日)			

【 第 51 号 施工単価表 (SA055-0003) 】

タンパー運転費(賃料) タンパー 6 0 ～ 8 0 kg

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ賃料 6 0 ～ 8 0 kg	1. 61	供用日			TT0440	
ガソリン	4	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1. 000			[B] = 4. 000			
[C] = 1. 610						
特殊作業員数(人)						
機械賃料(供用日)						

【 第 52 号 施工単価表(SA028-0001) 】

振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5～0.6t	1.23	供用日			TM3505	
軽油	3	L			TT0002	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 振動ローラ 規格 0.5～0.6t			[B] = 1.000	特殊作業員(人)		
[C] = 3.000 燃料消費量(L)			[D] = 1.230	機械損料(供用日)		

【 第 53 号 施工単価表 (SA029-0001) 】						
振動コンパクタ運転費 5 0 ～ 6 0 kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動コンパクタ [前進型] 質量 4 0 ～ 6 0 k g	1. 4	供用日			TM3615	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1. 000 特殊作業員数(人)			[B] = 5. 000	ガソリン(L)		
[C] = 1. 400 機械損料(供用日)						

水単第11号 高見町外配水管布設替工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm						TM4737P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 45cm						TT0094	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

水単第11号 高見町外配水管布設替工事

[illegible]