

令和7年度		閱 覧 設 計 書			担当者	加治屋
落札者	工事番号	預託公社 第 4 号				
	工事名	安茶工業団地造成工事(3工区)				
	工事箇所	いちき串木野市 川上 地内				
	工 期	着手の日より 日間(令和8年2月27日まで)				
	入札執行	令和 年 月 日 時 分より				
	契約担当者	いちき串木野市土地開発公社 理事長 出水 喜三彦				
指 示 事 項 注 意 事 項						

令和 7 年度

公 共 事 業

工 事 設 計 書

いちき串木野市

							精 算 者	設 計 者	
着 工 完 成 期 日	自 至				摘 要	地域補正：補正無し 現場環境改善費：計上有り(大都市・市街地以外) 契約保証：計上有り(金銭的保証) 週休二日補正：4週8休以上(通期)			
工 事 番 号	預託公社第4号								
幹 線 名 路 線 名 等									
施 工 位 置	いちき串木野市 川上 地内								
工 事 名	安茶工業団地造成工事 (3工区)								
工 事 費	金 円也								
工 事 概 要	L型擁壁(宅造用H=1600~2600) L=98.0m 管理用道路舗装工(Co舗装t=10cm) A=497.7m ²								

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 名	安茶工業団地造成工事 (3工区)
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和06年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和7年6月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島⑥
機 損 適 用 年 月 日	令和6年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和7年3月 公共歩掛
備 考	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式			K0002	
擁壁工	1	式			M0003 明 1 号	
管理用道路舗装工 コンクリート舗装 t=10cm	1	式			M0005 明 2 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設费率分	1	式			Q00910	
現場環境改善费率分	1	式			Q00930	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	

安茶工業団地造成工事（3工区）

【 第 1 号 明細書(M0003) 】						
擁壁工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
作業土工	1	式			X	
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	320	m3			SQZ012-0001 P 1 号	土留無し 障害無し
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	210	m3			SQZ016-0002 P 2 号	
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	500	m3			SQZ004-0003 P 3 号	
購入土（搬入，路盤用シラス）	400	m3			TT0106	
擁壁工	1	式			X	
L型擁壁（宅造用） H=1600	4	m			D0002 単 1 号	
L型擁壁（宅造用） H=2200	42	m			D0003 単 2 号	
L型擁壁（宅造用） H=2400	36	m			D0004 単 3 号	
L型擁壁（宅造用） H=2600	16	m			D0005 単 4 号	
計					P0000001	

安茶工業団地造成工事（3工区）

【 第 1 号 単価表(D0002) 】						
L型擁壁（宅造用） H=1600						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下	20	m2			SQ033-0001 P 6号	砕石(各種)
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下	10	m			SQ061-0001 P 7号	基礎砕石有り 均しコンクリート有り
裏込砕石 再生砕石 RC-40	3.1	m3			SQ034-0001 P 8号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	0.2	m3			SQ102-0001 P 5号	一般養生
基面整正	20	m2			SQZ014-0001 P 9号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

安茶工業団地造成工事（3工区）

【 第 2 号 単価表(D0003) 】						
L型擁壁（宅造用） H=2200						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下	23	m2			SQ033-0001 P 6号	砕石(各種)
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下	10	m			SQ061-0002 P 10号	基礎砕石有り 均しコンクリート有り
裏込砕石 再生砕石 RC-40	4.7	m3			SQ034-0001 P 8号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	0.2	m3			SQ102-0001 P 5号	一般養生
基面整正	23	m2			SQZ014-0001 P 9号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

安茶工業団地造成工事（3工区）

【 第 3 号 単価表(D0004) 】						
L型擁壁（宅造用） H=2400						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下	24.5	m2			SQ033-0001 P 6号	砕石(各種)
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下	10	m			SQ061-0003 P 11号	基礎砕石有り 均しコンクリート有り
裏込砕石 再生砕石 RC-40	5.3	m3			SQ034-0001 P 8号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	0.2	m3			SQ102-0001 P 5号	一般養生
基面整正	24.5	m2			SQZ014-0001 P 9号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

安茶工業団地造成工事（3工区）

【 第 4 号 単価表(D0005) 】						
L型擁壁（宅造用） H=2600						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下	25.5	m2			SQ033-0001 P 6号	砕石(各種)
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下	10	m			SQ061-0004 P 12号	基礎砕石有り 均しコンクリート有り
裏込砕石 再生砕石 RC-40	5.8	m3			SQ034-0001 P 8号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	0.2	m3			SQ102-0001 P 5号	一般養生
基面整正	25.5	m2			SQZ014-0001 P 9号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

安茶工業団地造成工事（3工区）

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ012-0001) 】							
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 (土留無し 障害無し ,)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積0.45m3						TT0478	
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂				[J2] = 2 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満			
[J3] = 1 土留方式の種類 無し				[J4] = 1 障害の有無 障害無し			
[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-③-4							

安茶工業団地造成工事（3工区）

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ016-0002) 】							
埋戻し 最大埋戻幅1m未満							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホ(クローラ型)[後方超小旋回] 超低騒音・排ガス2014年規制山積0.45m3						TME113P	
タンパ賃料 60～80kg						TT0440	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
ガソリン						TT0001	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満							
[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-③-13							

安茶工業団地造成工事（3工区）

【 第 3 号 施工パッケージ(SQZ004-0003) 】							
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料（後方超小旋回） 山積0.28m3						TT0472	
振動ローラ賃料 搭乗式コンバインド型，3～4t						TT0431	
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
普通作業員						TR0200	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満							
				[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-②-22			

安茶工業団地造成工事（3工区）

【 第 4 号 施工パッケージ(SQ149-0002) 】							
不陸整正							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅3.1m						TMB031P	
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次質量10t 締固め幅2.1m						TMB610P	
タイヤローラ賃料 8～20t						TT0422	
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							

安茶工業団地造成工事（3工区）

【 第 5 号 施工パッケージ(SQ102-0001) 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)							1 m3 当り
(, 一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物				[J9] = 3 打設工法 人力打設			
[N1] = 2 コンクリート規格 18-8-40(高炉)				[J5] = 2 養生工の種類 一般養生			
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し				[N2] = 1 コンクリート単価補正 小型車運搬無し			
[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-①-4							

安茶工業団地造成工事（3工区）

【 第 6 号 施工パッケージ(SQ033-0001) 】							
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 (碎石(各種) ,)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 山積0.8 m3						TT0456	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手(特殊)						TR1400	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
割栗石 5～15 cm						TT0526	
軽油						TT0002	

安茶工業団地造成工事（3工区）

【 第 7 号 施工パッケージ(SQ061-0001) 】							
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 (基礎砕石有り , 均しコンクリート有り)							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8 m ³ , 吊能力2.9 t						TT0439	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
運転手（特殊）						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
L型擁壁（宅造用） H=1600（L=2000）						L0001	
軽油						TT0002	

安茶工業団地造成工事（3工区）

【 第 8 号 施工パッケージ(SQ034-0001) 】							
裏込砕石 再生砕石 RC-40							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 山積0.8m3						TT0456	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手(特殊)						TR1400	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
再生砕石(RC-40)						TT9106	
軽油						TT0002	

安茶工業団地造成工事（3工区）

【 第 10 号 施工パッケージ(SQ061-0002) 】							
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 (基礎砕石有り , 均しコンクリート有り)							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ラフレックレン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊						TT0405	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
L型擁壁 (宅造用) H=2200(L=2000)						L0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 プレキャスト擁壁高さ 2.0mを超え3.5m以下				[J2] = 1 基礎砕石の有無 有り			

安茶工業団地造成工事（3工区）

【 第 11 号 施工パッケージ(SQ061-0003) 】							
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 (基礎砕石有り , 均しコンクリート有り)							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ラフレックレン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊						TT0405	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
L型擁壁 (宅造用) H=2400(L=2000)						L0003	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 プレキャスト擁壁高さ 2.0mを超え3.5m以下 [J2] = 1 基礎砕石の有無 有り							

安茶工業団地造成工事（3工区）

【 第 12 号 施工パッケージ(SQ061-0004) 】							
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 (基礎砕石有り , 均しコンクリート有り)							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ラフレックレン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊						TT0405	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
L型擁壁 (宅造用) H=2600(L=2000)						L0004	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 プレキャスト擁壁高さ 2.0mを超え3.5m以下				[J2] = 1 基礎砕石の有無 有り			

