

令和7年度		閲覧設計書			担当者	貴島
落札者		工事番号	水単 第 12 号			
		工事名	野元地区配水管布設替工事(2工区)			
		工事場所	いちき串木野市 野元 地内			
		工期	着手の日より 日 (令和8年2月27日(金)まで)			
		入札執行	令和 年 月 日 午前 時 分より			
		契約担当者	いちき串木野市水道事業 いちき串木野市長 中屋 謙治			
指示事項						
注意事項						

水単 第 12 号

精
査

設
計

(図面 葉)

いちき串木野市 野元 地内

野元地区配水管布設替工事(2工区)

此工事費 ￥ 円

工事内容

[市道 野元中央線] 施工延長 L=308.1m
配水管布設工 HPPE φ 100 L=230.9m、HPPE φ 50 L=19.2m
HiVP φ 40 L=16.5m、HiVP φ 30 L=35.0m
仕切弁設置工 φ 100×4基、φ 50×5基、φ 40×2基、φ 30×1基
消火栓設置工 φ 75×1基
給水件数7件

[市道 宮下1号線] 施工延長 L=157.7m
配水管布設工 HPPE φ 100 L=142.0m
仕切弁設置工 φ 100×2基、φ 50×3基
消火栓設置工 φ 75×1基
給水件数6件

施工理由 市道野元中央線、市道宮下1号線において、配水管の布設替を行う。

工事概要 別紙内訳書の通り

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 名	水単第12号 野元地区配水管布設替工事(2工区)
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	上水道 令和07年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和7年8月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和6年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年04月 上水道歩掛
備 考	契約保証あり 地域補正区分なし 現場環境改善費なし 完全週休2日補正あり(完全週休2日)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			K0001	
配水管布設工 市道 野元中央線	1	式			A0001 A 1 号	
配水管布設工 市道 宮下1号線	1	式			A0002 A 2 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
技術管理費	1	式			H20005	
通水試験 市道 野元中央線	0.15	日			SJ15000-0002 施 71 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
通水試験 市道 宮下1号線	0.079	日			SJ15000-0003 施 72 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

水単第12号 野元地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 1 号 A代価表(A0001) 】						
配水管布設工 市道 野元中央線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
資材費(配水管布設工) 市道 野元中央線	1	式			A0005 A 3 号	
労務費(配水管布設工) 市道 野元中央線	1	式			A0006 A 4 号	
土工費(配水管布設工) 市道 野元中央線	1	式			A0007 A 5 号	
給水切替工	1	式			X000000	
給水資材費(給水切替工) 市道 野元中央線	1	式			A0008 A 6 号	
給水労務費(給水切替工) 市道 野元中央線	1	式			A0009 A 7 号	
給水土工費(給水切替工) 市道 野元中央線	1	式			A0010 A 8 号	
計					P0000001	

水単第12号 野元地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 2 号 A代価表(A0002) 】							1 式 当り
配水管布設工 市道 宮下1号線							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
資材費(配水管布設工) 市道 宮下1号線	1	式			A0011 A 9 号		
労務費(配水管布設工) 市道 宮下1号線	1	式			A0012 A 10 号		
土工費(配水管布設工) 市道 宮下1号線	1	式			A0013 A 11 号		
給水切替工	1	式			X000000		
給水資材費(給水切替工) 市道 宮下1号線	1	式			A0014 A 12 号		
給水労務費(給水切替工) 市道 宮下1号線	1	式			A0015 A 13 号		
給水土工費(給水切替工) 市道 宮下1号線	1	式			A0016 A 14 号		
計					P0000001		

水単第12号 野元地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 3 号 A代価表(A0005) 】 資材費(配水管布設工) 市道 野元中央線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000000	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ100	40	本			L05--0005	8月建物P291積算P427
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ100	7	本			L05--0006	8月建物P291積算P427
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ50	1	本			L05--0007	8月建物P291積算P427
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ50	3	本			L05--0008	8月建物P291積算P427
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ50 4m	2	本			L04--0001	8月建物P690積算P815
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ40 4m	4	本			L04--0002	8月建物P690積算P815
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ30 4m	9	本			L04--0003	8月建物P690積算P815
EFチーズ (両受) φ100×φ50	6	個			L05--0009	8月建物P292積算P428
EFソケット φ50	6	個			L05--0010	8月建物P292積算P428
メカ形曲管 φ50×45°	4	個	27,100		N01-00250	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
メカ形曲管(ショート) φ40×45°	8	個	21,500		N01-004203	FCD (エボキシ・抜止付) 見積

水単第12号 野元地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 3 号 A代価表(A0005) 】 (続 き)						
資材費(配水管布設工) 市道 野元中央線						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
PEジョイント φ50 (離脱金具付)	1	個	32,800		N01-01690	見積
VSジョイント片落 φ50×φ40	3	個	24,500		N01-00070	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
VSジョイント φ40	2	個	18,900		N01-00010	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
VSジョイント φ50	2	個	21,500		N01-00020	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ100×40	2	個	59,700		N12-01040	見積
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ100×30	1	個	54,200		N12-01030	見積
H i キャップ φ30	1	個			L04--0004	8月建物P694積算P824
H i TSベンド 45° ×φ30	1	個	1,290		N04-01320	見積
SKX分止水栓用ソケット(塩ビ管用) φ40 (離脱金具付) 同等品以上	2	個	4,650		L05--0004	見積
SKX分止水栓用ソケット(塩ビ管用) φ30 (離脱金具付) 同等品以上	1	個	3,690		L05--0001	見積
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	308.1	m	550		N09-00150	見積 管材費対象外
仕切弁設置工	1	式			X000000	

水単第12号 野元地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 3 号 A代価表(A0005) 】 (続 き)						
資材費(配水管布設工) 市道 野元中央線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁設置工φ100	1	式			Y000000	
一体型ソフトシール仕切弁 (ポリエチレン管用) φ100 (離脱金具付)	4	個	176,000		N10-01290	見積
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=800 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	4	組	74,000		N11-00400	見積 管材費対象外
仕切弁設置工φ50	1	式			Y000000	
青銅製仕切弁 (埋設) 両テーパ めねじ φ50	5	個	42,700		N10-00080	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ50 (離脱金具付)	5	個	8,380		N05-01210	見積
おねじ付ソケット (ビニール管用) φ50 (離脱金具付)	5	個	4,950		N04-01848	見積
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=800 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	5	組	74,000		N11-00400	見積 管材費対象外
仕切弁設置工φ40	1	式			Y000000	
青銅製仕切弁 (埋設) 両テーパ めねじ φ40	2	個	28,800		N10-00070	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット (ビニール管用) φ40 (離脱金具付)	4	個	3,820		N04-01847	見積
止水栓BOX(鋳鉄製) H=600	2	個	13,600		L12--0001	見積 管材費対象外

水単第12号 野元地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 3 号 A代価表(A0005) 】 (続 き)						
資材費(配水管布設工) 市道 野元中央線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁設置工φ30	1	式			Y000000	
青銅製仕切弁 (埋設) 両テパ°めねじ φ30	1	個	23,200		N10-00060	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット (ビニール管用) φ30 (離脱金具付)	2	個	3,000		N04-01846	見積
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	59,200		N11-00380	見積 管材費対象外
消火栓設置工φ75	1	式			X000000	
地下式消火栓 φ75	1	基			L10--0002	単口 8月建設P301
ポリエチレン管用メカ形F付台付T字管 φ100×φ75 (離脱金具付)	1	個	98,500		N01-02250	見積
ボール型補修弁 キャップ°式 FCD内面粉体塗装 φ75×200	1	個	160,000		N10-00290	見積
フランジ接合材 φ75	2	組	4,190		N09-00010	7.5Kネオプレン・SUS 見積
消火栓空気弁ボックス H=800 ROS-50G-10C (同等品以上)	1	組	174,000		N11-00090	見積 管材費対象外
計					P0000001	

水単第12号 野元地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 4 号 A代価表(A0006) 】						
労務費(配水管布設工) 市道 野元中央線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000000	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	230.9	m			SJ12380-0001 施 1 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	19.2	m			SJ12380-0002 施 2 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm	40	口			SJ12394-0001 施 3 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm	6	箇所			SJ12393-0001 施 4 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	1	口			SJ12394-0002 施 5 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	6	箇所			SJ12393-0002 施 6 号	
ポリエチレン管切断 呼び径100mm	8	口			SJ12485-0001 施 7 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	5	口			SJ12485-0002 施 8 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	2	口			SJ12395-0001 施 9 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	15	口			SJ12395-0006 施 10 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径40mm	27	口			SJ12395-0007 施 11 号	

水単第12号 野元地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 4 号 A代価表(A0006) 】 (続 き) 労務費(配水管布設工) 市道 野元中央線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	6.5	m			SJ12340-0001 施 12 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	16.5	m			SJ12340-0005 施 13 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm	35	m			SJ12340-0002 施 14 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm ポリエチレン管 呼び径100mm	2	箇所			SJ31050-0005 施 15 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径30mm ポリエチレン管 呼び径100mm	1	箇所			SJ31050-0002 施 16 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	2	口			SJ12184-0005 施 17 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径30mm	1	口			SJ12184-0002 施 18 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	2	口			SJ12392-0003 施 19 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm	1	口			SJ12392-0004 施 20 号	
管明示シート	308.1	m			SJ12176-0001 施 21 号	
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工 φ 100	1	式			Y000000	

水単第12号 野元地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 4 号 A代価表(A0006) 】 (続 き)						
労務費(配水管布設工) 市道 野元中央線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径100mm	4	基			SJ12510-0001 施 22 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	8	口			SJ12395-0004 施 23 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	4	箇所			SJ12585-0001 施 24 号	H=800
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	4	個			SJ12570-0001 施 25 号	
仕切弁設置工 φ 50	1	式			Y000000	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	5	基			SJ12510-0002 施 26 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	10	口			SJ12392-0002 施 27 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	10	口			SJ12184-0001 施 28 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	5	箇所			SJ12585-0005 施 29 号	H=800
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	5	個			SJ12570-0001 施 25 号	
仕切弁設置工 φ 40	1	式			Y000000	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径40mm	2	基			SJ12510-0003 施 30 号	

水単第12号 野元地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 4 号 A代価表(A0006) 】 (続 き)						
労務費(配水管布設工) 市道 野元中央線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	4	口			SJ12392-0003 施 19 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	4	口			SJ12184-0005 施 17 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			SJ12570-0001 施 25 号	
仕切弁設置工 φ 30	1	式			Y000000	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径30mm	1	基			SJ12510-0004 施 31 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm	2	口			SJ12392-0004 施 20 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径30mm	2	口			SJ12184-0006 施 32 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0004 施 33 号	H=600
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施 25 号	
消火栓設置工	1	式			X000000	
消火栓設置 人力施工 地下式 単口	1	箇所			SJ12550-0001 施 34 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	2	口			SJ12395-0004 施 23 号	

水単第12号 野元地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 4 号 A代価表(A0006) 】 (続 き) 労務費(配水管布設工) 市道 野元中央線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			SJ12110-0001 施 35 号	铸铁管:JWWA 7.5K
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 3号 寸法500mm	1	箇所			SJ12585-0007 施 36 号	H=800
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			SJ12570-0003 施 37 号	
計					P0000001	

水単第12号 野元地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 5 号 A代価表(A0007) 】						
土工費(配水管布設工) 市道 野元中央線					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	170	m3			SJ31000-0001 施 38 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス)	60	m3			SJ31002-0003 施 39 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土 (搬入, 路盤用シラス)	60	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	80	m3			SJ31002-0002 施 40 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.7km	80	m3			SJ31006-0001 施 41 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	80	m3	1,700		L0001	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	185	m2			SJ31130-0001 施 42 号	再生砕石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	185	m2			SJ31130-0002 施 43 号	粒調砕石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	185	m2			SJ31180-0001 施 44 号	仮復旧 t≤50mm
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満	300	m2			SQ155C-0001 P 1 号	平均幅員1.4~3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	62	m2			SJ31180-0002 施 45 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	932	m			SQZ185-0001 P 2 号	

水単第12号 野元地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 5 号 A代価表(A0007) 】 (続 き)						
土工費(配水管布設工) 市道 野元中央線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	358	m2			SJ31120-0001 施 46 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	185	m2			SJ31120-0001 施 46 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.7km	20	m3			SJ31006-0002 施 47 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	20	*			S9910-0001 施 48 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単第12号 野元地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 6 号 A代価表(A0008) 】 給水資材費(給水切替工) 市道 野元中央線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ100×20	4	個	27,000		N12-01010	見積
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ100×25	1	個	29,200		N12-01020	見積
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ100×50	1	個	71,800		N12-01050	見積
ろくろ継手 Hi 分止水栓用 φ20	4	個	6,670		N12-01530	分水栓用 見積
ろくろ継手 Hi 分止水栓用 φ25	1	個	8,940		N12-01540	分水栓用 見積
SKX分止水栓用ソケット(塩ビ管用) φ50 (離脱金具付) (同等品以上)	1	個	6,190		L05--0002	見積
H i チーズ φ30×φ20	1	個			L04--0005	8月建物P693積算P823
H i ソケット φ20	4	個			L04--0006	8月建物P692積算P822
H i ソケット φ25	1	個			L04--0007	8月建物P692積算P822
H i エルボ φ20	10	個			L04--0008	8月建物P692積算P823
H i エルボ φ25	2	個			L04--0009	8月建物P692積算P823
SKXエルボ 90° (塩ビ管用) φ50 (離脱金具付) (同等品以上)	2	個	9,600		L05--0003	見積

水単第12号 野元地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 6 号 A代価表(A0008) 】 (続 き) 給水資材費(給水切替工) 市道 野元中央線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 20 4m	2	本			L04--0010	8月建物P690積算P815
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 25 4m	1	本			L04--0011	8月建物P690積算P815
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	4	m	550		N09-00150	見積 管材費対象外
計					P0000001	

水単第12号 野元地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 7 号 A代価表(A0009) 】							1 式 当り
給水労務費(給水切替工) 市道 野元中央線							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径100mm	4	箇所			SJ31050-0003 施 49 号		
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径100mm	1	箇所			SJ31050-0004 施 50 号		
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm ポリエチレン管 呼び径100mm	1	箇所			SJ31050-0001 施 51 号		
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	4	口			SJ12184-0003 施 52 号		
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	1	口			SJ12184-0004 施 53 号		
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0001 施 28 号		
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	5.5	m			SJ12340-0003 施 54 号		
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	1.5	m			SJ12340-0004 施 55 号		
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	5	口			SJ12392-0001 施 56 号		
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	24	口			SJ12350-0001 施 57 号		
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径25mm	6	口			SJ12350-0002 施 58 号		
管明示シート	4	m			SJ12176-0001 施 21 号		

水単第12号 野元地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 7 号 A代価表(A0009) 】 (続 き) 給水労務費(給水切替工) 市道 野元中央線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計					P0000001	

水単第12号 野元地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 8 号 A代価表(A0010) 】							1 式 当り
給水土工費(給水切替工) 市道 野元中央線							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	2	m3			SJ31000-0001 施 38 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス)	1	m3			SJ31002-0004 施 59 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	
購入土 (搬入, 路盤用シラス)	1	m3			TT0106		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	1	m3			SJ31002-0002 施 40 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.7km	1	m3			SJ31006-0001 施 41 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3	
建設発生土処分料	1	m3	1,700		L0001	見積 処分費対象	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	2	m2			SJ31130-0001 施 42 号	再生砕石(RC-30)	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	2	m2			SJ31130-0002 施 43 号	粒調砕石(M-30)	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	2	m2			SJ31180-0001 施 44 号	仮復旧 t≤50mm	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	3	m2			SJ31180-0002 施 45 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	16	m			SQZ185-0001 P 2 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m2			SJ31120-0001 施 46 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3	

いちき串木野市

水単第12号 野元地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 8 号 A代価表(A0010) 】 (続 き) 給水土工費(給水切替工) 市道 野元中央線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2	m2			SJ31120-0001 施 46 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.7km	0.2	m3			SJ31006-0002 施 47 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.2	*			S9910-0001 施 48 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単第12号 野元地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 9 号 A代価表(A0011) 】							1 式 当り
資材費(配水管布設工) 市道 宮下1号線							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配水管布設工	1	式			X000000		
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ 100	26	本			L05--0011	8月建物P291積算P427	
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ 100	3	本			L05--0012	8月建物P291積算P427	
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ 50	2	本			L05--0013	8月建物P291積算P427	
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 50 4m	2	本			L04--0012	8月建物P690積算P815	
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 40 4m	1	本			L04--0013	8月建物P690積算P815	
EFチーズ (両受) φ 100× φ 50	3	個			L05--0014	8月建物P292積算P428	
EF11° 1/4ベンド (両受) φ 100	1	個			L05--0015	8月建物P292積算P428	
EFソケット φ 50	3	個			L05--0016	8月建物P292積算P428	
ポリエチレン管用メカ形曲管 φ 100×45° (離脱金具付)	2	個	66,300		N01-01910	見積	
メカ形曲管 φ 50×45°	2	個	27,100		N01-00250	FCD (エポキシ・抜止付) 見積	
メカ形曲管 φ 40×45°	4	個	21,500		L01--0001	FCD (エポキシ・抜止付) 見積	

水単第12号 野元地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 9 号 A代価表(A0011) 】 (続 き)						
資材費(配水管布設工) 市道 宮下1号線						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
VSジョイント片落 φ 50×φ 40	2	個	24,500		N01-00070	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
VSジョイント φ 50	1	個	21,500		N01-00020	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	157.7	m	550		N09-00150	見積 管材費対象外
B&G海洋センター向け	1	式			Y000000	
メカ形T字管 φ 50×φ 50	1	個	41,400		N01-00450	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
メカ形曲管 φ 50×45°	2	個	27,100		N01-00250	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
VSジョイント φ 50	1	個	21,500		N01-00020	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
VSジョイント片落 φ 75×φ 50	1	個	32,100		N01-00080	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
離脱防止金具 φ 50	2	個	11,880		L04--0020	見積
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工 φ 100	1	式			Y000000	
不断水分岐 鋳鉄管用 資材費 φ 250×φ 100	1	個	286,420		L06--0001	ソフトシール仕切弁付 見積

水単第12号 野元地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 9 号 A代価表(A0011) 】 (続 き)						
資材費(配水管布設工) 市道 宮下1号線					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管用メカ形フランジ短管 φ100 (離脱金具付)	1	個	47,000		N01-02310	見積
フランジ接合材 φ100	1	組	4,610		N09-00020	7.5Kネオプレン・SUS 見積
一体型ソフトシール仕切弁 (ポリエチレン管用) φ100 (離脱金具付)	1	個	176,000		N10-01290	見積
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=800 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	74,000		N11-00400	見積 管材費対象外
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=1200 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	94,000		N11-00440	見積 管材費対象外
仕切弁設置工φ50	1	式			Y000000	
青銅製仕切弁 (埋設) 両テパめねじ φ50	3	個	42,700		N10-00080	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ50 (離脱金具付)	3	個	8,380		N05-01210	見積
おねじ付ソケット (ビニール管用) φ50 (離脱金具付)	3	個	4,950		N04-01848	見積
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=800 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	3	組	74,000		N11-00400	見積 管材費対象外
消火栓設置工φ75	1	式			X000000	
地下式消火栓 φ75	1	基			L10--0003	単口 8月建設P301

水単第12号 野元地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 9 号 A代価表(A0011) 】 (続 き)						
資材費(配水管布設工) 市道 宮下1号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ボール型補修弁 キャップ式 FCD内面粉体塗装 φ75×200	1	個	160,000		N10-00290	見積
ポリエチレン管用メカ形F付台付T字管 φ100×φ75 (離脱金具付)	1	個	98,500		N01-02250	見積
フランジ接合材 φ75	2	組	4,190		N09-00010	7.5Kネオプレン・SUS 見積
消火栓空気弁ボックス H=800 ROS-50G-10C (同等品以上)	1	組	174,000		N11-00090	見積 管材費対象外
計					P0000001	

水単第12号 野元地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 10 号 A代価表(A0012) 】						
労務費(配水管布設工) 市道 宮下1号線					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000000	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	142	m			SJ12380-0001 施 1 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	6.2	m			SJ12380-0002 施 2 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm	26	口			SJ12394-0001 施 3 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm	3	箇所			SJ12393-0001 施 4 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	3	箇所			SJ12393-0002 施 6 号	
ポリエチレン管切断 呼び径100mm	2	口			SJ12485-0001 施 7 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	3	口			SJ12485-0002 施 8 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	4	口			SJ12395-0004 施 23 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	8	口			SJ12395-0008 施 60 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径40mm	10	口			SJ12395-0003 施 61 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	6.5	m			SJ12340-0001 施 12 号	

水単第12号 野元地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 10 号 A代価表(A0012) 】 (続 き)						
労務費(配水管布設工) 市道 宮下1号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	3	m			SJ12340-0005 施 13 号	
管明示シート	157.7	m			SJ12176-0001 施 21 号	
B&G海洋センター向け	1	式			Y000000	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	10	口			SJ12395-0002 施 62 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	1	口			SJ12395-0005 施 63 号	
離脱防止金具設置 呼び径50mm	2	箇所			D0001 単 1 号	
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工 φ 100	1	式			Y000000	
不断水分岐 塩ビ管・鋳鉄管 施工費 φ 250×φ 100 (見積歩掛)	1	式	150,000		L06--0002	現場管理費・ 一般管理費対象外
フランジ継手 呼び径100mm	1	口			SJ12110-0002 施 64 号	鋳鉄管:JWWA 7.5K
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径100mm	2	基			SJ12510-0001 施 22 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	3	口			SJ12395-0004 施 23 号	

水単第12号 野元地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 10 号 A代価表(A0012) 】 (続 き)						
労務費(配水管布設工) 市道 宮下1号線						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0008 施 65 号	H=800
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0003 施 66 号	H=1200
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			SJ12570-0001 施 25 号	
仕切弁設置工 φ 50	1	式			Y000000	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	3	基			SJ12510-0002 施 26 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	6	口			SJ12184-0001 施 28 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	6	口			SJ12392-0001 施 56 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	3	箇所			SJ12585-0002 施 67 号	H=800
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	3	個			SJ12570-0001 施 25 号	
消火栓設置工	1	式			X000000	
消火栓設置 人力施工 地下式 単口	1	箇所			SJ12550-0001 施 34 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	2	口			SJ12395-0004 施 23 号	

水単第12号 野元地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 10 号 A代価表(A0012) 】 (続 き) 労務費(配水管布設工) 市道 宮下1号線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			SJ12110-0001 施 35 号	铸铁管:JWWA 7.5K
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 3号 寸法500mm	1	箇所			SJ12585-0006 施 68 号	H=800
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			SJ12570-0003 施 37 号	
計					P0000001	

水単第12号 野元地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 11 号 A代価表(A0013) 】						
土工費(配水管布設工) 市道 宮下1号線					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	90	m3			SJ31000-0001 施 38 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス)	30	m3			SJ31002-0005 施 69 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土 (搬入, 路盤用シラス)	30	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	40	m3			SJ31002-0002 施 40 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.7km	40	m3			SJ31006-0001 施 41 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	40	m3	1,700		L0001	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	95	m2			SJ31130-0001 施 42 号	再生砕石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	95	m2			SJ31130-0002 施 43 号	粒調砕石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	95	m2			SJ31180-0001 施 44 号	仮復旧 t≤50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	13	m2			SJ31180-0002 施 45 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	347	m			SQZ185-0001 P 2 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	98	m2			SJ31120-0001 施 46 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3

水単第12号 野元地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 11 号 A代価表(A0013) 】 (続 き) 土工費(配水管布設工) 市道 宮下1号線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	95	m2			SJ31120-0001 施 46 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.7km	3	m3			SJ31006-0002 施 47 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	3	*			S9910-0001 施 48 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単第12号 野元地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 12 号 A代価表(A0014) 】 給水資材費(給水切替工) 市道 宮下1号線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ100×20	4	個	27,000		N12-01010	見積
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ100×25	2	個	29,200		N12-01020	見積
ろくろ継手 Hi 分止水栓用 φ20	4	個	6,670		N12-01530	分水栓用 見積
ろくろ継手 Hi 分止水栓用 φ25	2	個	8,940		N12-01540	分水栓用 見積
H i ソケット φ20	4	個			L04--0014	8月建物P692積算P822
H i ソケット φ25	2	個			L04--0015	8月建物P692積算P822
H i エルボ φ20	8	個			L04--0016	8月建物P692積算P823
H i エルボ φ25	4	個			L04--0017	8月建物P692積算P823
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	2	本			L04--0018	8月建物P690積算P815
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ25 4m	1	本			L04--0019	8月建物P690積算P815
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	4.5	m	550		N09-00150	見積 管材費対象外
計					P0000001	

水単第12号 野元地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 13 号 A代価表(A0015) 】 給水労務費(給水切替工) 市道 宮下1号線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径100mm	4	箇所			SJ31050-0003 施 49 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径100mm	2	箇所			SJ31050-0004 施 50 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	4	口			SJ12184-0003 施 52 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	2	口			SJ12184-0004 施 53 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	5	m			SJ12340-0003 施 54 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	2.5	m			SJ12340-0004 施 55 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	24	口			SJ12350-0001 施 57 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径25mm	12	口			SJ12350-0002 施 58 号	
管明示シート	4.5	m			SJ12176-0001 施 21 号	
計					P0000001	

水単第12号 野元地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 14 号 A代価表(A0016) 】							1 式 当り
給水土工費(給水切替工) 市道 宮下1号線							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	2	m3			SJ31000-0001 施 38 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス)	0.6	m3			SJ31002-0001 施 70 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	
購入土 (搬入, 路盤用シラス)	0.6	m3			TT0106		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	0.8	m3			SJ31002-0002 施 40 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.7km	1	m3			SJ31006-0001 施 41 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3	
建設発生土処分料	1	m3	1,700		L0001	見積 処分費対象	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	2.7	m2			SJ31130-0001 施 42 号	再生砕石(RC-30)	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	2.7	m2			SJ31130-0002 施 43 号	粒調砕石(M-30)	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	2.7	m2			SJ31180-0001 施 44 号	仮復旧 t≦50mm	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	9	m			SQZ185-0001 P 2 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2.7	m2			SJ31120-0001 施 46 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.7km	0.1	m3			SJ31006-0002 施 47 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3	

いちき串木野市

水単第12号 野元地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 14 号 A代価表(A0016) 】 (続 き)

給水土工費(給水切替工) 市道 宮下1号線

1 式 当り

[illegible]

水単第12号 野元地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 1 号 单価表(D0001) 】

離脱防止金具設置 呼び径50mm

1 箇所 当り

[illegible]

【 第 1 号 施工単価表(SJ12380-0001) 】						
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.12	人			TR3600	
普通作業員	0.2	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 8 呼び径区分 呼び径100mm			[B] = 1 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行う			

【 第 2 号 施工単価表(SJ12380-0002) 】						
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm			[B] = 1 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行う			

【 第 3 号 施工単価表(SJ12394-0001) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.084	人			TR3600	
普通作業員	0.084	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径100mm						

【 第 4 号 施工単価表(SJ12393-0001) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.12	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径100mm						

【 第 5 号 施工単価表(SJ12394-0002) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.056	人			TR3600	
普通作業員	0.056	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 6 号 施工単価表(SJ12393-0002) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.08	人			TR3600	
普通作業員	0.08	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 7 号 施工単価表(SJ12485-0001) 】						
ポリエチレン管切断 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	7	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 8 呼び径区分 呼び径100mm						

【 第 8 号 施工単価表(SJ12485-0002) 】							1	口 当り
ポリエチレン管切断 呼び径50mm								
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配管工		0.01	人			TR3600		
普通作業員		0.01	人			TR0200		
諸雑費		1	%			T#01	労務費の%	
計						P0000001		
単位当たり						P0000002		
[条件]								
[A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm								

【 第 9 号 施工単価表(SJ12395-0001) 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 10 号 施工単価表(SJ12395-0006) 】						
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 11 号 施工単価表(SJ12395-0007) 】						
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径40mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 12 号 施工単価表(SJ12340-0001) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工						
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 13 号 施工単価表(SJ12340-0005) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.08	人			TR3600	
普通作業員	0.14	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm			
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 14 号 施工単価表(SJ12340-0002) 】							10	m 当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配管工		0.08	人			TR3600		
普通作業員		0.14	人			TR0200		
計						P0000001		
単位当たり						P0000002		
[条件]								
[C] = 1 施工区分 硬質塩ビ管据付工				[A] = 5 呼び径区分 呼び径30mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0								

【 第 15 号 施工単価表(SJ31050-0005) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm ポリエチレン管 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.09	人			TR3600	
普通作業員	0.09	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 19 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径100mm		[B] = 5 分岐呼び径 40mm				

【 第 16 号 施工単価表(SJ31050-0002) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径30mm ポリエチレン管 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.08	人			TR3600	
普通作業員	0.08	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 19 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径100mm		[B] = 4 分岐呼び径 30mm				

【 第 17 号 施工単価表(SJ12184-0005) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm						
2 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm						

【 第 18 号 施工単価表(SJ12184-0002) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径30mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 4 呼び径区分 呼び径32mm						

【 第 19 号 施工単価表(SJ12392-0003) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm						

【 第 20 号 施工単価表(SJ12392-0004) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 4 呼び径区分 呼び径30mm						

[illegible]

【 第 22 号 施工単価表(SJ12510-0001) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径100mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.23	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置			[A] = 3 呼び径区分 呼び径100mm			
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 23 号 施工単価表(SJ12395-0004) 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 呼び径区分 呼び径100mm						

【 第 24 号 施工単価表(SJ12585-0001) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm (H=800 ,)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高50	1	個			SJ12580-0006 施 73 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			SJ12580-0001 施 74 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			SJ12580-0010 施 75 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0004 施 76 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置		[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm				
[B] = 1.000 個 調整リング 数量		[I] = 1 調整リング 高さ 高さ50mm				
[C] = 1.000 個 上部壁数量		[E] = 0.000 個 中部壁1数量				
[M] = 0.000 個 中部壁2数量		[O] = 0.000 個 中部壁3数量				
[G] = 1.000 個 下部壁数量		[F] = 4 下部壁高さ 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))				
[H] = 1.000 個 底版数量		[J] = 0.000 g 接合材数量				

1 個 当 り

【 第 26 号 施工単価表(SJ12510-0002) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.15	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置						
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 27 号 施工単価表(SJ12392-0002) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 28 号 施工単価表(SJ12184-0001) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm						
2 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 29 号 施工単価表(SJ12585-0005) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm (H=800 ,)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高50	1	個			SJ12580-0006 施 73 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			SJ12580-0001 施 74 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			SJ12580-0010 施 75 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0004 施 76 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置		[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm				
[B] = 1.000 個 調整リング数量		[I] = 1 調整リング高さ 高さ50mm				
[C] = 1.000 個 上部壁数量		[E] = 0.000 個 中部壁1数量				
[M] = 0.000 個 中部壁2数量		[O] = 0.000 個 中部壁3数量				
[G] = 1.000 個 下部壁数量		[F] = 4 下部壁高さ 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))				
[H] = 1.000 個 底版数量		[J] = 0.000 g 接合材数量				

【 第 30 号 施工単価表(SJ12510-0003) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径40mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.15	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置						
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 31 号 施工単価表(SJ12510-0004) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径30mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.15	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置			[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm			
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 32 号 施工単価表(SJ12184-0006) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径30mm						
2 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 33 号 施工単価表(SJ12585-0004) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm (H=600 ,)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			SJ12580-0001 施 74 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200	1	個			SJ12580-0005 施 77 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0004 施 76 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm			
[B] = 0.000 個 調整リング数量			[I] = 1 調整リング高さ 高さ50mm			
[C] = 1.000 個 上部壁数量			[E] = 1.000 個 中部壁1数量			
[D] = 2 中部壁1高さ 高さ200mm			[M] = 0.000 個 中部壁2数量			
[O] = 0.000 個 中部壁3数量			[G] = 0.000 個 下部壁数量			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

【 第 34 号 施工単価表(SJ12550-0001) 】						
消火栓設置 人力施工 地下式 単口						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.12	人			TR3600	
普通作業員	0.26	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置			[A] = 1 消火栓区分 地下式 単口			
[B] = 2 施工区分 人力施工						

【 第 35 号 施工単価表(SJ12110-0001) 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm						
(鑄鉄管:JWWA 7.5K ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.06	人			TR3600	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 呼び径区分 呼び径75(80)mm		[B] = 1 規格区分 鑄鉄管:JWWA 7.5K				
[D] = 3 耐震型補強金具設置区分 耐震型補強金具設置なし		[F] = 0.000 本 取替ボルト数				
[C] = 2 ボルト計上区分 ボルト計上しない						

【 第 36 号 施工単価表(SJ12585-0007) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 3号 寸法500mm (H=800 ,)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			SJ12580-0007 施 78 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高200	1	個			SJ12580-0008 施 79 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			SJ12580-0009 施 80 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 3 種類・寸法 円形 3号 寸法500mm			
[B] = 0.000 個 調整リング数量			[I] = 1 調整リング高さ 高さ50mm			
[C] = 1.000 個 上部壁数量			[E] = 0.000 個 中部壁1数量			
[M] = 0.000 個 中部壁2数量			[O] = 0.000 個 中部壁3数量			
[G] = 1.000 個 下部壁数量			[F] = 2 下部壁高さ 高さ200mm			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

【 第 37 号 施工単価表(SJ12570-0003) 】							1 個 当り
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
普通作業員	0.1	人			TR0200		
無収縮モルタル 使用量目安76袋/m3	0.007	m3			LJZ0185-0001	6月積算P460	
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		
[条件]							
[C] = 1 施工区分 設置			[A] = 3 種類・寸法 円形 3号 寸法500mm				
[B] = 1 無収縮モルタル計上区分 無収縮モルタル計上する							

【 第 38 号 施工単価表(SJ31000-0001) 】						
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.9	人			TR2500	
普通作業員	5	人			TR0200	
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	11.1	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第 39 号 施工単価表(SJ31002-0003) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス) (クローラ型 山積0.28m3 , 埋戻し+締固め)						
	100	m3	当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	3	日			SA055-0001 施 81 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め						
[A] = 133.000 m3 埋戻材数量						

[DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし

[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)

【 第 40 号 施工単価表(SJ31002-0002) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土 (クローラ型 山積0.28m3 , 埋戻し+締固め)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	3	日			SA055-0001 施 81 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め						
[A] = 133.000 m3 埋戻材数量						

[DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし

[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)

【 第 41 号 施工単価表(SJ31006-0001) 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.7km (DID区間無し , バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.4	日			SA010-0001 施 82 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級			[B] = 2.700 km	片道運搬距離		
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[E] = 1 処理対象区分 土砂			

【 第 42 号 施工単価表(SJ31130-0001) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m (再生砕石(RC-30) ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石 (RC-30)	12.7	m3			TT9105	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	0.45	日			SA055-0003 施 83 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤			[A] = 0.100 m	仕上り厚		
[y1] = 9 路盤材区分 再生砕石(RC-30)						

【 第 43 号 施工単価表(SJ31130-0002) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m (粒調砕石(M-30) ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
粒調砕石 (M-30)	10.16	m3			TT0511	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	0.45	日			SA055-0003 施 83 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤			[A] = 0.080 m	仕上り厚		
[y1] = 4 路盤材区分 粒調砕石(M-30)						

【 第 44 号 施工単価表(SJ31180-0001) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満 (仮復旧 t≤50mm ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 粗粒度	7.544	t			TT9111	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 84 号	
振動コンパクタ運転費 50～60kg	0.8	日			SA029-0001 施 85 号	
諸雑費	6	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 30.000 mm 舗装厚			
[C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩			[y2] = 3 区分 仮復旧			
[D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無			[E] = 4 瀝青材区分 瀝青材散布 無			
[AS] = 7 アスファルト材料区分 (再生材)粗粒度アスコン			[y1] = 1 As合材 使用量(単価補正) As合材使用量 200t未満			
[G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			

【 第 45 号 施工単価表(SJ31180-0002) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満 (表層工 t≤50mm ,プライムコート PK3・4)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 密粒度	10.058	t			TT9109	
アスファルト乳剤 P K3・4	0.126	t			TT7022	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 84 号	
振動コンパクタ運転費 50～60kg	0.8	日			SA029-0001 施 85 号	
砂散布費	3	%			T#99	労務、損料、運転経費の%
諸雑費	17	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 40.000 mm	舗装厚		

いちき串木野市

【 第 46 号 施工単価表(SJ31120-0001) 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ クローラ 山積0.28m3,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.42	人			TR2500	
普通作業員	0.63	人			TR0200	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	3.35	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下 [B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第 47 号 施工単価表(SJ31006-0002) 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.7km (DID区間無し , バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.52	日			SA010-0001 施 82 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級			[B] = 2.700 km	片道運搬距離		
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[E] = 2 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)			

水単第12号 野元地区配水管布設替工事(2工区)

【第 48 号 施工单価表(S9910-0001)】

産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)

(産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む)

1 * 当り

[illegible]

【 第 49 号 施工単価表(SJ31050-0003) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.06	人			TR3600	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 19 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径100mm		[B] = 2 分岐呼び径 20mm				

【 第 50 号 施工単価表(SJ31050-0004) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.07	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 19 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径100mm		[B] = 3 分岐呼び径 25mm				

【 第 51 号 施工単価表(SJ31050-0001) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm ポリエチレン管 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.1	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 19 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径100mm		[B] = 6 分岐呼び径 50mm				

【 第 52 号 施工単価表(SJ12184-0003) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm						

【 第 53 号 施工単価表(SJ12184-0004) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm						

【 第 54 号 施工単価表(SJ12340-0003) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工						
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 55 号 施工単価表(SJ12340-0004) 】							10	m 当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配管工		0.07	人			TR3600		
普通作業員		0.12	人			TR0200		
計						P0000001		
単位当たり						P0000002		
[条件]								
[C] = 1 施工区分 硬質塩ビ管据付工				[A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0								

【 第 56 号 施工単価表(SJ12392-0001) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 57 号 施工単価表(SJ12350-0001) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm			[B] = 1.000	歩掛補正係数: 必要時以外1.0		

【 第 58 号 施工単価表(SJ12350-0002) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm			[B] = 1.000	歩掛補正係数: 必要時以外1.0		

【 第 59 号 施工単価表(SJ31002-0004) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス) (クローラ型 山積0.28m3 , 埋戻し+締固め)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	3	日			SA055-0001 施 81 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め		[DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし				
[A] = 133.000 m3 埋戻材数量		[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)				

【 第 60 号 施工単価表(SJ12395-0008) 】						
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 61 号 施工単価表(SJ12395-0003) 】						
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径40mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 62 号 施工単価表(SJ12395-0002) 】						
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 63 号 施工単価表(SJ12395-0005) 】						
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 呼び径区分 呼び径75mm						

【 第 64 号 施工単価表(SJ12110-0002) 】						
フランジ継手 呼び径100mm						
(鑄鉄管:JWWA 7.5K ,)						
1	口 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.06	人			TR3600	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 呼び径区分 呼び径100mm		[B] = 1 規格区分 鑄鉄管:JWWA 7.5K				
[D] = 3 耐震型補強金具設置区分 耐震型補強金具設置なし		[F] = 0.000 本 取替ボルト数				
[C] = 2 ボルト計上区分 ボルト計上しない						

【 第 65 号 施工単価表(SJ12585-0008) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm (H=800 ,)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高50	1	個			SJ12580-0006 施 73 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			SJ12580-0001 施 74 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			SJ12580-0010 施 75 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0004 施 76 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置		[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm				
[B] = 1.000 個 調整リング数量		[I] = 1 調整リング高さ 高さ50mm				
[C] = 1.000 個 上部壁数量		[E] = 0.000 個 中部壁1数量				
[M] = 0.000 個 中部壁2数量		[O] = 0.000 個 中部壁3数量				
[G] = 1.000 個 下部壁数量		[F] = 4 下部壁高さ 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))				
[H] = 1.000 個 底版数量		[J] = 0.000 g 接合材数量				

【 第 66 号 施工単価表(SJ12585-0003) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm (H=1200 ,)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高50	1	個			SJ12580-0006 施 73 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			SJ12580-0001 施 74 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高100	1	個			SJ12580-0002 施 88 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300	1	個			SJ12580-0003 施 89 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			SJ12580-0010 施 75 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0004 施 76 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm			
[B] = 1.000 個 調整リング数量			[I] = 1 調整リング高さ 高さ50mm			
[C] = 1.000 個 上部壁数量			[E] = 1.000 個 中部壁1数量			
[D] = 1 中部壁1高さ 高さ100mm			[M] = 1.000 個 中部壁2数量			
[L] = 3 中部壁2高さ 高さ300mm			[O] = 0.000 個 中部壁3数量			
[G] = 1.000 個 下部壁数量			[F] = 4 下部壁高さ 高さ300mm (RB (C)、RB (CA))			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

【 第 67 号 施工単価表(SJ12585-0002) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm (H=800 ,)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高50	1	個			SJ12580-0006 施 73 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			SJ12580-0001 施 74 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			SJ12580-0010 施 75 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0004 施 76 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置		[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm				
[B] = 1.000 個 調整リング 数量		[I] = 1 調整リング 高さ 高さ50mm				
[C] = 1.000 個 上部壁数量		[E] = 0.000 個 中部壁1数量				
[M] = 0.000 個 中部壁2数量		[O] = 0.000 個 中部壁3数量				
[G] = 1.000 個 下部壁数量		[F] = 4 下部壁高さ 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))				
[H] = 1.000 個 底版数量		[J] = 0.000 g 接合材数量				

【 第 68 号 施工単価表(SJ12585-0006) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 3号 寸法500mm (H=800 ,)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			SJ12580-0007 施 78 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高200	1	個			SJ12580-0008 施 79 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			SJ12580-0009 施 80 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 3 種類・寸法 円形 3号 寸法500mm			
[B] = 0.000 個 調整リング数量			[I] = 1 調整リング高さ 高さ50mm			
[C] = 1.000 個 上部壁数量			[E] = 0.000 個 中部壁1数量			
[M] = 0.000 個 中部壁2数量			[O] = 0.000 個 中部壁3数量			
[G] = 1.000 個 下部壁数量			[F] = 2 下部壁高さ 高さ200mm			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

【 第 69 号 施工単価表(SJ31002-0005) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス)					100	m3 当り
(クローラ型 山積0.28m3 , 埋戻し+締固め)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	3	日			SA055-0001 施 81 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め		[DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし				
[A] = 133.000 m3 埋戻材数量		[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)				

【 第 70 号 施工単価表(SJ31002-0001) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス) (クローラ型 山積0.28m3 , 埋戻し+締固め)						
	100	m3	当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	3	日			SA055-0001 施 81 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め						
[A] = 133.000 m3 埋戻材数量						

[DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし

[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)

【 第 71 号 施工単価表(SJ15000-0002) 】						
通水試験 市道 野元中央線						1 日 当り
(既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 72 号 施工単価表(SJ15000-0003) 】						
通水試験 市道 宮下1号線						1 日 当り
(既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 73 号 施工単価表(SJ12580-0006) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高50						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号調整リング 内寸250 高50			

【 第 74 号 施工単価表(SJ12580-0001) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 3 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号上部壁 内寸250 高150			

【 第 75 号 施工単価表(SJ12580-0010) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 7 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA			

【 第 76 号 施工単価表(SJ12580-0004) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 9 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号底版 内寸250 高40			

【 第 77 号 施工単価表(SJ12580-0005) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 5 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号中部壁 内寸250 高200			

【 第 78 号 施工単価表(SJ12580-0007) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.03	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 20 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 3号上部壁 内寸500 高200			

【 第 79 号 施工単価表(SJ12580-0008) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.02	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 24 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 3号下部壁 内寸500 高200			

【 第 80 号 施工単価表(SJ12580-0009) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.02	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 27 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 3号底版 内寸500 高40			

【 第 81 号 施工単価表(SA055-0001) 】						
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ賃料 60～80kg	1.38	供用日			TT0440	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000		特殊作業員数(人)		[B] = 5.000		ガソリン(L)
[C] = 1.380		機械賃料(供用日)				

【 第 82 号 施工単価表(SA010-0001) 】						
ダンプトラック運転費 4t積級						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (一般)	1	人			TR1500	
軽油	32	L			TT0002	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.29	供用日			TM1004	
ダンプトラックタイヤ損耗費 4t積級	1.29	供用日			TMS004	良好
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 ダンプ 規格 4t積級			[B] = 11 岩石補正 補正なし			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好(舗装道)			[D] = 1.000 一般運転手(人)			
[E] = 32.000 燃料消費量(L)			[F] = 1.290 機械損料(供用日)			

【 第 83 号 施工単価表(SA055-0003) 】

タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ賃料 60～80kg	1.61	供用日			TT0440	
ガソリン	4	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000 特殊作業員数(人)			[B] = 4.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.610 機械賃料(供用日)						

【 第 84 号 施工単価表(SA028-0001) 】						
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5～0.6t	1.23	供用日			TM3505	
軽油	3	L			TT0002	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 振動ローラ 規格 0.5～0.6t			[B] = 1.000		特殊作業員(人)	
[C] = 3.000 燃料消費量(L)			[D] = 1.230		機械損料(供用日)	

【 第 85 号 施工単価表(SA029-0001) 】

振動コンパクタ運転費 5 0 ～ 6 0 kg

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動コンパクタ [前進型] 質量 4 0 ～ 6 0 k g	1. 4	供用日			TM3615	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1. 000 特殊作業員数(人)			[B] = 5. 000	ガソリン(L)		
[C] = 1. 400 機械損料(供用日)						

【 第 86 号 施工単価表(SJ12360-0001) 】						
硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径50mm (離脱防止金具有 ,)						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.039	人			TR3600	
普通作業員	0.039	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[D] = 1 施工区分 硬質塩化管RR継手工			[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm			
[B] = 2 離脱防止の有無 離脱防止金具有			[C] = 1.000 歩掛補正係数: 必要時以外1.0			

【 第 87 号 施工単価表(SJ12360-0002) 】						
硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径50mm (離脱防止金具無 ,)						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[D] = 1 施工区分 硬質塩化管RR継手工			[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm			
[B] = 1 離脱防止の有無 離脱防止金具無			[C] = 1.000 歩掛補正係数: 必要時以外1.0			

【 第 88 号 施工単価表(SJ12580-0002) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高100						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 4 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号中部壁 内寸250 高100			

【 第 89 号 施工単価表(SJ12580-0003) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 6 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号中部壁 内寸250 高300			

水単第12号 野元地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 1 号 施工パッケージ(SQ155C-0001) 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 (平均幅員1.4～3.0m以下 , フライムコート 締固密度2.35)						1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型, 舗装幅 1.4 ～ 3.0 m						TT0476	
振動ローラ賃料 搭乗式コンパクト型, 3 ～ 4 t						TT0431	
タイヤローラ賃料 3 ～ 4 t						TT0420	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手 (特殊)						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

水単第12号 野元地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 1 号 施工パッケージ(SQ155C-0001) 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 (平均幅員1.4～3.0m以下 , プライムコート 締固密度2.35)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生アスファルト混合物 密粒度						TT9109	
アスファルト乳剤 PK3・4						TT7022	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 平均厚さ[単位:mm]				[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下			
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [y1] = 2 As合材単価補正(施工規模) As合材 200t未満/工事 [P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-②-2, 8				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [y2] = 1 As合材単価補正(時間帯) 通常時間帯			

水単第12号 野元地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm						TM4737P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 45cm						TT0094	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

水単第12号 野元地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1	m 当り
---	------

[illegible]