

令和7年度		閲覧設計書		担当者	久保
落札者	工事番号	水単 第 14 号			
	工事名	市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)			
	工事場所	いちき串木野市 恵比須町外 地内			
	工 期	着手の日より 日 (令和8年2月27日(金)まで)			
	入札執行	令和 年 月 日 午前 時 分より			
	契約担当者	いちき串木野市水道事業 いちき串木野市長 中屋 謙治			
指示事項					
注意事項					

水単 第 14 号

精
査

設
計

(図面 葉)

いちき串木野市 恵比須町外 地内

市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

此工事費 ￥ 円

工事内容

[市道 郷之原がた下線] 施工延長 L=191.7m
配水管布設工 HPPE φ 200 L=143.4m
HPPE φ 100 L=17.1m
HPPE φ 50 L=24.9m
仕切弁設置工 φ 200×1基、φ 100×1基、φ 50×2基
消火栓設置工 φ 75×2基
給水件数×8件

施工理由 市道 郷之原がた下線において、配水管の布設替を行う。

工事概要 別紙内訳書の通り

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 名	水単第14号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	上水道 令和07年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和7年8月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和6年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年04月 上水道歩掛
備 考	契約保証あり 地域補正区分なし 現場環境改善費なし 週休2日補正あり（完全週休2日）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			K0001	
配水管布設工 市道 郷之原がた下線	1	式			A0001 A 1 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
技術管理費	1	式			H20005	
通水試験 市道 郷之原がた下線	0.1	日			SJ15000-0001 施 64 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

水単第14号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 1 号 A代価表(A0001) 】 配水管布設工 市道 郷之原がた下線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
資材費（配水管布設工） 市道 郷之原がた下線	1	式			A0002 A 2 号	
労務費（配水管布設工） 市道 郷之原がた下線	1	式			A0003 A 3 号	
土工費（配水管布設工） 市道 郷之原がた下線	1	式			A0004 A 4 号	
給水切替工	1	式			X000000	
給水資材費（配水管布設工） 市道 郷之原がた下線	1	式			A0005 A 5 号	
給水労務費（配水管布設工） 市道 郷之原がた下線	1	式			A0006 A 6 号	
給水土工費（配水管布設工） 市道 郷之原がた下線	1	式			A0007 A 7 号	
計					P0000001	

水単第14号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 2 号 A代価表(A0002) 】							1 式 当り
資材費（配水管布設工） 市道 郷之原がた下線							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配水管布設工	1	式			X000000		
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ 200	28	本			L05--0005	8月建物P291積算P427	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ 100	1	本			L05--0006	8月建物P291積算P427	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ 50	3	本			L05--0007	8月建物P291積算P427	
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ 200	1	本			L05--0008	8月建物P291積算P427	
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ 100	3	本			L05--0009	8月建物P291積算P427	
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ 50	3	本			L05--0010	8月建物P291積算P427	
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 50 4m	1	本			L04--0001	8月建物P690積算P813	
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 25 4m	1	本			L04--0002	8月建物P690積算P813	
EF45° ベンド（両受） φ 100	2	個			L05--0011	8月建物P292積算P428	
EF45° ベンド（両受） φ 50	2	個			L05--0012	8月積算P428	
EFチーズ（両受） φ 200×φ 75	1	個			L05--0013	8月積算P428	

水単第14号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 2 号 A代価表(A0002) 】 (続 き)						
資材費 (配水管布設工) 市道 郷之原がた下線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
EFチーズ (両受) φ 100× φ 50	1	個			L05--0014	8月 建物P292積算P428
EFチーズ (片受) φ 200× φ 100	1	個			L05--0001	8月 積算P429
EFソケット φ 200	4	個			L05--0015	8月 建物P292積算P428
EFソケット φ 100	2	個			L05--0016	8月 建物P292積算P428
EFソケット φ 50	1	個			L05--0017	8月 建物P292積算P428
EF片受レデューサ φ 75× φ 50	1	個			L05--0018	8月 積算P429
ポリエチレン管用メカ形曲管 φ 100×45° (離脱金具付)	4	個	66,300		N01-01910	見積
異種管用メカ形曲管(P×V) φ 50×45° (離脱金具付)	1	個	27,800		N01-02650	見積
メカ形曲管 φ 50×45°	1	個	27,100		N01-00250	FCD (エボ°キシ・抜止付) 見積
VSジョイント φ 50	1	個	21,500		N01-00020	FCD (エボ°キシ・抜止付) 見積
S K X ソケット (配水用ポリ管×塩ビ管用) P50×V25 (離脱金具付) (同等品以上)	1	個	8,710		L05--0002	見積
H i エルボ φ 25	2	個			L04--0003	8月 建物P692積算P821

水単第14号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 2 号 A代価表(A0002) 】 (続 き)						
資材費 (配水管布設工) 市道 郷之原がた下線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
MCユニオン φ25	1	個	1,080		N04-01770	見積
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	191.7	m	550		N09-00150	見積 管材費対象外
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工 φ200	1	式			Y000000	
PE挿し口付ソフシール仕切弁 φ200	1	個			L10--0007	8月建物P300
仕切弁ボックスφ200 H=800 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	66,600		N11-00540	見積 管材費対象外
仕切弁設置工 φ100	1	式			Y000000	
PE挿し口付ソフトシール仕切弁 φ100	1	個			L0035	8月建物P300
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=800 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	74,000		N11-00400	見積 管材費対象外
仕切弁設置工 φ50	1	式			Y000000	
青銅製仕切弁 (埋設) 両テパめねじ φ50	2	個	42,700		N10-00080	丸ハンドル 見積
おねじ付サット(ポリエチレン管用)インコア付 φ50 (離脱金具付)	4	個	8,380		N05-01210	見積

水単第14号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 2 号 A代価表(A0002) 】 (続 き)						
資材費 (配水管布設工) 市道 郷之原がた下線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=800 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	2	組	74,000		N11-00400	見積 管材費対象外
消火栓設置工	1	式			X000000	
地下式消火栓 φ75	2	基			L10--0001	単口 8月建設P301
ボール型補修弁 キャップ式 FCD内面粉体塗装 φ75×200	2	個	160,000		N10-00290	見積
PE挿し口付F付T字管 φ200×φ75	2	個	307,000		L0001	見積
フランジ接合材 φ75	4	組	4,190		N09-00010	7.5Kネオプレン・SUS 見積
消火栓空気弁ボックス H=800 ROS-50G-10C (同等品以上)	2	組	174,000		N11-00090	見積 管材費対象外
計					P0000001	

水単第14号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 3 号 A代価表(A0003) 】						
労務費（配水管布設工） 市道 郷之原がた下線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000000	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径200mm	143.4	m			SJ12380-0001 施 1 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	17.1	m			SJ12380-0002 施 2 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	24.9	m			SJ12380-0003 施 3 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	1.2	m			SJ12340-0001 施 4 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	1.3	m			SJ12340-0002 施 5 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径200mm	29	口			SJ12394-0001 施 6 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm	1	口			SJ12394-0002 施 7 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	1	口			SJ12394-0004 施 8 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	3	口			SJ12394-0003 施 9 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径200mm	5	箇所			SJ12393-0001 施 10 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm	5	箇所			SJ12393-0002 施 11 号	

水単第14号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 3 号 A代価表(A0003) 】 (続 き)						
労務費 (配水管布設工) 市道 郷之原がた下線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	3	箇所			SJ12393-0003 施 12 号	
ポリエチレン管切断 呼び径200mm	2	口			SJ12485-0001 施 13 号	
ポリエチレン管切断 呼び径100mm	9	口			SJ12485-0002 施 14 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	5	口			SJ12485-0003 施 15 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径200mm	1	口			SJ12395-0001 施 16 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	13	口			SJ12395-0002 施 17 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	1	口			SJ12395-0003 施 18 号	
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り	1	口			SJ12090-0001 施 19 号	モルタル充填工無 特殊
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	5	口			SJ12395-0004 施 20 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	1	口			SJ12392-0001 施 21 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	1	口			SJ12392-0002 施 22 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm	4	口			SJ12350-0001 施 23 号	

水単第14号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 3 号 A代価表(A0003) 】 (続 き) 労務費 (配水管布設工) 市道 郷之原がた下線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管明示シート	191.7	m			SJ12176-0001 施 24 号	
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工 φ 200	1	式			Y000000	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径200mm	1	基			SJ12510-0001 施 25 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0001 施 26 号	H=800
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施 27 号	
仕切弁設置工 φ 100	1	式			Y000000	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径100mm	1	基			SJ12510-0002 施 28 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0002 施 29 号	H=800
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施 27 号	
仕切弁設置工 φ 50	1	式			Y000000	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	2	基			SJ12510-0003 施 30 号	

水単第14号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 3 号 A代価表(A0003) 】 (続 き)						
労務費 (配水管布設工) 市道 郷之原がた下線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	4	口			SJ12184-0001 施 31 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	4	口			SJ12392-0001 施 21 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	2	箇所			SJ12585-0003 施 32 号	H=800
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			SJ12570-0001 施 27 号	
消火栓設置工	1	式			X000000	
消火栓設置 人力施工 地下式 単口	2	箇所			SJ12550-0001 施 33 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	2	口			SJ12110-0001 施 34 号	铸铁管:JWWA 7.5K
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 3号 寸法500mm	2	箇所			SJ12585-0004 施 35 号	H=800
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	2	個			SJ12570-0002 施 36 号	
計					P0000001	

水単第14号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 4 号 A代価表(A0004) 】						
土工費（配水管布設工） 市道 郷之原がた下線					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	120	m3			SJ31000-0001 施 37 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土（シラス）	50	m3			SJ31002-0001 施 38 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土（搬入，路盤用シラス）	50	m3			TT0106	公共単価
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	40	m3			SJ31002-0002 施 39 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	70	m3			SJ31006-0001 施 40 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	70	m3	1,700		L0003	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	93	m2			SJ31130-0001 施 41 号	再生碎石(RC-40)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	15	m2			SJ31130-0002 施 42 号	再生碎石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 路盤 仕上り厚0.11m	6	m2			SJ31130-0003 施 43 号	再生碎石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m	93	m2			SJ31130-0004 施 44 号	粒調碎石(M-40)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	15	m2			SJ31130-0005 施 45 号	粒調碎石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	107	m2			SJ31180-0001 施 46 号	仮復旧 t≤50mm

水単第14号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 4 号 A代価表(A0004) 】 (続 き)						
土工費 (配水管布設工) 市道 郷之原がた下線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	6	m2			SJ31180-0002 施 47 号	仮復旧 t≤50mm
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t未満	159	m2			SQ155A-0001 P 1 号	平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満	159	m2			SQ155C-0001 P 2 号	平均幅員1.4～3.0m以下 タックコート 締固密度2.35
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	20	m2			SJ31180-0003 施 48 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	6	m2			SJ31180-0004 施 49 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	545	m			SQZ185-0001 P 3 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	185	m2			SJ31120-0001 施 50 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	113	m2			SJ31120-0001 施 50 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	20	m3			SJ31006-0002 施 51 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	20	*			S9910-0001 施 52 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
交通誘導員	1	式			X000000	
交通誘導警備員B	30	人日			SJ11260-0001 施 53 号	

いちき串木野市

水単第14号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 4 号 A代価表(A0004) 】 (続 き)

土工費（配水管布設工） 市道 郷之原がた下線

1 式 当り

[illegible]

水単第14号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 5 号 A代価表(A0005) 】							1 式 当り
給水資材費（配水管布設工） 市道 郷之原がた下線							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ 200×40	1	個	85, 200		N12-01140	見積	
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ 200×20	6	個	54, 900		N12-01110	見積	
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ 50×20	1	個	23, 200		N12-00940	見積	
SKX分止水栓用ソケット(塩ビ管用) φ 40（離脱金具付）	1	個	4, 650		L05--0003	見積	
ろくろ継手 Hi 分止水栓用 φ 20	6	個	6, 670		N12-01530	分水栓用 見積	
エラスジョイント φ 20	1	個	3, 370		N12-00710	分水栓用 見積	
H i ソケット φ 20	7	個			L04--0004	8月建物P692積算P820	
H i エルボ φ 20	14	個			L04--0005	8月建物P692積算P821	
S K Xエルボ（塩ビ管用） V40（離脱金具付）（同等品以上）	2	個	6, 790		L05--0004	見積	
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 40 4m	1	本			L04--0006	8月建物P690積算P813	
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 20 4m	4	本			L04--0007	8月建物P690積算P813	
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	11	m	550		N09-00150	見積 管材費対象外	

水単第14号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 5 号 A代価表(A0005) 】 (続 き)

給水資材費（配水管布設工） 市道 郷之原がた下線

1 式 当り

[illegible]

水単第14号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 6 号 A代価表(A0006) 】 給水労務費（配水管布設工） 市道 郷之原がた下線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm ポリエチレン管 呼び径200mm	1	箇所			SJ31050-0002 施 54 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径200mm	6	箇所			SJ31050-0003 施 55 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm	1	箇所			SJ31050-0004 施 56 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	1	口			SJ12184-0002 施 57 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	7	口			SJ12184-0003 施 58 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	2	m			SJ12340-0003 施 59 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	13	m			SJ12340-0004 施 60 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	5	口			SJ12392-0003 施 61 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	42	口			SJ12350-0002 施 62 号	
管明示シート	11	m			SJ12176-0001 施 24 号	
計					P0000001	

水単第14号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 7 号 A代価表(A0007) 】							1 式 当り
給水土工費（配水管布設工） 市道 郷之原がた下線							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	6	m3			SJ31000-0001 施 37 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス)	2	m3			SJ31002-0003 施 63 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	
購入土（搬入，路盤用シラス）	2	m3			TT0106	公共単価	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	4	m3			SJ31002-0002 施 39 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	2	m3			SJ31006-0001 施 40 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3	
建設発生土処分料	2	m3	1,700		L0003	見積 処分費対象	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 路盤 仕上り厚0.11m	7	m2			SJ31130-0003 施 43 号	再生碎石 (RC-30)	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	7	m2			SJ31180-0002 施 47 号	仮復旧 t≤50mm	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	9	m2			SJ31180-0004 施 49 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	44	m			SQZ185-0001 P 3 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	9	m2			SJ31120-0001 施 50 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	7	m2			SJ31120-0001 施 50 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3	

水単第14号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 7 号 A代価表(A0007) 】 (続 き) 給水土工費 (配水管布設工) 市道 郷之原がた下線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	0.6	m3			SJ31006-0002 施 51 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.6	*			S9910-0001 施 52 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

【 第 1 号 施工単価表(SJ12380-0001) 】						
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径200mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.25	人			TR3600	
普通作業員	0.49	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 10 呼び径区分 呼び径200mm			[B] = 1 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行う			

【 第 2 号 施工単価表(SJ12380-0002) 】						
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.12	人			TR3600	
普通作業員	0.2	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 8 呼び径区分 呼び径100mm			[B] = 1 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行う			

【 第 3 号 施工単価表(SJ12380-0003) 】						
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm			[B] = 1 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行う			

【 第 4 号 施工単価表(SJ12340-0001) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工						
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 5 号 施工単価表(SJ12340-0002) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm			
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 6 号 施工単価表(SJ12394-0001) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径200mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.098	人			TR3600	
普通作業員	0.098	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 9 呼び径区分 呼び径200mm						

【 第 7 号 施工単価表(SJ12394-0002) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.084	人			TR3600	
普通作業員	0.084	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径100mm						

【 第 8 号 施工単価表(SJ12394-0004) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.056	人			TR3600	
普通作業員	0.056	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 6 呼び径区分 呼び径75mm						

【 第 9 号 施工単価表(SJ12394-0003) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.056	人			TR3600	
普通作業員	0.056	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 10 号 施工単価表(SJ12393-0001) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径200mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.14	人			TR3600	
普通作業員	0.14	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 9 呼び径区分 呼び径200mm						

【 第 11 号 施工単価表(SJ12393-0002) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.12	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径100mm						

【 第 12 号 施工単価表(SJ12393-0003) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.08	人			TR3600	
普通作業員	0.08	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 13 号 施工単価表(SJ12485-0001) 】						
ポリエチレン管切断 呼び径200mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	7	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 10 呼び径区分 呼び径200mm						

【 第 14 号 施工単価表(SJ12485-0002) 】							1	口 当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配管工		0.02	人			TR3600		
普通作業員		0.02	人			TR0200		
諸雑費		7	%			T#01	労務費の%	
計						P0000001		
単位当たり						P0000002		
[条件]								
[A] = 8 呼び径区分 呼び径100mm								

【 第 15 号 施工単価表(SJ12485-0003) 】						
ポリエチレン管切断 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.01	人			TR3600	
普通作業員	0.01	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 16 号 施工単価表(SJ12395-0001) 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径200mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.06	人			TR3600	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径200mm						

【 第 17 号 施工単価表(SJ12395-0002) 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 呼び径区分 呼び径100mm						

【 第 18 号 施工単価表(SJ12395-0003) 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 19 号 施工単価表(SJ12090-0001) 】						
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り (モルタル充填工無 , 特殊)						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.065	人			TR3600	
普通作業員	0.065	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	継手労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 呼び径区分 100mm			[B] = 1 モルタル充填工(700mm以上有効) モルタル充填工無			
[C] = 30.000 % 割増率			[D] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0			

【 第 20 号 施工単価表(SJ12395-0004) 】						
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 21 号 施工単価表(SJ12392-0001) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 22 号 施工単価表(SJ12392-0002) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm						

【 第 23 号 施工単価表(SJ12350-0001) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm			[B] = 1.000	歩掛補正係数: 必要時以外1.0		

いちき串木野市

【 第 25 号 施工単価表(SJ12510-0001) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径200mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.17	人			TR3600	
普通作業員	0.45	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置			[A] = 6 呼び径区分 呼び径200mm			
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 26 号 施工単価表(SJ12585-0001) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm (H=800 ,)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高50	1	個			SJ12580-0001 施 65 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			SJ12580-0002 施 66 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0003 施 67 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm			
[B] = 1.000 個 調整リング数量			[I] = 1 調整リング高さ 高さ50mm			
[C] = 0.000 個 上部壁数量			[E] = 0.000 個 中部壁1数量			
[M] = 0.000 個 中部壁2数量			[O] = 0.000 個 中部壁3数量			
[G] = 1.000 個 下部壁数量			[F] = 4 下部壁高さ 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

1 個 当 り

【 第 28 号 施工単価表(SJ12510-0002) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径100mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.23	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置			[A] = 3 呼び径区分 呼び径100mm			
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 29 号 施工単価表(SJ12585-0002) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm (H=800 ,)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高50	1	個			SJ12580-0001 施 65 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			SJ12580-0004 施 68 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			SJ12580-0002 施 66 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0003 施 67 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置		[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm				
[B] = 1.000 個 調整リング 数量			[I] = 1 調整リング 高さ 高さ50mm			
[C] = 1.000 個 上部壁数量			[E] = 0.000 個 中部壁1数量			
[M] = 0.000 個 中部壁2数量			[O] = 0.000 個 中部壁3数量			
[G] = 1.000 個 下部壁数量			[F] = 4 下部壁高さ 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

【 第 30 号 施工単価表(SJ12510-0003) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.15	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置			[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm			
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 31 号 施工単価表(SJ12184-0001) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 32 号 施工単価表(SJ12585-0003) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm (H=800 ,)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			SJ12580-0004 施 68 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高100	1	個			SJ12580-0005 施 69 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300	1	個			SJ12580-0006 施 70 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0003 施 67 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置		[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm				
[B] = 0.000 個 調整リング数量		[I] = 1 調整リング高さ 高さ50mm				
[C] = 1.000 個 上部壁数量		[E] = 1.000 個 中部壁1数量				
[D] = 1 中部壁1高さ 高さ100mm		[M] = 1.000 個 中部壁2数量				
[L] = 3 中部壁2高さ 高さ300mm		[O] = 0.000 個 中部壁3数量				
[G] = 0.000 個 下部壁数量		[H] = 1.000 個 底版数量				
[J] = 0.000 g 接合材数量						

【 第 33 号 施工単価表(SJ12550-0001) 】						
消火栓設置 人力施工 地下式 単口						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.12	人			TR3600	
普通作業員	0.26	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置			[A] = 1 消火栓区分 地下式 単口			
[B] = 2 施工区分 人力施工						

【 第 34 号 施工単価表(SJ12110-0001) 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm						
(鑄鉄管:JWWA 7.5K ,)						
1	口 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.06	人			TR3600	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 呼び径区分 呼び径75(80)mm		[B] = 1 規格区分 鑄鉄管:JWWA 7.5K				
[D] = 3 耐震型補強金具設置区分 耐震型補強金具設置なし		[F] = 0.000 本 取替ボルト数				
[C] = 2 ボルト計上区分 ボルト計上しない						

【 第 35 号 施工単価表(SJ12585-0004) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 3号 寸法500mm (H=800 ,)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			SJ12580-0007 施 71 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高200	1	個			SJ12580-0008 施 72 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			SJ12580-0009 施 73 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 3 種類・寸法 円形 3号 寸法500mm			
[B] = 0.000 個 調整リング数量			[I] = 1 調整リング高さ 高さ50mm			
[C] = 1.000 個 上部壁数量			[E] = 0.000 個 中部壁1数量			
[M] = 0.000 個 中部壁2数量			[O] = 0.000 個 中部壁3数量			
[G] = 1.000 個 下部壁数量			[F] = 2 下部壁高さ 高さ200mm			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

【 第 36 号 施工単価表(SJ12570-0002) 】						
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.1	人			TR0200	
無収縮モルタル 使用量目安：76袋/m3	0.007	m3			L0002	8月積算P460
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 設置			[A] = 3 種類・寸法 円形 3号 寸法500mm			
[B] = 1 無収縮モルタル計上区分 無収縮モルタル計上する						

【 第 37 号 施工単価表(SJ31000-0001) 】						
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.9	人			TR2500	
普通作業員	5	人			TR0200	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	11.1	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第 38 号 施工単価表(SJ31002-0001) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 (シラス)				100	m3 当り	
(クローラ型 山積0.28m3 , 埋戻し+締固め)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	3	日			SA055-0001 施 74 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め						
[A] = 133.000 m3 埋戻材数量						

[DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし

[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)

【 第 39 号 施工単価表(SJ31002-0002) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土 (クローラ型 山積0.28m3 , 埋戻し+締固め)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	3	日			SA055-0001 施 74 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め						
[A] = 133.000 m3 埋戻材数量						

[DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし

[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)

【 第 40 号 施工単価表(SJ31006-0001) 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km (DID区間有り , バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.7	日			SA010-0001 施 75 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級		[B] = 5.000 km 片道運搬距離				
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り		[a] = 1 タイヤ損耗費 良好				
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3		[E] = 1 処理対象区分 土砂				

【 第 41 号 施工単価表(SJ31130-0001) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m (再生砕石(RC-40) ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石 (RC-40)	19.05	m3			TT9106	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	0.45	日			SA055-0002 施 76 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤			[A] = 0.150 m	仕上り厚		
[y1] = 10 路盤材区分 再生砕石(RC-40)						

【 第 42 号 施工単価表(SJ31130-0002) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m (再生砕石(RC-30) ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石 (RC-30)	12.7	m3			TT9105	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	0.45	日			SA055-0002 施 76 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤			[A] = 0.100 m	仕上り厚		
[y1] = 9 路盤材区分 再生砕石(RC-30)						

【 第 43 号 施工単価表(SJ31130-0003) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 路盤 仕上り厚0.11m (再生砕石(RC-30) ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石 (RC-30)	13.97	m3			TT9105	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	0.45	日			SA055-0002 施 76 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤 [y1] = 9 路盤材区分 再生砕石(RC-30)			[A] = 0.110 m 仕上り厚			

【 第 44 号 施工単価表(SJ31130-0004) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m (粒調碎石(M-40) ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
粒調碎石 (M-40)	19.05	m3			TT0512	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	0.45	日			SA055-0002 施 76 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤			[A] = 0.150 m	仕上り厚		
[y1] = 5 路盤材区分 粒調碎石(M-40)						

【 第 45 号 施工単価表(SJ31130-0005) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m (粒調砕石(M-30) ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
粒調砕石 (M-30)	10.16	m3			TT0511	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	0.45	日			SA055-0002 施 76 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤			[A] = 0.080 m	仕上り厚		
[y1] = 4 路盤材区分 粒調砕石(M-30)						

【 第 46 号 施工単価表(SJ31180-0001) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満 (仮復旧 t≤50mm ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 粗粒度	7.544	t			TT9111	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 77 号	
振動コンパクタ運転費 50～60kg	0.8	日			SA029-0001 施 78 号	
諸雑費	6	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 30.000 mm 舗装厚			
[C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩			[y2] = 3 区分 仮復旧			
[D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無			[E] = 4 瀝青材区分 瀝青材散布 無			
[AS] = 7 アスファルト材料区分 (再生材)粗粒度アスコン			[y1] = 1 As合材 使用量(単価補正) As合材使用量 200t未満			
[G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			

【 第 47 号 施工単価表(SJ31180-0002) 】						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満 (仮復旧 t≤50mm ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 粗粒度	7.26	t			TT9111	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 77 号	
振動コンパクタ運転費 50～60kg	0.4	日			SA029-0001 施 78 号	
諸雑費	7	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 30.000 mm 舗装厚			
[C] = 2 歩車道区分 歩道			[y2] = 3 区分 仮復旧			
[D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無			[E] = 4 瀝青材区分 瀝青材散布 無			
[AS] = 7 アスファルト材料区分 (再生材)粗粒度アスコン			[y1] = 1 As合材 使用量(単価補正) As合材使用量 200t未満			
[G] = 2.200 t/m3 締固め後密度			[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			

【 第 48 号 施工単価表(SJ31180-0003) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満 (表層工 t≤50mm ,プライムコート PK3・4)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 密粒度	10.058	t			TT9109	
アスファルト乳剤 P K3・4	0.126	t			TT7022	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 77 号	
振動コンパクタ運転費 50～60kg	0.8	日			SA029-0001 施 78 号	
砂散布費	3	%			T#99	労務、損料、運転経費の%
諸雑費	17	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 40.000 mm	舗装厚		

いちき串木野市

【 第 49 号 施工単価表(SJ31180-0004) 】						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満 (表層工 t≤50mm ,プライムコート PK3・4)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 密粒度	9.68	t			TT9109	
アスファルト乳剤 P K3・4	0.126	t			TT7022	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 77 号	
振動コンパクタ運転費 50～60kg	0.4	日			SA029-0001 施 78 号	
砂散布費	3	%			T#99	労務、損料、運転経費の%
諸雑費	19	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 40.000 mm	舗装厚		

いちき串木野市

【 第 50 号 施工単価表(SJ31120-0001) 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ クローラ 山積0.28m3,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.42	人			TR2500	
普通作業員	0.63	人			TR0200	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	3.35	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下 [B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第 51 号 施工単価表(SJ31006-0002) 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km (DID区間有り ,バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.91	日			SA010-0001 施 75 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [B] = 5.000 km 片道運搬距離 [C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り [a] = 1 タイヤ損耗費 良好 [D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3 [E] = 2 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)						

水単第14号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【第 52 号 施工单 价表(S9910-0001)】

産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)

(産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む)

1 * 当り

[illegible]

いちき串木野市

【 第 54 号 施工単価表(SJ31050-0002) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm ポリエチレン管 呼び径200mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.11	人			TR3600	
普通作業員	0.11	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 16 管種・呼び径区分 ビニル管 呼び径200mm			[B] = 5 分岐呼び径 40mm			

【 第 55 号 施工単価表(SJ31050-0003) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径200mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.08	人			TR3600	
普通作業員	0.08	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 16 管種・呼び径区分 ビニル管 呼び径200mm			[B] = 2 分岐呼び径 20mm			

【 第 56 号 施工単価表(SJ31050-0004) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.05	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 17 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径50mm			[B] = 2 分岐呼び径 20mm			

【 第 57 号 施工単価表(SJ12184-0002) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm						2 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm						

【 第 58 号 施工単価表(SJ12184-0003) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm						

【 第 59 号 施工単価表(SJ12340-0003) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.08	人			TR3600	
普通作業員	0.14	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm			
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 60 号 施工単価表(SJ12340-0004) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm			
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 61 号 施工単価表(SJ12392-0003) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm						

【 第 62 号 施工単価表(SJ12350-0002) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm			[B] = 1.000	歩掛補正係数: 必要時以外1.0		

【 第 63 号 施工単価表(SJ31002-0003) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス)					100	m3 当り
(クローラ型 山積0.28m3 , 埋戻し+締固め)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	3	日			SA055-0001 施 74 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め		[DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし				
[A] = 133.000 m3 埋戻材数量		[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)				

【 第 64 号 施工単価表(SJ15000-0001) 】						
通水試験 市道 郷之原がた下線 (既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 65 号 施工単価表(SJ12580-0001) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高50						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号調整リング 内寸250 高50			

【 第 66 号 施工単価表(SJ12580-0002) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 7 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA			

【 第 67 号 施工単価表(SJ12580-0003) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 9 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号底版 内寸250 高40			

【 第 68 号 施工単価表(SJ12580-0004) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 3 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号上部壁 内寸250 高150			

【 第 69 号 施工単価表(SJ12580-0005) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高100						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 4 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号中部壁 内寸250 高100			

【 第 70 号 施工単価表(SJ12580-0006) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 6 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号中部壁 内寸250 高300			

【 第 71 号 施工単価表(SJ12580-0007) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.03	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 20 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 3号上部壁 内寸500 高200			

【 第 72 号 施工単価表(SJ12580-0008) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.02	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 24 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 3号下部壁 内寸500 高200			

【 第 73 号 施工単価表(SJ12580-0009) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.02	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 27 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 3号底版 内寸500 高40			

【 第 74 号 施工単価表(SA055-0001) 】

タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ賃料 60～80kg	1.38	供用日			TT0440	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1.000 特殊作業員数(人) [C] = 1.380 機械賃料(供用日)			[B] = 5.000	ガソリン(L)		

【 第 75 号 施工単価表(SA010-0001) 】						
ダンプトラック運転費 4t積級						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (一般)	1	人			TR1500	
軽油	32	L			TT0002	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.29	供用日			TM1004	
ダンプトラックタイヤ損耗費 4t積級	1.29	供用日			TMS004	良好
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 ダンプ 規格 4t積級			[B] = 11 岩石補正 補正なし			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好(舗装道)			[D] = 1.000 一般運転手(人)			
[E] = 32.000 燃料消費量(L)			[F] = 1.290 機械損料(供用日)			

【 第 76 号 施工単価表(SA055-0002) 】

タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ賃料 60～80kg	1.61	供用日			TT0440	
ガソリン	4	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000 特殊作業員数(人)			[B] = 4.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.610 機械賃料(供用日)						

【 第 77 号 施工単価表(SA028-0001) 】

振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5~0.6t

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t	1.23	供用日			TM3505	
軽油	3	L			TT0002	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 振動ローラ 規格 0.5~0.6t			[B] = 1.000		特殊作業員(人)	
[C] = 3.000 燃料消費量(L)			[D] = 1.230		機械損料(供用日)	

【 第 78 号 施工単価表(SA029-0001) 】						
振動コンパクタ運転費 50～60kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動コンパクタ [前進型] 質量40～60kg	1.4	供用日			TM3615	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000 特殊作業員数(人)			[B] = 5.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.400 機械損料(供用日)						

水単第14号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 1 号 施工パッケージ(SQ155A-0001) 】							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t未満 (平均幅員1.4～3.0m以下 , フラ임コート 締固密度2.35)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型, 舗装幅 1.4 ～ 3.0 m						TT0476	
振動ローラ賃料 搭乗式コンパクト型, 3 ～ 4 t						TT0431	
タイヤローラ賃料 3 ～ 4 t						TT0420	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手 (特殊)						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

水単第14号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 1 号 施工パッケージ(SQ155A-0001) 】 (続 き)							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t未満 (平均幅員1.4～3.0m以下 , プライムコート 締固密度2.35)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生アスファルト混合物 粗粒度						TT9111	
アスファルト乳剤 PK3・4						TT7022	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 平均厚さ[単位:mm]			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 12 材料 再生粗粒度アスコン(20) [y1] = 2 As合材単価補正(施工規模) As合材 200t未満/工事 [P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-②-2, 8			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [y2] = 1 As合材単価補正(時間帯) 通常時間帯				

水単第14号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 2 号 施工パッケージ(SQ155C-0001) 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 (平均幅員1.4～3.0m以下 ,タックコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型, 舗装幅 1.4 ～ 3.0 m						TT0476	
振動ローラ賃料 搭乗式コンパクト型, 3 ～ 4 t						TT0431	
タイヤローラ賃料 3 ～ 4 t						TT0420	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手 (特殊)						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

水単第14号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 2 号 施工パッケージ(SQ155C-0001) 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 (平均幅員1.4～3.0m以下 , タックコート 締固密度2.35)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生アスファルト混合物 密粒度						TT9109	
アスファルト乳剤 P K3・4						TT7022	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 平均厚さ[単位:mm]							
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [y1] = 2 As合材単価補正(施工規模) As合材 200t未満/工事 [P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-②-2, 8				[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下 [J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4 [y2] = 1 As合材単価補正(時間帯) 通常時間帯			

水単第14号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 3 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm						TM4737P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 45cm						TT0094	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

水単第14号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

[illegible]