

令和7年度		閱 覧 設 計 書		担当者	加治屋		
落札者	工事番号	預託公社 第 5 号					
	工事名	安茶工業団地排水路工事(2工区)					
	工事箇所	いちき串木野市	川上	地内			
	工 期	着手の日より		日間(令和8年3月25日まで)			
	入札執行	令和	年	月	日	時	分より
	契約担当者	いちき串木野市土地開発公社 理事長 出水 喜三彦					
指 示 事 項 注 意 事 項							

令和 7 年度

公 共 事 業

工 事 設 計 書

いちき串木野市

							精 算 者	設 計 者	
着 工 完 成 期 日	自 至				摘 要	地域補正：補正無し 現場環境改善費：計上有り(大都市・市街地以外) 契約保証：計上有り(金銭的保証) 週休二日補正：完全週休二日			
工 事 番 号	預託公社第5号								
幹 線 名 路 線 名 等									
施 工 位 置	いちき串木野市 川上 地内								
工 事 名	安茶工業団地排水路工事 (2工区)								
工 事 費	金 円也								
工 事 概 要	排水工 L=452.3m 集水榭工 N=17.0基 法面工 張芝A=468.6m ²								

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 名	安茶工業団地排水路工事 (2工区)
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和06年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和7年8月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島⑥
機 損 適 用 年 月 日	令和6年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和7年8月 公共歩掛
備 考	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事02	1	式			K0004	
排水工	1	式			M0001 明 1 号	
集水柵工	1	式			M0002 明 2 号	
法面工	1	式			M0003 明 3 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q00910	
現場環境改善費率分	1	式			Q00930	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 1 号 明細書(M0001) 】						
排水工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝	1	式			X	
U型側溝 240	16	m			D0001 単 1 号	
U型側溝 300	103	m			D0002 単 2 号	
U型側溝 400	142	m			D0003 単 3 号	
U型側溝 600	25	m			D0004 単 4 号	
落蓋側溝	1	式			X	
落蓋側溝 300*300縦断用	76	m			D0005 単 5 号	
落蓋側溝 400*400横断用	5	m			D0006 単 6 号	
落蓋側溝 500*500縦断用	41	m			D0007 単 7 号	
自由勾配側溝	1	式			X	
自由勾配側溝 300*400横断用	5	m			D0009 単 8 号	
自由勾配側溝 500*500縦断用	12	m			D0008 単 9 号	

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 2 号 明細書(M0002) 】						
集水柵工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	明細単価番号	摘 要
1号集水柵工 600*600*550	1	基			D0012 単 13 号	
2号集水柵工 600*600*550	1	基			D0013 単 14 号	
3号集水柵工 500*500*560	1	基			D0014 単 15 号	
4号集水柵工 600*600*670	1	基			D0015 単 16 号	
5号集水柵工 700*700*675	1	基			D0016 単 17 号	
7号集水柵工 500*500*450	1	基			D0018 単 18 号	
8号集水柵工 500*500*450	1	基			D0019 単 19 号	
9号集水柵工 600*600*550	1	基			D0020 単 20 号	
10号集水柵工 600*600*550	1	基			D0021 単 21 号	
11号集水柵工 600*600*550	1	基			D0022 単 22 号	
12号集水柵工 600*600*550	1	基			D0023 単 23 号	
13号集水柵工 800*800*750	1	基			D0024 単 24 号	

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 2 号 明細書(M0002) 】

(続 き)

集水柵工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
14号集水柵工（二次製品） 500*500*800	1	基			D0025 単 25 号	
15号集水柵工 900*900*1000	1	基			D0026 単 26 号	
16号集水柵工（二次製品） 800*800*1000	1	基			D0027 単 27 号	
17号集水柵工（二次製品） 800*800*1100	1	基			D0028 単 28 号	
18号集水柵工（二次製品） 800*800*1200	1	基			D0029 単 29 号	
計					P0000001	

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 1 号 単価表(D0001) 】						
U型側溝 240						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	4	m3			SQZ012-0001 P 1 号	土留無し 障害無し
基面整正	4.4	m2			SQZ014-0001 P 2 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	2.5	m3			SQZ016-0001 P 3 号	
プレキャストU型側溝 設置工 道路用 240×240(2m)	10	m			S7011-0001 施 2 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 2 号 単価表(D0002) 】						
U型側溝 300						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	5	m3			SQZ012-0001 P 1 号	土留無し 障害無し
基面整正	5	m2			SQZ014-0001 P 2 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	3	m3			SQZ016-0001 P 3 号	
プレキャストU型側溝 設置工 道路用 300×300(2m)	10	m			S7011-0002 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 3 号 単価表(D0003) 】						
U型側溝 400 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	6.8	m3			SQZ012-0001 P 1 号	土留無し 障害無し
基面整正	6	m2			SQZ014-0001 P 2 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	3.7	m3			SQZ016-0001 P 3 号	
プレキャストU型側溝 設置工 道路用 400×400(2m)	10	m			S7011-0003 施 4 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 4 号 単価表(D0004) 】						
U型側溝 600 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	11.1	m3			SQZ012-0001 P 1 号	土留無し 障害無し
基面整正	8	m2			SQZ014-0001 P 2 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	5.1	m3			SQZ016-0001 P 3 号	
プレキャストU型側溝 設置工 道路用 600×600(2m)	10	m			S7011-0004 施 5 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 5 号 単価表(D0005) 】						
落蓋側溝 300*300縦断用						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	6.6	m3			SQZ012-0001 P 1 号	土留無し 障害無し
基面整正	5	m2			SQZ014-0001 P 2 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	3.8	m3			SQZ016-0001 P 3 号	
落蓋・梁付側溝，蓋複合施工 設置工 300*300縦断用	10	m			S7016-0004 施 6 号	蓋版含む
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 6 号 単価表(D0006) 】						
落蓋側溝 400*400横断用						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	9.4	m3			SQZ012-0001 P 1 号	土留無し 障害無し
基面整正	6	m2			SQZ014-0001 P 2 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	4.9	m3			SQZ016-0001 P 3 号	
落蓋・梁付側溝，蓋複合施工 設置工 400*400横断用	10	m			S7016-0005 施 7 号	蓋版含む
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 7 号 単価表(D0007) 】						
落蓋側溝 500*500縦断用						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	11	m3			SQZ012-0001 P 1 号	土留無し 障害無し
基面整正	7	m2			SQZ014-0001 P 2 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	5.4	m3			SQZ016-0001 P 3 号	
落蓋・梁付側溝，蓋複合施工 設置工 500*500縦断用	10	m			S7016-0006 施 8 号	蓋版含む
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

安茶工業団地排水路工事 (2工区)

【 第 8 号 単価表(D0009) 】						
自由勾配側溝 300*400横断用						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	8.6	m3			SQZ012-0001 P 1 号	土留無し 障害無し
基面整正	6	m2			SQZ014-0001 P 2 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	4.5	m3			SQZ016-0001 P 3 号	
自由勾配側溝設置(横断用) 300*400	10	m			S7012-0008 施 9 号	
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40kg/枚以下	5	枚			S7015-0002 施 10 号	
鉄筋加工・組立(一般構造物) D 1 3 mm, SD345	0.05	t			S8400-0001 施 11 号	10t未満
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 9 号 単価表(D0008) 】						
自由勾配側溝 500*500縦断用						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	11.4	m3			SQZ012-0001 P 1号	土留無し 障害無し
基面整正	7.4	m2			SQZ014-0001 P 2号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	5.5	m3			SQZ016-0001 P 3号	
自由勾配側溝設置(縦断用) 500*500	10	m			S7012-0010 施 12号	
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下	8	枚			S7015-0003 施 13号	
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下	2	枚			S7015-0004 施 14号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 10 号 単価表(D0010) 】						
自由勾配側溝 700*700縦断用						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	18.5	m3			SQZ012-0001 P 1号	土留無し 障害無し
基面整正	10.7	m2			SQZ014-0001 P 2号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	6.8	m3			SQZ016-0001 P 3号	
自由勾配側溝設置(縦断用) 700*700	10	m			S7012-0011 施 15号	
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下	8	枚			S7015-0005 施 16号	
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下	2	枚			S7015-0006 施 17号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 11 号 単価表(D0011) 】						
自由勾配側溝 800*800縦断用						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	37.1	m3			SQZ012-0001 P 1 号	土留無し 障害無し
基面整正	11.8	m2			SQZ014-0001 P 2 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	22.7	m3			SQZ016-0001 P 3 号	
自由勾配側溝設置(縦断用) 800*800	10	m			S7012-0012 施 18 号	
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下	8	枚			S7015-0007 施 19 号	
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下	2	枚			S7015-0008 施 20 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 12 号 単価表(D0031) 】						
自由勾配側溝 800*900横断用						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	39.6	m3			SQZ012-0001 P 1 号	土留無し 障害無し
基面整正	11.8	m2			SQZ014-0001 P 2 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	24.4	m3			SQZ016-0001 P 3 号	
自由勾配側溝設置(横断用) 800*900	10	m			S7012-0013 施 21 号	
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下	5	枚			S7015-0009 施 22 号	
鉄筋加工・組立(一般構造物) D 1 3mm, SD345	0.09	t			S8400-0001 施 11 号	10t未満
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

安茶工業団地排水路工事 (2工区)

【 第 13 号 単価表(D0012) 】						
1号集水桝工 600*600*550						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	3.4	m3			SQZ012-0014 P 4 号	
埋戻し 小規模	2.7	m3			SQZ016-0014 P 5 号	土砂
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	1	m2			SQ033-0001 P 6 号	再生碎石 RC-40
コンクリート トラック(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.3	m3			SQ102-0001 P 7 号	一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	3.7	m2			SQZ104-0001 P 8 号	
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下	1	枚			S7015-0010 施 23 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

安茶工業団地排水路工事 (2工区)

【 第 14 号 単価表(D0013) 】						
2号集水桝工 600*600*550						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	3.4	m3			SQZ012-0014 P 4 号	
埋戻し 小規模	2.7	m3			SQZ016-0014 P 5 号	土砂
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	1	m2			SQ033-0001 P 6 号	再生碎石 RC-40
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.3	m3			SQ102-0003 P 9 号	一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	3.7	m2			SQZ104-0001 P 8 号	
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下	1	枚			S7015-0010 施 23 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 15 号 単価表(D0014) 】						
3号集水桝工 500*500*560						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	3.1	m3			SQZ012-0014 P 4 号	
埋戻し 小規模	2.5	m3			SQZ016-0014 P 5 号	土砂
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.8	m2			SQ033-0001 P 6 号	再生碎石 RC-40
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.3	m3			SQ102-0003 P 9 号	一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	3.3	m2			SQZ104-0001 P 8 号	
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下	1	枚			S7015-0013 施 24 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

安茶工業団地排水路工事 (2工区)

【 第 16 号 単価表(D0015) 】						
4号集水桝工 600*600*670						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	3.9	m3			SQZ012-0014 P 4 号	
埋戻し 小規模	3.1	m3			SQZ016-0014 P 5 号	土砂
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	1	m2			SQ033-0001 P 6 号	再生碎石 RC-40
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.4	m3			SQ102-0003 P 9 号	一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	4.4	m2			SQZ104-0001 P 8 号	
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下	1	枚			S7015-0010 施 23 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 17 号 単価表(D0016) 】						
5号集水桝工 700*700*675						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	4.3	m3			SQZ012-0014 P 4号	
埋戻し 小規模	3.3	m3			SQZ016-0014 P 5号	土砂
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	1.2	m2			SQ033-0001 P 6号	再生碎石 RC-40
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.4	m3			SQ102-0003 P 9号	一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	4.6	m2			SQZ104-0001 P 8号	
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下	1	枚			S7015-0016 施 25号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 18 号 単価表(D0018) 】						
7号集水桝工 500*500*450						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	2.7	m3			SQZ012-0014 P 4 号	
埋戻し 小規模	2.2	m3			SQZ016-0014 P 5 号	土砂
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.8	m2			SQ033-0001 P 6 号	再生碎石 RC-40
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.2	m3			SQ102-0003 P 9 号	一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	2.8	m2			SQZ104-0001 P 8 号	
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下	1	枚			S7015-0013 施 24 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 19 号 単価表(D0019) 】						
8号集水桝工 500*500*450						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	2.7	m3			SQZ012-0014 P 4 号	
埋戻し 小規模	2.2	m3			SQZ016-0014 P 5 号	土砂
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.8	m2			SQ033-0001 P 6 号	再生碎石 RC-40
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.2	m3			SQ102-0003 P 9 号	一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	2.8	m2			SQZ104-0001 P 8 号	
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下	1	枚			S7015-0013 施 24 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

安茶工業団地排水路工事 (2工区)

【 第 20 号 単価表(D0020) 】						
9号集水桝工 600*600*550						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	3.4	m3			SQZ012-0014 P 4 号	
埋戻し 小規模	2.7	m3			SQZ016-0014 P 5 号	土砂
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	1	m2			SQ033-0001 P 6 号	再生碎石 RC-40
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.3	m3			SQ102-0003 P 9 号	一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	3.7	m2			SQZ104-0001 P 8 号	
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下	1	枚			S7015-0010 施 23 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

安茶工業団地排水路工事 (2工区)

【 第 21 号 単価表(D0021) 】						
10号集水樹工 600*600*550						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	3.4	m3			SQZ012-0014 P 4 号	
埋戻し 小規模	2.7	m3			SQZ016-0014 P 5 号	土砂
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	1	m2			SQ033-0001 P 6 号	再生碎石 RC-40
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.3	m3			SQ102-0003 P 9 号	一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	3.6	m2			SQZ104-0001 P 8 号	
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下	1	枚			S7015-0010 施 23 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 22 号 単価表(D0022) 】						
11号集水樹工 600*600*550						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	3.4	m3			SQZ012-0014 P 4 号	
埋戻し 小規模	2.7	m3			SQZ016-0014 P 5 号	土砂
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	1	m2			SQ033-0001 P 6 号	再生碎石 RC-40
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.3	m3			SQ102-0003 P 9 号	一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	3.6	m2			SQZ104-0001 P 8 号	
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下	1	枚			S7015-0010 施 23 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

安茶工業団地排水路工事 (2工区)

【 第 23 号 単価表(D0023) 】						
12号集水樹工 600*600*550						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	3.4	m3			SQZ012-0014 P 4 号	
埋戻し 小規模	2.7	m3			SQZ016-0014 P 5 号	土砂
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	1	m2			SQ033-0001 P 6 号	再生碎石 RC-40
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.3	m3			SQ102-0003 P 9 号	一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	3.6	m2			SQZ104-0001 P 8 号	
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下	1	枚			S7015-0010 施 23 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 24 号 単価表(D0024) 】						
13号集水樹工 800*800*750						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	8.1	m3			SQZ012-0014 P 4号	
埋戻し 小規模	6.8	m3			SQZ016-0014 P 5号	土砂
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	1.4	m2			SQ033-0001 P 6号	再生碎石 RC-40
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.5	m3			SQ102-0003 P 9号	一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	5.8	m2			SQZ104-0001 P 8号	
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下	1	枚			S7015-0021 施 26号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 25 号 単価表(D0025) 】						
14号集水樹工（二次製品） 500*500*800						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	6.4	m3			SQZ012-0014 P 4 号	
埋戻し 小規模	5.7	m3			SQZ016-0014 P 5 号	土砂
集水樹（二次製品） 500*500*800	1	基	102,000		L0002	見積単価
プレキャスト集水樹 据付 800kgを超え1200kg以下	1	基			SQZ067-0002 P 10 号	基礎碎石有り
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.1	m3			SQ102-0003 P 9 号	一般養生
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

安茶工業団地排水路工事 (2工区)

【 第 26 号 単価表(D0026) 】						
15号集水樹工 900*900*1000						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	11.9	m3			SQZ012-0014 P 4 号	
埋戻し 小規模	10	m3			SQZ016-0014 P 5 号	土砂
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	1.7	m2			SQ033-0001 P 6 号	再生碎石 RC-40
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.7	m3			SQ102-0003 P 9 号	一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	7.5	m2			SQZ104-0001 P 8 号	
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下	1	枚			S7015-0022 施 27 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 27 号 単価表(D0027) 】						
16号集水樹工（二次製品） 800*800*1000						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	10.4	m3			SQZ012-0014 P 4 号	
埋戻し 小規模	8.8	m3			SQZ016-0014 P 5 号	土砂
集水樹（二次製品） 800*800*1000	1	基	160,000		L0003	見積単価
プレキャスト集水樹 据付 1200kgを超え1600kg以下	1	基			SQZ067-0003 P 11 号	基礎碎石有り
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.1	m3			SQ102-0003 P 9 号	一般養生
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 28 号 単価表(D0028) 】						
17号集水樹工（二次製品） 800*800*1100						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	11.7	m3			SQZ012-0014 P 4 号	
埋戻し 小規模	9.9	m3			SQZ016-0014 P 5 号	土砂
集水樹（二次製品） 800*800*1100	1	基	167,000		L0004	見積単価
プレキャスト集水樹 据付 1600kgを超え2200kg以下	1	基			SQZ067-0004 P 12 号	基礎碎石有り
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.1	m3			SQ102-0003 P 9 号	一般養生
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 29 号 単価表(D0029) 】						
18号集水樹工（二次製品） 800*800*1200						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	13	m3			SQZ012-0014 P 4 号	
埋戻し 小規模	11.2	m3			SQZ016-0014 P 5 号	土砂
集水樹（二次製品） 800*800*1200	1	基	175,000		L0005	見積単価
プレキャスト集水樹 据付 1600kgを超え2200kg以下	1	基			SQZ067-0004 P 12 号	基礎碎石有り
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.1	m3			SQ102-0003 P 9 号	一般養生
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 1 号 施工単価表(S8550-0001) 】						
張芝工(野芝・高麗芝(全面張り)) 300㎡以上500㎡未満						100 ㎡ 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
張芝工 野芝・高麗芝(全面張り)	100	㎡			TT9302_7W	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数 = (1 + 0.20) × 1.00 = 1.2						
[条件]						
[A] = 6 工種区別 張芝工(野芝・高麗芝(全面張り))			[B] = 6 施工規模 300㎡以上500㎡未満			
[C] = 1 作業時間の制限 制限しない場合			[D] = 0.000 省略			
[E] = 1 積算基準書ページ VI-2-④-1						

安茶工業団地排水路工事 (2工区)

【 第 2 号 施工単価表(S7011-0001) 】						
プレキャストU型側溝 設置工 道路用 240×240(2m)						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg/個以下	10	m			TTB411_7W	時間的制約無し昼間単価
かぶせ蓋式U型側溝 (道路用) 240×240×2000	4.98	個			TT1289	
再生砕石 (RC-40)	0.53	m ³			TT9106	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 施工区分 布設(新材)			[B] = 2 製品区分 シラスコンクリート製品以外			
[C] = 10 U型側溝 種別 道路用 240×240(2m)			[D] = 1 作業区分 一般的な作業			
[E] = 2 基礎砕石 種別 切込砕石(再生材)			[F] = 0.000 基礎砕石 単価(円/m ³)			
[G] = 0.440 基礎砕石 数量(m ³ /10m)			[H] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			
[I] = 1 時間的制約 無			[J] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1			

安茶工業団地排水路工事 (2工区)

【 第 3 号 施工単価表(S7011-0002) 】						
プレキャストU型側溝 設置工 道路用 300×300(2m)						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg/個以下	10	m			TTB411_7W	時間的制約無し昼間単価
かぶせ蓋式U型側溝 (道路用) 300×300×2000	4.98	個			TT1290	
再生砕石 (RC-40)	0.6	m3			TT9106	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 施工区分 布設(新材)			[B] = 2 製品区分 シラスコンクリート製品以外			
[C] = 11 U型側溝 種別 道路用 300×300(2m)			[D] = 1 作業区分 一般的な作業			
[E] = 2 基礎砕石 種別 切込砕石(再生材)			[F] = 0.000 基礎砕石 単価(円/m3)			
[G] = 0.500 基礎砕石 数量(m3/10m)			[H] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			
[I] = 1 時間的制約 無			[J] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1			

安茶工業団地排水路工事 (2工区)

【 第 4 号 施工単価表(S7011-0003) 】						
プレキャストU型側溝 設置工 道路用 400×400(2m)						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg/個以下	10	m			TTB411_7W	時間的制約無し昼間単価
かぶせ蓋式U型側溝 (道路用) 400×400×2000	4.98	個			TT1292	
再生砕石 (RC-40)	0.72	m3			TT9106	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 施工区分 布設(新材)			[B] = 2 製品区分 シラスコンクリート製品以外			
[C] = 12 U型側溝 種別 道路用 400×400(2m)			[D] = 1 作業区分 一般的な作業			
[E] = 2 基礎砕石 種別 切込砕石(再生材)			[F] = 0.000 基礎砕石 単価(円/m3)			
[G] = 0.600 基礎砕石 数量(m3/10m)			[H] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			
[I] = 1 時間的制約 無			[J] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1			

安茶工業団地排水路工事 (2工区)

【 第 5 号 施工単価表(S7011-0004) 】						
プレキャストU型側溝 設置工 道路用 600×600(2m)						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg/個以下	10	m			TTB411_7W	時間的制約無し昼間単価
かぶせ蓋式U型側溝 (道路用) 600×600×2000	4.98	個			TT1295	
再生砕石 (RC-40)	0.96	m3			TT9106	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 施工区分 布設(新材)			[B] = 2 製品区分 シラスコンクリート製品以外			
[C] = 14 U型側溝 種別 道路用 600×600(2m)			[D] = 1 作業区分 一般的な作業			
[E] = 2 基礎砕石 種別 切込砕石(再生材)			[F] = 0.000 基礎砕石 単価(円/m3)			
[G] = 0.800 基礎砕石 数量(m3/10m)			[H] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			
[I] = 1 時間的制約 無			[J] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1			

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 6 号 施工単価表(S7016-0004) 】						
落蓋・梁付側溝，蓋複合施工 設置工 300*300縦断用 (蓋版含む)						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg/個以下	10	m			TTB411_7W	時間的制約無し昼間単価
落蓋側溝蓋込み単価(m当り)	10	m			T#0002	
再生砕石 (RC-40)	0.6	m3			TT9106	
排水構造物工 蓋版 布設(設置手間のみ) 40を超え170kg/枚以下	10	枚			S7015-0001 施 28号	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 施工区分 布設(新材)			[B] = 1 U型側溝 製品長(mm/個) L=2000			
[C] = 側溝・蓋込み単価(円/m)			[D] = 3 側溝 仕様・規格 1,000kg/個以下※2m当り			
[E] = 1 作業区分 一般的な作業			[F] = 2 基礎砕石 種別 切込砕石(再生材)			
[G] = 0.000 基礎砕石 単価(円/m3)			[H] = 0.500 基礎砕石 数量(m3/10m)			
[I] = 2 蓋版 規格・仕様 40を超え170kg/枚以下			[J] = 10.000 蓋版 数量(枚/10m)			
[K] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[L] = 1 時間的制約 無			
[M] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 7 号 施工単価表(S7016-0005) 】						
落蓋・梁付側溝，蓋複合施工 設置工 400*400横断用 (蓋版含む)						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg/個以下	10	m			TTB411_7W	時間的制約無し昼間単価
落蓋側溝蓋込み単価(m当り)	10	m			T#0002	
再生砕石 (RC-40)	1.08	m3			TT9106	
排水構造物工 蓋版 布設(設置手間のみ) 40を超え170kg/枚以下	5	枚			S7015-0001 施 28 号	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 施工区分 布設(新材)			[B] = 1 U型側溝 製品長(mm/個) L=2000			
[C] = 側溝・蓋込み単価(円/m)	[D] = 3		側溝 仕様・規格 1,000kg/個以下※2m当り			
[E] = 1 作業区分 一般的な作業			[F] = 2 基礎砕石 種別 切込砕石(再生材)			
[G] = 0.000 基礎砕石 単価(円/m3)			[H] = 0.900 基礎砕石 数量(m3/10m)			
[I] = 2 蓋版 規格・仕様 40を超え170kg/枚以下			[J] = 5.000 蓋版 数量(枚/10m)			
[K] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[L] = 1 時間的制約 無			
[M] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 8 号 施工単価表(S7016-0006) 】						
落蓋・梁付側溝，蓋複合施工 設置工 500*500縦断用 (蓋版含む)						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg/個以下	10	m			TTB411_7W	時間的制約無し昼間単価
落蓋側溝蓋込み単価(m当り)	10	m			T#0002	
再生砕石 (RC-40)	0.84	m3			TT9106	
排水構造物工 蓋版 布設(設置手間のみ) 40を超え170kg/枚以下	10	枚			S7015-0001 施 28 号	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 施工区分 布設(新材)			[B] = 1 U型側溝 製品長(mm/個) L=2000			
[C] = 側溝・蓋込み単価(円/m)		[D] = 3 側溝 仕様・規格 1,000kg/個以下※2m当り				
[E] = 1 作業区分 一般的な作業		[F] = 2 基礎砕石 種別 切込砕石(再生材)				
[G] = 0.000 基礎砕石 単価(円/m3)		[H] = 0.700 基礎砕石 数量(m3/10m)				
[I] = 2 蓋版 規格・仕様 40を超え170kg/枚以下		[J] = 10.000 蓋版 数量(枚/10m)				
[K] = 1 昼夜単価区分 昼間単価		[L] = 1 時間的制約 無				
[M] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 9 号 施工単価表(S7012-0008) 】						
自由勾配側溝設置(横断用) 300*400						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
自由勾配側溝 L=2000 [手間] 1000kg/個以下	10	m			TTB441_7W	時間的制約無し昼間単価
自由勾配側溝	4.98	個			T#0003	
再生碎石 (RC-40)	1.08	m3			TT9106	
生コン単価(高炉セメントB) 強度(18-40)	0.53	m3			S1401-0001 施 29号	スランプ(8cm)
生コン単価(高炉セメントB) 強度(18-40)	0.21	m3			S1401-0001 施 29号	スランプ(8cm)
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 側溝種別 [用途] 横断用			[B] = 1 側溝規格 [断面形状] 側溝単価 実数入力			
[C] = 1 側溝仕様 [重量] 1,000kg/個以下			[D] = 69,800.000 側溝 単価(円/個・2m)			
[E] = 1 基礎碎石 種別 再生碎石 RC-40			[F] = 0.000 基礎碎石 単価(円/m3)			
[G] = 0.900 基礎碎石 数量(m3/10m)			[H] = 0.500 基礎コンクリート 数量(m3/10m)			
[I] = 0.200 底部コンクリート 数量(m3/10m)			[J] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			
[K] = 1 時間的制約 無			[L] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1			

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 10 号 施工単価表(S7015-0002) 】						
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40kg/枚以下						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kg/枚以下	1	枚			TTB471_7W	時間的制約無し昼間単価
蓋版単価	1	枚			T#0002	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 設置・撤去 設置(新材)			[B] = 36,800.000			蓋版単価(円/枚)
[C] = 1 蓋版の規格・仕様 40kg/枚以下			[D] = 1 作業区分 一般的な作業			
[E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[F] = 1 時間的制約 無			
[G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 11 号 施工単価表(S8400-0001) 】						
鉄筋加工・組立(一般構造物) D 13mm, SD345						1 t 当り
(10t未満 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋加工・組立 一般構造物	1	t			TT8100_7W	
異形鉄筋(SD345) D13mm	1.03	t			TT0673	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 種別・鉄筋径 異形鉄筋 13mm			[B] = 2 鉄筋区分 SD345			
[C] = 2 構造物区分 一般構造物			[D] = 2 1工区の施工規模(S8400合計) 10t未満			
[E] = 1 トンネル内作業の補正 トンネル外作業			[F] = 1 法面作業の補正 法面作業でない			
[G] = 1 時間的制約 時間的制約なし			[H] = 1 作業時間帯 通常時間帯			
[I] = 2 1工事鉄筋使用量:公単第2章7参照 50t未満			[J] = 1 太径鉄筋(38以上51mm以下)の割合		太径鉄筋無又は、割合10%未満	
[K] = 1 水替の有無 水替なし又は災害査定			[L] = 1 積算基準書ページ VI-2-①-1			

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 12 号 施工単価表(S7012-0010) 】						
自由勾配側溝設置(縦断用) 500*500						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
自由勾配側溝 L=2000 [手間] 1000kg/個以下	10	m			TTB441_7W	時間的制約無し昼間単価
自由勾配側溝 (縦断用) B:500×H:500×L:2000	4.98	個			TT1468	
再生砕石 (RC-40)	0.84	m3			TT9106	
生コン単価(高炉セメントB) 強度(18-40)	0.74	m3			S1401-0001 施 29号	スランプ(8cm)
生コン単価(高炉セメントB) 強度(18-40)	0.32	m3			S1401-0001 施 29号	スランプ(8cm)
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 側溝種別 [用途] 縦断用			[B] = 20 側溝規格 [断面形状] 500×500			
[D] = 0.000 側溝 単価(円/個・2m)			[E] = 1 基礎砕石 種別 再生砕石 RC-40			
[F] = 0.000 基礎砕石 単価(円/m3)			[G] = 0.700 基礎砕石 数量(m3/10m)			
[H] = 0.700 基礎コンクリート 数量(m3/10m)			[I] = 0.300 底部コンクリート 数量(m3/10m)			
[J] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[K] = 1 時間的制約 無			
[L] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 13 号 施工単価表(S7015-0003) 】						
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg/枚以下	1	枚			TTB481_7W	時間的制約無し昼間単価
蓋版単価	1	枚			T#0002	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 設置・撤去 設置(新材)			[B] =	蓋版単価(円/枚)		
[C] = 2 蓋版の規格・仕様 40を超え170kg/枚以下			[D] = 1	作業区分 一般的な作業		
[E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[F] = 1	時間的制約 無		
[G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 14 号 施工単価表(S7015-0004) 】						
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg/枚以下	1	枚			TTB481_7W	時間的制約無し昼間単価
蓋版単価	1	枚			T#0002	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 設置・撤去 設置(新材)			[B] =	蓋版単価(円/枚)		
[C] = 2 蓋版の規格・仕様 40を超え170kg/枚以下			[D] = 1	作業区分 一般的な作業		
[E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[F] = 1	時間的制約 無		
[G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 15 号 施工単価表(S7012-0011) 】						
自由勾配側溝設置(縦断用) 700*700						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
自由勾配側溝 L=2000 [手間] 1000kgを超え2000kg/個以下	10	m			TTB451_7W	時間的制約無し昼間単価
自由勾配側溝	4.98	個			T#0003	
再生砕石 (RC-40)	1.92	m3			TT9106	
生コン単価(高炉セメントB) 強度(18-40)	1.48	m3			S1401-0001 施 29号	スランプ(8cm)
生コン単価(高炉セメントB) 強度(18-40)	0.42	m3			S1401-0001 施 29号	スランプ(8cm)
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 側溝種別 [用途] 縦断用			[B] = 1 側溝規格 [断面形状] 側溝単価 実数入力			
[C] = 2 側溝仕様 [重量] 1,000を超え2,000kg/個以下			[D] = 98,200.000 側溝 単価(円/個・2m)			
[E] = 1 基礎砕石 種別 再生砕石 RC-40			[F] = 0.000 基礎砕石 単価(円/m3)			
[G] = 1.600 基礎砕石 数量(m3/10m)			[H] = 1.400 基礎コンクリート 数量(m3/10m)			
[I] = 0.400 底部コンクリート 数量(m3/10m)			[J] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			
[K] = 1 時間的制約 無			[L] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1			

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 16 号 施工単価表(S7015-0005) 】						
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg/枚以下	1	枚			TTB481_7W	時間的制約無し昼間単価
蓋版単価	1	枚			T#0002	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 設置・撤去 設置(新材)			[B] = 12,900.000			蓋版単価(円/枚)
[C] = 2 蓋版の規格・仕様 40を超え170kg/枚以下			[D] = 1 作業区分 一般的な作業			
[E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[F] = 1 時間的制約 無			
[G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 17 号 施工単価表(S7015-0006) 】						
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg/枚以下	1	枚			TTB481_7W	時間的制約無し昼間単価
蓋版単価	1	枚			T#0002	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 設置・撤去 設置(新材)			[B] = 34,800.000			蓋版単価(円/枚)
[C] = 2 蓋版の規格・仕様 40を超え170kg/枚以下			[D] = 1 作業区分 一般的な作業			
[E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[F] = 1 時間的制約 無			
[G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 18 号 施工単価表(S7012-0012) 】						
自由勾配側溝設置(縦断用) 800*800						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
自由勾配側溝 L=2000 [手間] 1000kgを超え2000kg/個以下	10	m			TTB451_7W	時間的制約無し昼間単価
自由勾配側溝	4.98	個			T#0003	
再生砕石 (RC-40)	2.16	m3			TT9106	
生コン単価(高炉セメントB) 強度(18-40)	1.91	m3			S1401-0001 施 29号	スランプ(8cm)
生コン単価(高炉セメントB) 強度(18-40)	0.42	m3			S1401-0001 施 29号	スランプ(8cm)
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 側溝種別 [用途] 縦断用			[B] = 1 側溝規格 [断面形状] 側溝単価 実数入力			
[C] = 2 側溝仕様 [重量] 1,000を超え2,000kg/個以下			[D] = 116,000.000 側溝 単価(円/個・2m)			
[E] = 1 基礎砕石 種別 再生砕石 RC-40			[F] = 0.000 基礎砕石 単価(円/m3)			
[G] = 1.800 基礎砕石 数量(m3/10m)			[H] = 1.800 基礎コンクリート 数量(m3/10m)			
[I] = 0.400 底部コンクリート 数量(m3/10m)			[J] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			
[K] = 1 時間的制約 無			[L] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1			

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 19 号 施工単価表(S7015-0007) 】						
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg/枚以下	1	枚			TTB481_7W	時間的制約無し昼間単価
蓋版単価	1	枚			T#0002	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 設置・撤去 設置(新材)			[B] = 15,900.000			蓋版単価(円/枚)
[C] = 2 蓋版の規格・仕様 40を超え170kg/枚以下			[D] = 1 作業区分 一般的な作業			
[E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[F] = 1 時間的制約 無			
[G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 20 号 施工単価表(S7015-0008) 】						
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg/枚以下	1	枚			TTB481_7W	時間的制約無し昼間単価
蓋版単価	1	枚			T#0002	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 設置・撤去 設置(新材)			[B] = 41,500.000			蓋版単価(円/枚)
[C] = 2 蓋版の規格・仕様 40を超え170kg/枚以下			[D] = 1 作業区分 一般的な作業			
[E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[F] = 1 時間的制約 無			
[G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 21 号 施工単価表(S7012-0013) 】						
自由勾配側溝設置(横断用) 800*900						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
自由勾配側溝 L=2000 [手間] 1000kgを超え2000kg/個以下	10	m			TTB451_7W	時間的制約無し昼間単価
自由勾配側溝	4.98	個			T#0003	
再生碎石 (RC-40)	2.16	m3			TT9106	
生コン単価(高炉セメントB) 強度(18-40)	1.48	m3			S1401-0001 施 29号	スランプ(8cm)
生コン単価(高炉セメントB) 強度(18-40)	0.42	m3			S1401-0001 施 29号	スランプ(8cm)
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 側溝種別 [用途] 横断用			[B] = 1 側溝規格 [断面形状] 側溝単価 実数入力			
[C] = 2 側溝仕様 [重量] 1,000を超え2,000kg/個以下			[D] = 219,000.000 側溝 単価(円/個・2m)			
[E] = 1 基礎碎石 種別 再生碎石 RC-40			[F] = 0.000 基礎碎石 単価(円/m3)			
[G] = 1.800 基礎碎石 数量(m3/10m)			[H] = 1.400 基礎コンクリート 数量(m3/10m)			
[I] = 0.400 底部コンクリート 数量(m3/10m)			[J] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			
[K] = 1 時間的制約 無			[L] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1			

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 22 号 施工単価表(S7015-0009) 】						
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg/枚以下	1	枚			TTB481_7W	時間的制約無し昼間単価
蓋版単価	1	枚			T#0002	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 設置・撤去 設置(新材)			[B] = 86,400.000			蓋版単価(円/枚)
[C] = 2 蓋版の規格・仕様 40を超え170kg/枚以下			[D] = 1 作業区分 一般的な作業			
[E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[F] = 1 時間的制約 無			
[G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 23 号 施工単価表(S7015-0010) 】						
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg/枚以下	1	枚			TTB481_7W	時間的制約無し昼間単価
蓋版単価	1	枚			T#0002	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 設置・撤去 設置(新材)			[B] = 69,100.000			蓋版単価(円/枚)
[C] = 2 蓋版の規格・仕様 40を超え170kg/枚以下			[D] = 1 作業区分 一般的な作業			
[E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[F] = 1 時間的制約 無			
[G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 24 号 施工単価表(S7015-0013) 】						
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg/枚以下	1	枚			TTB481_7W	時間的制約無し昼間単価
蓋版単価	1	枚			T#0002	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 設置・撤去 設置(新材)			[B] = 54,000.000			蓋版単価(円/枚)
[C] = 2 蓋版の規格・仕様 40を超え170kg/枚以下			[D] = 1 作業区分 一般的な作業			
[E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[F] = 1 時間的制約 無			
[G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 25 号 施工単価表(S7015-0016) 】						
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg/枚以下	1	枚			TTB481_7W	時間的制約無し昼間単価
蓋版単価	1	枚			T#0002	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 設置・撤去 設置(新材)			[B] = 85,500.000			蓋版単価(円/枚)
[C] = 2 蓋版の規格・仕様 40を超え170kg/枚以下			[D] = 1 作業区分 一般的な作業			
[E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[F] = 1 時間的制約 無			
[G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 26 号 施工単価表(S7015-0021) 】						
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg/枚以下	1	枚			TTB481_7W	時間的制約無し昼間単価
蓋版単価	1	枚			T#0002	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 設置・撤去 設置(新材)			[B] = 126,000.000			蓋版単価(円/枚)
[C] = 2 蓋版の規格・仕様 40を超え170kg/枚以下			[D] = 1 作業区分 一般的な作業			
[E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[F] = 1 時間的制約 無			
[G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 27 号 施工単価表(S7015-0022) 】						
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg/枚以下	1	枚			TTB481_7W	時間的制約無し昼間単価
蓋版単価	1	枚			T#0002	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 設置・撤去 設置(新材)			[B] = 142,000.000			蓋版単価(円/枚)
[C] = 2 蓋版の規格・仕様 40を超え170kg/枚以下			[D] = 1 作業区分 一般的な作業			
[E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[F] = 1 時間的制約 無			
[G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 28 号 施工単価表(S7015-0001) 】						
排水構造物工 蓋版 布設(設置手間のみ) 40を超え170kg/枚以下						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg/枚以下	1	枚			TTB481_7W	時間的制約無し昼間単価
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 設置・撤去 設置手間のみ			[B] = 0.000			蓋版単価(円/枚)
[C] = 2 蓋版の規格・仕様 40を超え170kg/枚以下			[D] = 1			作業区分 一般的な作業
[E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[F] = 1			時間的制約 無
[G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 29 号 施工単価表(S1401-0001) 】						
生コン単価(高炉セメントB) 強度(18 -40) (スランプ (8 cm) ,)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
生コンクリート 18-8-40 (普通)	1	m3			TT0922	
高炉Bセメント補正	1	m3			TT0900	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 セメント種別 高炉セメント(B)			[B] = 2 強度区分 強度(18 -40)			
[C] = 2 スランプ区分 スランプ (8 cm)			[D] = 1 積算基準書ページ 公共単価			

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ012-0001) 】							
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 (土留無し 障害無し ,)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積0.45m3						TT0478	
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂				[J2] = 2 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満			
[J3] = 1 土留方式の種類 無し				[J4] = 1 障害の有無 障害無し			
[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-③-4							

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 3 号 施工パッケージ(SQZ016-0001) 】							
埋戻し 最大埋戻幅1m未満							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホ(クローラ型) [後方超小旋回] 超低騒音・排ガス2014年規制山積0.45m3						TME113P	
タンパ賃料 60～80kg						TT0440	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
ガソリン						TT0001	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満							
[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-③-13							

安茶工業団地排水路工事 (2工区)

【 第 4 号 施工パッケージ(SQZ012-0014) 】							
床掘り 土砂 小規模							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホ(クロー型)[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0.28m3						TMB425P	
【労務】							
運転手(特殊)						TR1400	
普通作業員						TR0200	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂				[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			
[P1] = 1 積算基準書 ^へ -シ ^ゝ II-1-③-4							

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 5 号 施工パッケージ(SQZ016-0014) 】							
埋戻し 小規模 (土砂 ,)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホ(クローラ型)[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0.28m3						TMB425P	
タンパ及びランマ 質量60～80kg						TM3606P	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手(特殊)						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
ガソリン						TT0001	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模) [J2] = 1 土質 土砂							

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 6 号 施工パッケージ(SQ033-0001) 】							
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 (再生砕石 RC-40 ,)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 山積0.8m3						TT0456	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手(特殊)						TR1400	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
再生砕石(RC-40)						TT9106	
軽油						TT0002	

安茶工業団地排水路工事 (2工区)

【 第 7 号 施工パッケージ(SQ102-0001) 】							
コンクリートバック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-20(高炉)							1 m3 当り
(, 一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t						TT0439	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
運転手 (特殊)						TR1400	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921	
軽油						TT0002	

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 8 号 施工パッケージ(SQZ104-0001) 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
型わく工						TR3300	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠				[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物			
[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-②-2							

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 9 号 施工パッケージ(SQ102-0003) 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)							1 m3 当り
(, 一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物				[J9] = 3 打設工法 人力打設			
[N1] = 9 コンクリート規格 18-8-20(高炉)				[J5] = 2 養生工の種類 一般養生			
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し				[N2] = 1 コンクリート単価補正 小型車運搬無し			
[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-①-4							

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 10 号 施工パッケージ(SQZ067-0002) 】							
プレキャスト集水桝 据付 800kgを超え1200kg以下 (基礎砕石有り ,)							1 基 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.28m ³ , 吊能力1.7t						TT0458	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手（特殊）						TR1400	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
軽油						TT0002	
その他(材料)							

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 11 号 施工パッケージ(SQZ067-0003) 】							
プレキャスト集水桝 据付 1200kgを超え1600kg以下 (基礎砕石有り ,)							1 基 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.45m ³ , 吊能力2.9t						TT0455	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手（特殊）						TR1400	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
軽油						TT0002	
その他(材料)							

安茶工業団地排水路工事（2工区）

【 第 12 号 施工パッケージ(SQZ067-0004) 】							
プレキャスト集水桝 据付 1600kgを超え2200kg以下 (基礎砕石有り ,)							1 基 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.45m ³ , 吊能力2.9t						TT0455	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手（特殊）						TR1400	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
軽油						TT0002	
その他(材料)							

