

令和 7 年 度		閱 覧 設 計 書		担当者	藤園
落 札 者	工 事 番 号	道 維 第 8 号			
	工 事 名	内門古瀬戸線道路維持工事			
	工 事 箇 所	いちき串木野市 川上 地内			
	工 期	着手の日より 日間（令和8年3月18日まで）			
	入 札 執 行	令和 年 月 日 時 分より			
	契 約 担 当 者	いちき串木野市長 中屋 謙治			
指 示 事 項 注 意 事 項					

令和 7 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

いちき串木野市

精 算 者 設 計 者

着 工
完 成 期 日

自
至

摘

地域補正区分：一般交通影響有り（2）
契約保証：計上あり（金銭的保証）
現場環境改善費：計上あり（大都市・市街地以外）
週休2日補正：補正有り（完全週休2日制）

工 事 番 号

維持第8号

要

幹 線 名
路 線 名 等

内門古瀬戸線

施 工 位 置

いちき串木野市 川上 地内

工 事 名

内門古瀬戸線道路維持工事

工 事 費

金

円也

工 事 概 要

施工延長L=22m
土工N=1.0
土留工 L=11.5m
鋼板土留工 L=10.5m
舗装工（アスファルト舗装）A=15m²
取壊工N=1.0

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 名	内門古瀬戸線道路維持工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和06年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和7年9月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島⑥
機 損 適 用 年 月 日	令和6年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和7年9月 公共歩掛
備 考	

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
道路改良工事01	1	式			K0001	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式			K0001	
土工	1	式			X309005	
床掘り 土砂 標準	20	m3			SQZ012-0001 P 1 号	土留無し 障害無し
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	10	m3			SQZ016-0001 P 2 号	
掘削 小規模 土砂 標準	110	m3			SQZ001-0001 P 3 号	
掘削 片切掘削 土砂	180	m3			SQZ001-0002 P 4 号	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	180	m3			SQZ007-0001 P 5 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂	300	m3			SQZ002-0001 P 6 号	13.5km以下 DID区間無 タ代損耗費(良好)含む
土砂処分費	300	m3	1,700		L0001	見積単価
土留工	1	式			X309015	
重力式擁壁 養生工無 2m以上5m以下 基礎碎石有り 均しコンクリート無し	20	m3			SQ054-0002 P 7 号	18-8-40(高炉) 延長無し
集水工	1	式			M0001 明 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
止水壁	1	式			M0002 明 2 号	
鋼板土留工 鋼板 3 段	10.5	m			E0001 単 1 号	見積歩掛
舗装工	1	式			X512005	
中間層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満	15	m2			SQ155E-0001 P 8 号	平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.20
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚70mm 1層施工	15	m2			SQ150D-0001 P 9 号	粒度調整砕石 M-30
取壊工	1	式			X900000	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	9	m			SQZ185-0001 P 10 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	15	m2			SQZ184-0001 P 11 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	0.6	m3			SQZ101-0001 P 12 号	11.5km以下 DID区間無 タ代損耗費(良好)含む
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.6	*			S9910-0001 施 1 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q00910	
現場環境改善費率分	1	式			Q00930	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

内門古瀬戸線道路維持工事

【 第 1 号 明細書(M0001) 】						
集水工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉)	0.06	m3			SQ102-0001 P 13 号	一般養生
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.06	m2			SQZ104-0001 P 14 号	
フィルター材 単粒度砕石 30～20mm	0.4	m3			SQ065-0002 P 15 号	
吸出し防止材設置 合繊不織布 t=10mm(9.8KN/m)	1.3	m2			SQ091-0001 P 16 号	
基面整正	0.6	m2			SQZ014-0001 P 17 号	
計					P0000001	

内門古瀬戸線道路維持工事

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 止水壁							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉)	0.6	m3			SQ102-0001 P 13 号	一般養生	
型枠 一般型枠 小型構造物	4.5	m2			SQZ104-0002 P 18 号		
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.25	m2			SQ033-0001 P 19 号	再生碎石 RC-40	
基面整正	0.25	m2			SQZ014-0001 P 17 号		
水抜きパイプ VP50mm (小口)	0.6	m			L0003	建設物価 (R7.8) P688 積算資料 (R7.8) P815	
計					P0000001		

内門古瀬戸線道路維持工事

【 第 3 号 明細書(M0003) 】							1 式 当り
土留鋼板材料費							
(見積単価 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
柵工材 土留鋼板PSW1845 0.6×435×1815	21	枚			L0004	見積単価	
柵工材 土留鋼板支柱PSP482 φ48.6×2000	16	本			L0005	見積単価	
杭頭閉塞材 (プラスチック製低版) パイルキャップ 径450	16	個			L0006	見積単価	
計					P0000001		

内門古瀬戸線道路維持工事

【 第 1 号 単価表(E0001) 】						
鋼板土留工 鋼板 3 段 (見積歩掛 ,)				10.5 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土留鋼板材料費	1	式			M0003 明 3 号	見積単価
土木一般世話役	1	人			定:1 TR2500	
普通作業員	5	人			定:1 TR0200	
諸雑費	20	%			参:A T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

内門古瀬戸線道路維持工事

[illegible]

内門古瀬戸線道路維持工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ012-0001) 】							
床掘り 土砂 標準 (土留無し 障害無し ,)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 山積0.8 m3						TT0456	
【労務】							
運転手 (特殊)						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂				[J2] = 1 施工方法 標準			
[J3] = 1 土留方式の種類 無し				[J4] = 1 障害の有無 障害無し			
[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-③-4							

内門古瀬戸線道路維持工事

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ016-0001) 】							
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 山積0.8 m3						TT0456	
振動ローラ賃料 ハッド式, 0.5～0.6 t						TT0387	
タンバ賃料 60～80 kg						TT0440	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
ガソリン						TT0001	
【端数調整】							

内門古瀬戸線道路維持工事

[illegible]

内門古瀬戸線道路維持工事

【 第 3 号 施工パッケージ(SQZ001-0001) 】 掘削 小規模 土砂 標準								
1 m3 当り								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0.28m3						TMB402P		
【労務】								
運転手（特殊）						TR1400		
【材料】								
軽油						TT0002		
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 土質 土砂				[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				
[J6] = 7 施工数量 標準				[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-②-7				

内門古瀬戸線道路維持工事

【 第 4 号 施工パッケージ(SQZ001-0002) 】							
掘削 片切掘削 土砂							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3						TMC118P	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 2 施工方法 片切掘削				
[P1] = 1 積算基準書へ [°] -シ [°] II-1-②-7							

内門古瀬戸線道路維持工事

【 第 5 号 施工パッケージ(SQZ007-0001) 】							
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0. 2 8 m 3						TMB402P	
【労務】							
運転手 (特殊)						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂							
[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-②-27							

内門古瀬戸線道路維持工事

【 第 6 号 施工パッケージ(SQZ002-0001) 】							
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 (13.5km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級						TM1011P	損耗費と補修費(良好)含
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 3	積込機種・規格 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無			
[J9] = 10 運搬距離 13.5km以下			[P1] = 1	積算基準書ページ Ⅱ-1-②-13			

内門古瀬戸線道路維持工事

【 第 7 号 施工パッケージ(SQ054-0002) 】								1	m3 当り
重力式擁壁 養生工無し 2m以上5m以下 基礎砕石有り 均しコンクリート無し (18-8-40(高炉) ,延長無し)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3／h						TM4375P			
その他(機械)									
【労務】									
型わく工						TR3300			
普通作業員						TR0200			
土木一般世話役						TR2500			
運転手 (特殊)						TR1400			
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922			
軽油						TT0002			

[illegible]

内門古瀬戸線道路維持工事

【 第 8 号 施工パッケージ(SQ155E-0001) 】								1	m2 当り
中間層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 (平均幅員1.4m未満 , フラ임コート 締固密度2.20)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0. 5～0. 6 t						TM3505P			
振動コンパクタ [前進型] 質量4 0～6 0 k g						TM3615P			
その他(機械)									
【労務】									
特殊作業員						TR0100			
普通作業員						TR0200			
土木一般世話役						TR2500			
その他(労務)									
【材料】									
再生アスファルト混合物 密粒度						TT9109			
アスファルト乳剤 P K3・4						TT7022			

内門古瀬戸線道路維持工事

【 第 8 号 施工パッケージ(SQ155E-0001) 】 (続 き)								1	m2 当り
中間層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 (平均幅員1.4m未満 , フライムコート 締固密度2.20)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
ガソリン						TT0001			
軽油						TT0002			
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件]									
[J2] = 40.000 mm 平均厚さ[単位:mm]			[J1] = 1	平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下					
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3	瀝青材料種類 フライムコート PK-3					
[y1] = 2 As合材単価補正(施工規模) As合材 200t未満/工事			[y2] = 1	As合材単価補正(時間帯) 通常時間帯					
[P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-②-2, 8									

内門古瀬戸線道路維持工事

【 第 9 号 施工パッケージ(SQ150D-0001) 】							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚70mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
小型バックホウ賃料 山積0.11m ³						TT0457	
振動ローラ賃料 搭乗式コンバインド型, 3～4 t						TT0431	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手(特殊)						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
粒調砕石 (M-30)						TT0511	
軽油						TT0002	

内門古瀬戸線道路維持工事

[illegible]

内門古瀬戸線道路維持工事

【 第 10 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m						TM4737P		
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員						TR0100		
土木一般世話役						TR2500		
普通作業員						TR0200		
その他(労務)								
【材料】								
コンクリートカッターブレード 4 5 c m						TT0094		
ガソリン						TT0001		
その他(材料)								

内門古瀬戸線道路維持工事

[illegible]

内門古瀬戸線道路維持工事

【 第 11 号 施工パッケージ(SQZ184-0001) 】								1	m2 当り
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積0.45m3						TT0478			
【労務】									
土木一般世話役						TR2500			
運転手 (特殊)						TR1400			
普通作業員						TR0200			
【材料】									
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し						
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下						
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[P1] = 1 積算基準書ページ IV-3-②-2						

内門古瀬戸線道路維持工事

【 第 12 号 施工パッケージ(SQZ101-0001) 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) (11.5km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック [オノロト・ディーゼル] 10 t 積級						TM1011P	損耗費と補修費(良好)含
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎				[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無				[JA] = 5 運搬距離 11.5km以下			
[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-25-1							

内門古瀬戸線道路維持工事

【 第 13 号 施工パッケージ(SQ102-0001) 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉)							
(, 一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 2 コンクリート規格 18-8-40(高炉)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 1 コンクリート単価補正 小型車運搬無し				
[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-①-4							

内門古瀬戸線道路維持工事

【 第 14 号 施工パッケージ(SQZ104-0001) 】							
型枠 一般型枠 均しコンクリート							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
型わく工						TR3300	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート				
[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-②-2							

内門古瀬戸線道路維持工事

【 第 15 号 施工パッケージ(SQ065-0002) 】								1	m3 当り
フィルター材 単粒度碎石 30～20mm									
名 称 ・ 規 格		金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】									
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス1次 山積0.45m3							TMA404P		
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員							TR0200		
土木一般世話役							TR2500		
運転手（特殊）							TR1400		
特殊作業員							TR0100		
その他(労務)									
【材料】									
単粒度碎石（S－30） 30～20mm							TT0519		
軽油							TT0002		

内門古瀬戸線道路維持工事

【 第 15 号 施工パッケージ(SQ065-0002) 】								(続 き)		
フィルター材 単粒度碎石 30～20mm								1	m3 当り	
名 称 ・ 規 格		金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
その他(材料)										
【端数調整】										
[条件]										
[J1] = 2		フィルター材の種類 単粒度碎石 30～20mm		[P1] = 1	積算基準書ページ Ⅱ-2-⑩-14					

内門古瀬戸線道路維持工事

【 第 16 号 施工パッケージ(SQ091-0001) 】							
吸出し防止材設置 合繊不織布 t=10mm(9.8KN/m)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
【材料】							
かごマット用吸出し防止材 t =10mm以上, 強度9.8KN/m以上						TT1816	開孔径0.2mm以下
【端数調整】							
[条件] [K1] = 3 吸出し防止材規格 合繊不織布 t=10mm(9.8KN/m)							

内門古瀬戸線道路維持工事

[illegible]

内門古瀬戸線道路維持工事

【 第 18 号 施工パッケージ(SQZ104-0002) 】 型枠 一般型枠 小型構造物 1 m2 当り								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【労務】								
型わく工						TR3300		
普通作業員						TR0200		
土木一般世話役						TR2500		
その他(労務)								
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物					
[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-②-2								

内門古瀬戸線道路維持工事

【 第 19 号 施工パッケージ(SQ033-0001) 】							
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下							
(再生碎石 RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 山積0.8m3						TT0456	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手(特殊)						TR1400	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
再生碎石(RC-40)						TT9106	
軽油						TT0002	

内門古瀬戸線道路維持工事

【 第 19 号 施工パッケージ(SQ033-0001) 】 (続 き) 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 (再生碎石 RC-40 ,)								
1 m2 当り								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 3 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下								
[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-②-2								

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂処分費		m3	1,700		L0001	見積単価
水抜きパイプ VP50mm (小口)		m			L0003	建設物価 (R7.8) P688 積算資料 (R7.8) P815
柵工材 土留鋼板PSW1845 0.6×435×1815		枚	4,680		L0004	見積単価
柵工材 土留鋼板支柱PSP482 φ48.6×2000		本	5,070		L0005	見積単価
杭頭閉塞材 (プラスチック製低版) パイルキャップ 径450		個	430		L0006	見積単価