

令和7年度			閲覧設計書			担当者	黒木
落札者		工事番号	道維 第 9 号				
		工事名	島平・野元線舗装工事				
		工事箇所	いちき串木野市 塩屋町 地内				
		工 期	着手の日より 日間（令和8年2月27日（金）まで）				
		入札執行	令和 年 月 日 時 分より				
		契約担当者	いちき串木野市長 中屋 謙治				
指示事項							
注意事項							

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 名	島平・野元線舗装工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和06年度
工 種 区 分	舗装工事
単 価 適 用 年 月 日	令和7年9月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和6年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和7年9月 公共歩掛
備 考	

令和 7 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

いちき串木野市

							精 算 者	設 計 者	
着 工 完 成 期 日	自 至					摘 要	地域補正：市街地 現場環境改善費：計上あり（大都市・市街地） 契約保証：計上あり（金銭的保証） 週休2日補正：完全週休2日		
工 事 番 号	道維第9号								
幹 線 名 路 線 名 等									
施 工 位 置									
工 事 名	島平・野元線舗装工事								
工 事 費	金 円也								
工 事 概 要	工事延長 L=283.3m 路面切削工 A=2037.7m2、舗装工 A=2037.7m2								

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装工事01	1	式			K0001	
構造物取壊し工	1	式			X000110	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	20	m			SQZ185-0001 P 1 号	
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)	2,040	m2			SQZ182-0001 P 2 号	段差すりつけ撤去作業有
殻運搬(路面切削) DID区間有	98	m3			SQZ183-0001 P 3 号	運搬距離4.5km以下 タヤ損耗費(良好)含む
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(切削)	98	*			S9910-0002 施 1 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
舗装工	1	式			X000100	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t以上	2,040	m2			SQ155C-0001 P 4 号	平均幅員3.0m超 タックコート 締固密度2.35
路面標示工	1	式			X000105	
区画線(溶融式)設置工(手動) 線色：白色	160	m			S7001-0001 施 2 号	破線 施工幅 15cm
区画線(溶融式)設置工(手動) 線色：白色	470	m			S7001-0002 施 3 号	実線 施工幅 15cm
区画線(溶融式)設置工(手動) 線色：白色	95	m			S7001-0003 施 4 号	ゼブラ(横断線) 施工幅 45cm

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線(溶融式)設置工(手動) 線色：白色	198	m			S7001-0004 施 5 号	矢印・記号・文字 施工幅 15cm換算
仮設工	1	式			X000115	
交通誘導警備員B 配置人数：5人	4	日			S2580-0001 施 6 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
運搬費	1	式			H20001	
重機運搬費(単体) 路面切削機(ボイール・積込装置)2.0m	1	式			S2505-0002 施 7 号	往復運搬 片道距離 (41.4) km
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q00910	
現場環境改善費率分	1	式			Q00930	
純工事費	1	式			H00600	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

島平・野元線舗装工事

【 第 1 号 施工单価表(S9910-0002) 】

産業廃棄物受入料 アスファルト塊(切削)

1 * 当り

(産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む)

[illegible]

いちき串木野市

島平・野元線舗装工事

【 第 2 号 施工単価表(S7001-0001) 】						
区画線(熔融式)設置工(手動) 線色：白色 (破線 , 施工幅 15cm)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
熔融式区画線 (破線) [手間] 1 5 c m	1,000	m			TTB041_7W	時間的制約無し昼間単価
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 白	570	kg			TT7104 定:j	JIS K 5665 3種
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25	kg			TT7111 定:j	JIS R 3301
接着用プライマー 区画線用	25	kg			TT7110 定:j	
軽油	44	L			TT0002 定:j	
諸雑費	5	%			T#01 参:j	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00=1						
[条件]						
[A] = 2 区画線区分 破線			[B] = 1 線色 白色			
[C] = 1 施工幅 施工幅 15cm			[D] = 1 塗布厚 塗布厚 1.5mm			
[E] = 1 施工場所区分 供用区間			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合 排水性舗装でない場合			
[G] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[H] = 1 時間的制約 無			
[I] = 1 積算基準書ページ VI-1-①-1						

島平・野元線舗装工事

【 第 3 号 施工単価表(S7001-0002) 】						
区画線(熔融式)設置工(手動) 線色：白色 (実線 , 施工幅 15cm) 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
熔融式区画線 (実線) [手間] 1 5 c m	1,000	m			TTB001_7W	時間的制約無し昼間単価
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 白	570	kg			TT7104 定:j	JIS K 5665 3種
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25	kg			TT7111 定:j	JIS R 3301
接着用プライマー 区画線用	25	kg			TT7110 定:j	
軽油	40	L			TT0002 定:j	
諸雑費	5	%			T#01 参:j	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00=1						
[条件]						
[A] = 1 区画線区分 実線			[B] = 1 線色 白色			
[C] = 1 施工幅 施工幅 15cm			[D] = 1 塗布厚 塗布厚 1.5mm			
[E] = 1 施工場所区分 供用区間			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合 排水性舗装でない場合			
[G] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[H] = 1 時間的制約 無			
[I] = 1 積算基準書ページ VI-1-①-1						

島平・野元線舗装工事

【 第 4 号 施工単価表(S7001-0003) 】						
区画線(熔融式)設置工(手動) 線色：白色 (ゼブラ(横断線) , 施工幅 45cm)				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
熔融式区画線 (ゼブラ) [手間] 4 5 c m	1,000	m			TTB111_7W	時間的制約無し昼間単価
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 白	1,700	kg			TT7104 定:j	JIS K 5665 3種
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	75	kg			TT7111 定:j	JIS R 3301
接着用プライマー 区画線用	75	kg			TT7110 定:j	
軽油	89	L			TT0002 定:j	
諸雑費	5	%			T#01 参:j	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00=1						
[条件]						
[A] = 3 区画線区分 ゼブラ(横断線)			[B] = 1 線色 白色			
[C] = 4 施工幅 施工幅 45cm			[D] = 1 塗布厚 塗布厚 1.5mm			
[E] = 1 施工場所区分 供用区間			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合 排水性舗装でない場合			
[G] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[H] = 1 時間的制約 無			
[I] = 1 積算基準書ページ VI-1-①-1						

島平・野元線舗装工事

【 第 5 号 施工単価表(S7001-0004) 】						
区画線(熔融式)設置工(手動) 線色：白色 (矢印・記号・文字 , 施工幅 15cm換算) 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
熔融式区画線 (矢印・記号・文字) [手間] 1 5 c m換算	1,000	m			TTB121_7W	時間的制約無し昼間単価
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 白	570	kg			TT7104 定:j	JIS K 5665 3種
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25	kg			TT7111 定:j	JIS R 3301
接着用プライマー 区画線用	25	kg			TT7110 定:j	
軽油	100	L			TT0002 定:j	
諸雑費	5	%			T#01 参:j	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00=1						
[条件]						
[A] = 4 区画線区分 矢印・記号・文字			[B] = 1 線色 白色			
[C] = 5 施工幅 施工幅 15cm換算			[D] = 1 塗布厚 塗布厚 1.5mm			
[E] = 1 施工場所区分 供用区間			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合 排水性舗装でない場合			
[G] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[H] = 1 時間的制約 無			
[I] = 1 積算基準書ページ VI-1-①-1						

島平・野元線舗装工事

【 第 6 号 施工单価表(S2580-0001) 】

交通誘導警備員B 配置人数：5人

1 日 当 り

[illegible]

いちき串木野市

【 第 7 号 施工単価表 (S2505-0002) 】						
重機運搬費(単体) 路面切削機(ホイール・積込装置)2.0m (往復運搬 , 片道距離 (41.4) km)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基本運賃料金 20t車以上30t車まで	2	台			T#0001	
運搬中の建設機械/運搬中/賃料が損料	2	式			T#0003	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
運搬中の賃料(損料) = 運搬される機械の供用1日当り賃料(損料) × 運搬に要する日数						
運搬に要する日数 = 運搬片道距離 / (輸送速度 × 8) = 41.4 / (30 × 8) = 0.2日						
[条件]						
[A] = 1 運搬機械区分 路面切削機(ホイール・積込装置)2.0m		[B] = 41.400 片道運搬距離(陸上km)				
[C] = 2 片道/往復 区分 往復(持込み持出し)		[D] = 0.000 その他諸料金(円/片道)有料道・船賃				
[E] = 建設機械運搬中賃料が損料:円/日		[F] = 1 積算基準書ページ I-2-②-12				

島平・野元線舗装工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深 2 0 c m 級 プレート径 5 6 c m						TM4737P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 4 5 c m						TT0094	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

島平・野元線舗装工事

[illegible]

島平・野元線舗装工事

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ182-0001) 】								1	m2 当り
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)									
(段差すりつけ撤去作業有,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
路面切削機 [ホイル式・廃材積込装置付] 排ガス対策3次基準切削幅2.0m級切削深23c						TMC105P			
路面清掃車 [ブラシ式] 四輪式 ホッパ容量1.5 m3						TM4408P			
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員						TR0200			
土木一般世話役						TR2500			
運転手 (特殊)						TR1400			
特殊作業員						TR0100			
その他(労務)									
【材料】									
軽油						TT0002			

島平・野元線舗装工事

[illegible]

島平・野元線舗装工事

【 第 3 号 施工パッケージ(SQZ183-0001) 】								1 m3 当り
殻運搬(路面切削) DID区間有								
(運搬距離4.5km以下 , タイヤ損耗費(良好)含む)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級						TM1011P	損耗費と補修費(良好)含	
【労務】								
運転手 (一般)						TR1500		
【材料】								
軽油						TT0002		
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 2 DID区間の有無 有				[J3] = 10 運搬距離 4.5km以下				
[P1] = 1 積算基準書ページ IV-3-①-4								

島平・野元線舗装工事

【第 4 号 施工パッケージ(SQ155C-0001)】								1	m2 当り
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t以上 (平均幅員3.0m超 ,タックコート 締固密度2.35)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型, 舗装幅 2.3～6.0 m						TT0477			
タイヤローラ賃料 8～20 t						TT0422			
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12 t						TT0415			
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員						TR0200			
運転手 (特殊)						TR1400			
特殊作業員						TR0100			
土木一般世話役						TR2500			
その他(労務)									
【材料】									

島平・野元線舗装工事

【第 4 号 施工パッケージ(SQ155C-0001)】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t以上 (平均幅員3.0m超 ,タックコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生アスファルト混合物 密粒度						TT9109	
アスファルト乳剤 P K 3・4						TT7022	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 平均厚さ[単位:mm]				[J1] = 4 平均幅員 3.0m超			
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [y1] = 1 As合材単価補正(施工規模) As合材 200t以上/工事 [P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-②-2, 8				[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4 [y2] = 1 As合材単価補正(時間帯) 通常時間帯			