

令和7年度		閲覧設計書		担当者	増田
落札者	工事番号	河維(浚渫) 第 1 号			
	工 事 名	芹ヶ野川外河川浚渫工事			
	工 事 箇 所	いちき串木野市 芹ヶ野外 地内			
	工 期	着手の日より 日間(令和8年3月27日(金)まで)			
	入 札 執 行	令和 年 月 日 時 分より			
	契 約 担 当 者	いちき串木野市長 中屋 謙治			
指 示 事 項 注 意 事 項					

令和 7 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

いちき串木野市

							精 算 者	設 計 者	
着 工 完 成 期 日	自 至					摘 要	地域補正：計上無 契約保証：計上無 現場環境改善費：計上無 完全週休二日補正：計上有		
工 事 番 号	河維（浚渫）第1号								
幹 線 名 路 線 名 等									
施 工 位 置	いちき串木野市 芹ヶ野外 地内								
工 事 名	芹ヶ野川外河川浚渫工事								
工 事 費	金 円也								
工 事 概 要	芹ヶ野川 L=68m 掘削工V=77.8m³ 伐採工A=88.4m² オコン川 L=76.5m 掘削工V=257.6m³ 伐採工A=229.5m²								

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 名	芹ヶ野川外河川浚渫工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和06年度
工 種 区 分	河川工事
単 価 適 用 年 月 日	令和7年9月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和6年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和7年9月 公共歩掛
備 考	

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
河川工事03	1	式			K0003	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
河川工事03	1	式			K0003	
芹ヶ野川	1	式			M0002 明 1 号	
オコン川	1	式			M0001 明 2 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
準備費	1	式			H20002	
伐採	1	式			X501020	
伐木・伐竹(複合) 伐木(人力:粗) (10本/100m2未満)	300	m2			SQZ330-0002 P 5 号	除根作業無し 人力施工
運搬(伐木除根) 機械施工 運搬距離18.5km以下 DID区間無し	0.058	百m3			SQZ329-0001 P 6 号	除根作業無し タヤ損耗費(良好)含む
産業廃棄物受入料 産業廃棄物木くず	3	*			S9910-0002 施 1 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
図面作成費	6	枚			L0003	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q00910	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

芹ヶ野川外河川浚渫工事

【 第 1 号 明細書(M0002) 】						
芹ヶ野川						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
浚渫工	1	式			X202325	
掘削 小規模 土砂 標準	80	m3			SQZ001-0002 P 1 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	80	m3			SQZ002-0002 P 2 号	10.0km以下 DID区間無 タヤ損耗費(良好)含む
残土処分費	80	m3			L0002	
計					P0000001	

芹ヶ野川外河川浚渫工事

【 第 2 号 明細書(M0001) 】							1 式 当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
浚渫工		1	式			X202325	
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満		260	m3			SQZ001-0001 P 3 号	押土無し 障害無し
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂		260	m3			SQZ002-0001 P 4 号	3.0km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む
残土処分費		260	m3			L0001	
計						P0000001	

芹ヶ野川外河川浚渫工事

[illegible]

芹ヶ野川外河川浚渫工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ001-0002) 】 掘削 小規模 土砂 標準 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0. 2 8 m 3						TMB402P	
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂				[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			
[J6] = 7 施工数量 標準				[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-②-7			

芹ヶ野川外河川浚渫工事

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ002-0002) 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (10.0km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級						TM1004P	損耗費と補修費(良好)含
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 土砂等発生現場 小規模			[J2] = 5	積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)			
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無			
[JD] = 10 運搬距離 10.0km以下			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-②-13			

芹ヶ野川外河川浚渫工事

【 第 3 号 施工パッケージ(SQZ001-0001) 】							
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 (押土無し , 障害無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ (クローラ型) [標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3						TMC118P	
【労務】							
運転手 (特殊)						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂							
[J4] = 2 押土の有無 押土無し [J6] = 3 施工数量 5,000m3未満							

[J2] = 1 施工方法 オープンカット
[J5] = 1 障害の有無 障害無し
[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-②-7

芹ヶ野川外河川浚渫工事

【 第 4 号 施工パッケージ(SQZ002-0001) 】							
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 (3.0km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級						TM1011P	損耗費と補修費(良好)含
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1	積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無			
[J5] = 6 運搬距離 3.0km以下			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-②-13			

芹ヶ野川外河川浚渫工事

【 第 5 号 施工パッケージ(SQZ330-0002) 】								1	m2 当り
伐木・伐竹(複合) 伐木(人力:粗) (10本/100m2未満)									
(除根作業無し , 人力施工)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員						TR0200			
土木一般世話役						TR2500			
特殊作業員						TR0100			
軽作業員						TR0300			
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 樹木・竹(樹木密集度)施工区分 伐木(人力施工:粗)				[J2] = 2 除根作業の有無 除根作業無し					
[J3] = 2 集積積み込み作業の区分 人力施工				[P1] = 1 積算基準書ページ III-2-③-12					

芹ヶ野川外河川浚渫工事

【 第 6 号 施工パッケージ(SQZ329-0001) 】								1	百m3 当り
運搬(伐木除根) 機械施工 運搬距離18. 5km以下 DID区間無し (除根作業無し , タイヤ損耗費(良好)含む)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止) [オンロード・ディーゼル]10t積級						TM1013P	損耗費と補修費(良好)含		
【労務】									
運転手 (一般)						TR1500			
【材料】									
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 積込条件 機械施工				[J2] = 2 除根作業の有無 除根作業無し					
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無し				[JF] = 19 運搬距離 18. 5km以下					
[P1] = 1 積算基準書ページ Ⅲ-2-③-8									

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
残土処分費		m3	1,700		L0001	見積単価
残土処分費		m3	1,700		L0002	見積単価
図面作成費		枚			L0003	公共単価