

令和7年度

閲覧設計書

担当者

中村

落札者

工事番号

7災第12号

工事名

荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

工事箇所

いちき串木野市 荒川 地内

工期

着手の日より 日間(令和8年8月7日まで)

入札執行

令和 年 月 日

契約担当者

いちき串木野市長 中屋 謙治

指示事項
注意事項

令和7年度
農地・農業用施設災害復旧事業

荒川東平地区農業用施設災害復旧工事
7災第12号

金抜き設計書

(当初)

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

項目名	内容
事業主体名	
事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
地区名	
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事
施工場所	いちき串木野市 荒川 地内
工事番号	7災第12号
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	鹿児島③【串木野】
地区区分	鹿児島③【串木野】
工期	
積算体系年月	令和8年2月
単価期適用年月	令和8年2月一A
歩掛期適用年番号	令和7年03号一A
電力会社名	九州電力

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（10%）					
	工事内容					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	河川工事
工種体系区分	河川工事
工事工種体系年番号	令和7年1号 [1号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・・間接工事費				
8 ・・・共通仮設費				
9 ・・・・運搬費～管轄費等				
10 ・・・現場管理費				
11 ・・・・現場管理費（率計上）				
12 ・一般管理費等				
13 処分費等（直接工事費の内数）				
14 処分費等（率対象外）				
15 法定福利費概算額（工事価格の内数）				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・令和7年度 農地・農業用施設災害復旧事業	1.000	式		
・219-1011荒川東平（用水路）	1.000	式		

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳				
直接工事費（仮設工）	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・・仮設工	1.000	式		

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・令和7年度 農地・農業用施設災害復旧事業	1.000	式			
・ ・ 219-1011荒川東平 (用水路)	1.000	式			
000001 土工	1.000	式			歩A・単A B単 1号
000002 ブロック積工	1.000	式			歩A・単A B単 2号
000003 サリ付け工	1.000	式			歩A・単A B単 3号
000004 張コンクリート工	1.000	式			歩A・単A B単 4号
000005 水路工	1.000	式			歩A・単A B単 5号
合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)					
・仮設工	1.000	式			
・・仮設工	1.000	式			
000006 仮設道路工	1.000	式			歩A・単A B単 6号
000007 仮締切工	1.000	式			歩A・単A B単 7号
000008 水替工	1.000	式			歩A・単A B単 8号
合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 1号 ***						
000001	土工					歩A 1.000 式 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	14.000	m3			S単 15号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -	34.000	m3			S単 17号
T00001	埋戻工	12.000	m3			T単 1号
T00002	機械盛土	5.000	m3			T単 2号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	45.000	m ²			S単 3号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, ハック山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6.0k m以下	29.000	m3			S単 18号
S02123	土砂処分費	29.000	m3			S単 9号
合 計						
単 価						
*** B単- 2号 ***						
000002	ブロック積工					歩A 1.000 式 当たり算出
SQ2711	【コンクリートブロック積工】【独】 練積, 無し, 昼間施工, 10, 18-8-40 (高炉B), なし, 計上する	52.000	m ²			S単 25号
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック, 再生砕石 RC-40, あり, 有り	28.000	m3			S単 20号
T00003	天端工	13.000	m			T単 3号
T00006	基礎工	13.000	m			T単 4号
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm	2.000	m ²			S単 24号
合 計						
単 価						
*** B単- 3号 ***						
000003	すり付け工					歩A 1.000 式 当たり算出
T00007	雑石積(購入材) 雑割石 材料を購入(発生材:購入材=8:2)	10.000	m ²			T単 5号
合 計						
単 価						
*** B単- 4号 ***						
000004	張コンクリート工					歩A 1.000 式 当たり算出
T00008	張コンクリート工	4.000	m ²			T単 6号
合 計						
単 価						
*** B単- 5号 ***						
000005	水路工					歩A 1.000 式 当たり算出
T00009	U型水路布設替工	8.000	m			T単 7号
合 計						
単 価						
*** B単- 6号 ***						
000006	仮設道路工					歩A 1.000 式 当たり算出
T00013	仮設道路設置	20.000	m			T単 8号

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00014	仮設道路撤去	20.000	m			T単 9号
	合計					
	単価					
	*** B単- 7号 ***					
000007	仮締切工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00015	仮締切工	22.000	m			T単 10号
	合計					
	単価					
	*** B単- 8号 ***					
000008	水替工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 4, 作業時排水, 0以上~120未満, 10m, 発動発電機, あり	1.000	箇所			S単 13号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台, あり	1.000	箇所			S単 14号
	合計					
	単価					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人			
R01003	普通作業員	0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%	0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1.380	人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
*** S単-3号 ***						
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	土砂		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	0.120	人			
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
*** S単-4号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)長期割引単価区分	あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
F04081	振動ロー[ハド'カ'イ'式] 質量0.8~1.1t	1.440	日			
P34004	軽油 バトロ給油又はドラム渡し	5.700	L			
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 50.000 m3
	単価		m3			
*** S単-5号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード	R01002		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	2) 労務単価算定区分			週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単- 6号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単- 7号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単- 8号 ***					
S02115	石工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	石工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01006		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01006	石工	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単- 9号 ***					
S02123	土砂処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土砂処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力			超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P96001	土砂処分費	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 10号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, あり, なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 舗設材の種別 2) 規格	再生クラッシュン RC-40		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3) 仕上がり厚さ 4) 敷均し幅	10cm 2.5m以上		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5) 施工区分 6) 舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 不要				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8) 単価〇円区分(舗設材)	あり なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		11.600	m3		
R01001	土木一般世話役		0.200	人		
R01003	普通作業員		0.620	人		
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		2.500	時間		
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し		15.000	L		
R01021	運転手(特殊)		0.430	人		
	合 計					算出数量 100.000 m ³
	単 価			m ³		
	*** S単- 11号 ***					
S18002	大型土のう工			袋	1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, バックホ, 購入土, 1.2m3, 大型土のう袋(1.0t用), なし, あり				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1) 施工区分 2) 施工機械区分 3) 採取土区分 4) 購入土材単価(m3当たり)	製作・設置 バックホ 購入土			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし
	5) 購入土材数量(m3/袋) 6) 大型土のう袋区分	1.200m3 大型土のう袋(1.0t用)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0
	7) 単価〇円区分(大型土のう袋) 8) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし あり				
R01001	土木一般世話役		1.000	人		
R01002	特殊作業員		1.000	人		
R01003	普通作業員		1.000	人		
Y00004	諸雑費		0.010			
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)		34.000	枚		
J03208	購入土		40.800	m3		
F08064	バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		1.280	日		
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し		63.000	L		
R01021	運転手(特殊)		1.000	人		
	合 計					算出数量 34.000 袋
	単 価			袋		
	*** S単- 12号 ***					
S18002	大型土のう工			袋	1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去, バックホ, 0m3, あり				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1) 施工区分 2) 施工機械区分 4) 購入土材単価(m3当たり) 5) 購入土材数量(m3/袋) 8) 長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 バックホ 0.000m3 あり			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし
R01001	土木一般世話役		1.000	人		
R01002	特殊作業員		1.000	人		
Y00004	諸雑費		0.004			
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(~2014)]					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	標準バケツ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.210	日			
P34004	軽油					
	バトロ-給油又はドラム渡し	101.000	L			
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人			
	合計					算出数量 115.000 袋
	単価		袋			
	*** S単- 13号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 4.作業時排水,0以上~120未満,10m,発動発電機,あり					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1)運転日数	4				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	2)排水方法	作業時排水				週休:月単位 時間的制約:なし
	3)排水量(m3/h)	0以上~120未満				制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	4)全揚程	10m				
	5)動力区分	発動発電機				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05051	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)					
	口径200mm	4.800	日			
F02057	発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)]					
	45kVA	4.800	日			
P34004	軽油					
	バトロ-給油又はドラム渡し	184.000	L			
R01002	特殊作業員					
		0.560	人			
Y00004	諸雑費					
		0.050				
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** S単- 14号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1)ポンプ台数区分	1~5台				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				週休:月単位 時間的制約:なし
						制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
F08063	バケツ[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~2014)]					
	標準バケツ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.740	日			
R01001	土木一般世話役					
		0.500	人			
R01002	特殊作業員					
		0.100	人			
R01003	普通作業員					
		2.000	人			
P34004	軽油					
	バトロ-給油又はドラム渡し	23.000	L			
R01021	運転手(特殊)					
		0.500	人			
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** S単- 15号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
						超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
						週休:月単位 時間的制約:なし
						制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 16号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単- 17号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3			
	*** S単- 18号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,6.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 19号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3			
	*** S単- 20号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,再生砕石 RC-40,あり,有り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分	間知・平・連節ブロック 有り あり				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	4) 胴込・裏込材の規格	再生砕石 RC-40				
	単 価		m3			
	*** S単- 21号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高 炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単- 22号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-4 0(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単- 23号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単- 24号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 25号 ***					
SQ2711	【コンクリートブロック積工】【独】 【コンクリートブロック積工】【独】 練積,無し,昼間施工,10,18-8-40(高炉B),なし,計上する		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 時間的制約 3) 昼夜施工区分 4) 裏込コンクリート厚 5) 生コンクリート規格 6) 単価0円区分(胴込材)空積の時入力 7) ブロック材料計上区分	練積 無し 昼間施工 10 18-8-40(高炉B) なし 計上する		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m ²			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18-8-40(高炉B)	0.320	m ³			
P15320	間知ブロック 控350 滑面	1.000	m ²			
	合計					算出数量 1,000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 26号 ***					
SQ5803	【排水構造物工】【独】 【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,水路用トラフ,240,1000kg/個以下, -,-,再利用撤去を行なう		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格・仕様(規格 I) 4) 時間的制約 5) 使用区分 6) 呼称 7) 質量(規格 II) 8) 製品コード(質量別の場合) 9) L=1000を使用 10) L=4000を使用 11) 法面小断面 12) 法面縦排水 13) 再利用撤去の有無 14) 材料単価0円区分(二次製品水路) 15) 基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 なし 水路用トラフ 240 1000kg/個以下 L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なう あり -		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
PRB047	鉄筋コンクリートU形 240×240×2000	0.500	本			計上無し
	合計					算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	*** S単- 27号 ***					
SQ5803	【排水構造物工】【独】 【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,水路用トラフ,240,1000kg/個以下, -,-,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格・仕様(規格 I) 4) 時間的制約 5) 使用区分 6) 呼称 7) 質量(規格 II) 8) 製品コード(質量別の場合) 9) L=1000を使用 10) L=4000を使用 11) 法面小断面 12) 法面縦排水 13) 再利用撤去の有無 14) 材料単価0円区分(二次製品水路) 15) 基礎砕石の施工有無 16) 基礎砕石の種別 17) 基礎砕石の規格 19) 材料単価0円区分(基礎砕石)	U型側溝 昼間施工 L=2000 なし 水路用トラフ 240 1000kg/個以下 L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない あり 基礎砕石の施工無し - - -		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
PRB047	鉄筋コンクリートU形 240×240×2000	0.500	本			計上無し
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
T00001	埋戻工		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	11.000	m ³			S単 16号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(1)	10.000	m ³			S単 1号 算出数量 10.000 m ³
	合計					
	単価		m ³			
	*** T単-2号 ***					
T00002	機械盛土		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	11.000	m ³			S単 16号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	10.000	m ³			S単 4号 算出数量 10.000 m ³
	合計					
	単価		m ³			
	*** T単-3号 ***					
T00003	天端工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.500	m ³			S単 21号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.800	m ²			S単 23号 算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** T単-4号 ***					
T00006	基礎工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.860	m ³			S単 21号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6.500	m ²			S単 23号 算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** T単-5号 ***					
T00007	雑石積(購入材) 雑割石		m ²		20.000 m ²	歩A 当たり算出
	材料を購入(発生材:購入材=8:2)					
C00001	石積工(現場発生材) 雑割石	16.000	m ²			C単 1号
C00002	石積工(購入材) 練積(雑割石:35cm)	4.000	m ²			C単 2号 算出数量 20.000 m ²
	合計					
	単価		m ²			
	*** T単-6号 ***					
T00008	張コンクリート工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W	0.500	m ³			S単 22号

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	/C65%					
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単-7号 ***					
T00009	U型水路布設替工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	0.440	m ³			S単 17号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタコ	0.440	m ³			S単 2号
SQ5803	【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,水路用トラフ,240,1000kg/個以下,-,-,再利用 撤去を行なう	10.000	m			S単 26号
SQ5803	【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,水路用トラフ,240,1000kg/個以下,-,-,再利用 撤去を行なわない	10.000	m			S単 27号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** T単-8号 ***					
T00013	仮設道路設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	12.900	m ³			S単 19号
P96005	購入土(現場渡し)	12.900	m ³			
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	30.000	m ²			S単 10号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** T単-9号 ***					
T00014	仮設道路撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	16.000	m ³			S単 15号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バック山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0k m以下	16.000	m ³			S単 18号
S02123	土砂処分費	16.000	m ³			S単 9号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** T単-10号 ***					
T00015	仮締切工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,バック砂,購入土,1.2m ³ ,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり	10.000	袋			S単 11号
S18002	大型土のう工 撤去,バック砂,0m ³ ,あり	10.000	袋			S単 12号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バック山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0k m以下	12.000	m ³			S単 18号
S02123	土砂処分費	12.000	m ³			S単 9号
	合計					算出数量 10.000 m

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業					
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単-1号 ***					
C00001	石積工(現場発生材) 雑割石		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	0.320	人			S単 5号
S02115	普通作業員	0.630	人			S単 6号
Y00004	雑品	0.200				
S02115	土木一般世話役	0.200	人			S単 7号
S02115	石工	1.320	人			S単 8号
S02115	普通作業員	2.190	人			S単 6号
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	2.080	m ³			
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** C単-2号 ***					
C00002	石積工(購入材)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	練積(雑割石:35cm)					
S02115	特殊作業員	0.320	人			S単 5号
S02115	普通作業員	0.630	人			S単 6号
Y00004	雑品	0.200				
J03515	捨石 1,000kg以下	3.500	m ³			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	2.080	m ³			
S02115	土木一般世話役	0.200	人			S単 7号
S02115	石工	1.320	人			S単 8号
S02115	普通作業員	2.190	人			S単 6号
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-15号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
M02041	バケツ[コーラ型・排対型(2次)] 標準バケツ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バトール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単-16号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
M02041	バケツ[コーラ型・排対型(2次)] 標準バケツ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バトール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単-17号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
M02065	バケツ[コーラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バケツ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 バトール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単-18号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バケツ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , 無し, 6.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	小規模				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	2)積込機種・規格	バックホう山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	6.0km以下				
M03002	ダンプトラック[オロト・ディーゼル] 4t積級			供用日		
R01022	運転手(一般)		人			
P34004	軽油 バトール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単-19号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
F09012	ブルドーザー[湿地・〜低騒音型・排対型(〜2014)] 7t級 7〜9t		日			
F04091	振動ローラ(土工用)[フラット・シングル・ドラム・〜低騒音・排(〜2014)] 質量11〜12t		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 バトール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単-20号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,再生砕石 RC-40,あり,有り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類	間知・平・連節ブロック				
	2)胴込・裏込材の有無	有り				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)胴込・裏込材の規格	再生砕石 RC-40				
F08063	バックホう[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40〜0mm		m3			
P34004	軽油 バトール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単-21号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)養生の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S単- 22号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,無し、-,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する -				
	5)養生の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	一般養生 - 無し -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S単- 23号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単- 24号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m ² 未満、計上する、目地板(瀝青質板) t=10mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m ² 未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
R01003	普通作業員					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役		人			
P25001	目地板（瀝青質板） 10mm		m ²			
	単 価		m ²			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96005	購入土(現場渡し)	25.800	m ³			単A
P15320	コンクリートブロック 間知ブロック 控350 滑面	52.000	m ²			単A
【SP】 P25001	目地材類 目地板(瀝青質板) 10mm	2.440	m ²			単A
P34004	燃料類 軽油 ハロー#給油又はドラム渡し	276.656	L			単A
【SP】 P34004	軽油 ハロー#給油又はドラム渡し	322.873	L			単A
	小 計					
P37003	土のう 化学繊維使用 大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	22.000	枚			単A
P96001	建設廃材 土砂処分費	87.400	m ³			単A
	合 計					
J02060	一般用生コンクリート 生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	18.720	m ³			単A
【SP】 J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	4.846	m ³			単A
	小 計					
J03118	道路用砕石 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	6.960	m ³			単A
【SP】 J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	31.629	m ³			単A
	小 計					
J03208	山砂, 山土砂, 山土 購入土	26.400	m ³			単A
J03515	割栗石, 栗石, 玉石, 雑割石 捨石 1,000kg以下	0.700	m ³			単A
	合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業					
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	U型側溝					
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	8.000	m			単A
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	8.000	m			単A
	小 計					
	コンクリートブロック積工					
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	52.000	m ²			単A
	合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業					
工事名	荒川東平地区農業用施設災害復旧工事					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J03515	捨石 1,000kg以下		m3	6,500		C単 2号
P96001	土砂処分費		m3	1,700		S単 9号
P96005	購入土(現場渡し) 公共単価		m3			T単 8号