

令和7年度

閲覧設計書

担当者

中村

落札者

工事番号

7災第8号

工事名

羽島アジロケ迫地区外1箇所農地災害復旧工事

工事箇所

いちき串木野市 羽島 地内

工期

着手の日より 日間(令和8年8月28日まで)

入札執行

令和 年 月 日

契約担当者

いちき串木野市長 中屋 謙治

指示事項
注意事項

令和7年度

農地・農業用施設災害復旧事業

羽島アジロケ迫地区外1箇所農地災害復旧工事
7災第8号

金抜き設計書

(当初)

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島アジロケ迫地区外1箇所農地災害復旧工事

項目名	内容
事業主体名	
事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
地区名	
工事名	羽島アジロケ迫地区外1箇所農地災害復旧工事
施工場所	いちき串木野市 羽島 地内
工事番号	7災第8号
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	鹿児島③【串木野】
地区区分	鹿児島③【串木野】
工期	
積算体系年月	令和8年2月
単価期適用年月	令和8年2月一A
歩掛期適用年番号	令和7年03号一A
電力会社名	九州電力

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島アジロケ迫地区外1箇所農地災害復旧工事

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（10%）					
	工事内容					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島アジロケ迫地区外1箇所農地災害復旧工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	ほ場整備工事
工事工種体系年番号	令和7年1号 [1号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島アジロケ迫地区外1箇所農地災害復旧工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・間接工事費				
7 ・・・共通仮設費				
8 ・・・・運搬費～営繕費等				
9 ・・・現場管理費				
10 ・・・・現場管理費（率計上）				
11 ・一般管理費等				
12 処分費等（直接工事費の内数）				
13 処分費等（率対象外）				
14 法定福利費概算額（工事価格の内数）				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島アジロケ迫地区外1箇所農地災害復旧工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・令和7年度 農地・農業用施設災害復旧事業	1.000	式		
・219-1羽島アジロケ迫(畑)1～4工区	1.000	式		
・219-1羽島アジロケ迫(畑)1工区	1.000	式		
・219-1羽島アジロケ迫(畑)2工区	1.000	式		
・219-1羽島アジロケ迫(畑)3工区	1.000	式		
・219-1羽島アジロケ迫(畑)4工区	1.000	式		
・219-9羽島馬が瀬平(畑)1～2工区	1.000	式		
・219-9羽島馬が瀬平(畑)1工区	1.000	式		
・219-9羽島馬が瀬平(畑)2工区	1.000	式		

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島アジロケ迫地区外1箇所農地災害復旧工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・令和7年度 農地・農業用施設災害復旧事業	1.000	式			
・・219-1羽島アジロケ迫(畑)1~4工区	1.000	式			
000001 土工	1.000	式			歩A・単A B単 1号
合 計					
・・219-1羽島アジロケ迫(畑)1工区	1.000	式			
000002 フトン箆工	1.000	式			歩A・単A B単 2号
000003 土羽工	1.000	式			歩A・単A B単 3号
合 計					
・・219-1羽島アジロケ迫(畑)2工区	1.000	式			
000004 フトン箆工	1.000	式			歩A・単A B単 4号
000005 土羽工	1.000	式			歩A・単A B単 5号
合 計					
・・219-1羽島アジロケ迫(畑)3工区	1.000	式			
000006 フトン箆工	1.000	式			歩A・単A B単 6号
000007 土羽工	1.000	式			歩A・単A B単 7号
合 計					
・・219-1羽島アジロケ迫(畑)4工区	1.000	式			
000008 フトン箆工	1.000	式			歩A・単A B単 8号
000009 土羽工	1.000	式			歩A・単A B単 9号
合 計					
・・219-9羽島馬が瀬平(畑)1~2工区	1.000	式			
000010 土工	1.000	式			歩A・単A B単 10号
合 計					
・・219-9羽島馬が瀬平(畑)1工区	1.000	式			
000011 フトン箆工	1.000	式			歩A・単A B単 11号
000012 土羽工	1.000	式			歩A・単A B単 12号
合 計					
・・219-9羽島馬が瀬平(畑)2工区	1.000	式			
000013 フトン箆工	1.000	式			歩A・単A B単 13号
000014 土羽工	1.000	式			歩A・単A B単 14号
合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島アジロケ迫地区外1箇所農地災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-1号 ***						
000001	土工					歩A 1.000 式 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	70.000	m ³			S単 5号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -	16.000	m ³			S単 7号
T00001	埋戻工	10.000	m ³			T単 1号
T00002	機械盛土	35.000	m ³			T単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, ハッチ山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.5k m以下	36.000	m ³			S単 8号
S02123	土砂処分費	36.000	m ³			S単 4号
合 計						
単 価						
*** B単-2号 ***						
000002	フトン籠工					歩A 1.000 式 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	18.000	m			S単 12号
SA0202	SP 止杭打込 止杭打込	9.000	本			S単 11号
合 計						
単 価						
*** B単-3号 ***						
000003	土羽工					歩A 1.000 式 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 珚質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	25.000	m ²			S単 10号
S02081	芝付工 全面張, 人工芝(幅100cm程度)	25.000	m ²			S単 3号
合 計						
単 価						
*** B単-4号 ***						
000004	フトン籠工					歩A 1.000 式 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	12.000	m			S単 12号
SA0202	SP 止杭打込 止杭打込	4.000	本			S単 11号
合 計						
単 価						
*** B単-5号 ***						
000005	土羽工					歩A 1.000 式 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 珚質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	7.000	m ²			S単 10号
S02081	芝付工 全面張, 人工芝(幅100cm程度)	7.000	m ²			S単 3号
合 計						
単 価						
*** B単-6号 ***						
000006	フトン籠工					歩A 1.000 式 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	30.000	m			S単 12号
SA0202	SP 止杭打込 止杭打込	10.000	本			S単 11号

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業					
工事名	羽島アジロケ迫地区外1箇所農地災害復旧工事					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単- 7号 ***					
000007	土羽工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,礫質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	18.000	㎡			S単 10号
S02081	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)	18.000	㎡			S単 3号
	合計					
	単価					
	*** B単- 8号 ***					
000008	フトン籠工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	18.000	m			S単 12号
SA0202	SP 止杭打込 止杭打込	9.000	本			S単 11号
	合計					
	単価					
	*** B単- 9号 ***					
000009	土羽工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,礫質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	26.000	㎡			S単 10号
S02081	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)	26.000	㎡			S単 3号
	合計					
	単価					
	*** B単- 10号 ***					
000010	土工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-, -, -	17.000	m3			S単 5号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	3.000	m3			S単 7号
T00001	埋戻工	3.000	m3			T単 1号
T00002	機械盛土	8.000	m3			T単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハツ秒山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5k m以下	9.000	m3			S単 9号
S02123	土砂処分費	9.000	m3			S単 4号
	合計					
	単価					
	*** B単- 11号 ***					
000011	フトン籠工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	11.000	m			S単 12号
SA0202	SP 止杭打込 止杭打込	4.000	本			S単 11号
	合計					
	単価					
	*** B単- 12号 ***					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業					
工事名	羽島アジロケ迫地区外1箇所農地災害復旧工事					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000012	土羽工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄨ質土,砂及び砂質土、粘性土,あり	10.000	m ²			S単 10号
S02081	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)	10.000	m ²			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 13号 ***					
000013	フトン箆工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	12.000	m			S単 12号
SA0202	SP 止杭打込 止杭打込	4.000	本			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 14号 ***					
000014	土羽工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄨ質土,砂及び砂質土、粘性土,あり	14.000	m ²			S単 10号
S02081	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)	14.000	m ²			S単 3号
	合 計					
	単 価					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島アジロケ迫地区外1箇所農地災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	0.200	人			
R01003	普通作業員	0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%	0.100				
	合計					算出数量 10,000 m3
	単価		m3			
	*** S単-2号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8~1.1ton		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)長期割引単価区分	あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
F04081	振動ロー[ハットカイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し	5.700	L			
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 50,000 m3
	単価		m3			
	*** S単-3号 ***					
S02081	芝付工		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)材料	全面張 人工芝(幅100cm程度)		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P50005	人工張芝(ワラ) 人工芝(幅100cm程度)	10.800	m ²			
R01001	土木一般世話役	0.060	人			
R01003	普通作業員	0.170	人			
	合計					算出数量 10,000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単-4号 ***					
S02123	土砂処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土砂処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96001	土砂処分費	1.000	m3			
	合計					算出数量 1,000 各単位
	単価					
	*** S単-5号 ***					
						歩A

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島アジロケ迫地区外1箇所農地災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単- 6号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単- 7号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単- 8号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , 無し, 2.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 9号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , 無し, 3.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業					
工事名	羽島アジロケ迫地区外1箇所農地災害復旧工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5) 運搬距離	3.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単-10号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²			
	*** S単-11号 ***					
SA0202	SP 止杭打込		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	SP 止杭打込 止杭打込			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分	止杭打込				
	単 価		本			
	*** S単-12号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分 2) ふとんかご種別 3) ふとんかご規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm				
	単 価		m			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島アジロケ迫地区外1箇所農地災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
T00001	埋戻工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	11.000	m3			S単 6号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(1)	10.000	m3			S単 1号 算出数量 10.000 m3
	合計					
	単価		m3			
	*** T単-2号 ***					
T00002	機械盛土		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	11.000	m3			S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	10.000	m3			S単 2号 算出数量 10.000 m3
	合計					
	単価		m3			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島アジロケ迫地区外1箇所農地災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 5号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
M02041	バケツ[コーラ型・排対型(2次)] 標準バケツ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バトロ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 6号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
M02041	バケツ[コーラ型・排対型(2次)] 標準バケツ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バトロ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 7号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
M02065	バケツ[コーラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バケツ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 バトロ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 8号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バケツ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , 無し, 2.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	小規模				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島アジロケ迫地区外1箇所農地災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	2)積込機種・規格	バックホク山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	2.5km以下				
M03002	ダンプトラック[ワロート・ディーゼル] 4t積級			供用日		
R01022	運転手(一般)		人			
P34004	軽油 バトール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 9号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホク山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,3.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格	小規模 バックホク山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	3.5km以下				
M03002	ダンプトラック[ワロート・ディーゼル] 4t積級			供用日		
R01022	運転手(一般)		人			
P34004	軽油 バトール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 10号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,レ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	レ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
F08015	バックホク[コーラ型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油 バトール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 11号 ***					
SA0202	SP 止杭打込		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	SP 止杭打込 止杭打込			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	止杭打込				
R01003	普通作業員		人			
P33078	松杭丸太 長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)		本			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島アジロケ迫地区外1箇所農地災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		本			
	*** S単- 12号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	設置				
	2)ふとんかご種別	階段式				
	3)ふとんかご規格	高さ50cm×幅120cm				
M02022	バケツ[カラー型・排対型(3次)] 標準バケツ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P24050	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm		m			
J03504	割栗石(詰石用) 15~20cm		m3			
P34004	軽油 バトラー給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業					
工事名	羽島アジロケ迫地区外1箇所農地災害復旧工事					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	金網蛇かご類					
【SP】 P24050	角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	101.167	m			単A
	松丸太					
【SP】 P33078	松杭丸太 長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	39.999	本			単A
	燃料類					
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し	4.902	L			単A
【SP】 P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し	526.442	L			単A
	小 計					
	芝					
P50005	人工張芝 (ワラ) 人工芝(幅100cm程度)	108.000	m ²			単A
	建設廢材					
P96001	土砂処分費	45.000	m ³			単A
	合 計					
	割栗石, 栗石, 玉石, 雜割石					
【SP】 J03504	割栗石 (詰石用) 15~20cm	57.548	m ³			単A
	合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業					
工事名	羽島アジロケ迫地区外1箇所農地災害復旧工事					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
【SP】	松杭丸太					
P33078	長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)		本	800		S単 11号
P96001	土砂処分費		m3	1,700		S単 4号