令 和 7 年 度	閲　覧　設　計　書	担当者	中村

落 札 者	工 事 番 号	7災第9号
	工 事 名	荒川小平地区農地災害復旧工事
	工 事 箇 所	いちき串木野市　荒川　地内
	工 期	着手の日より　日間（令和 8年 9月 25日まで）
	入 札 執 行	令和　年　月　日
	契 約 担 当 者	いちき串木野市長　中屋　謙治

指示事項	
注意事項	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和７年度
農地・農業用施設災害復旧事業

荒川小平地区農地災害復旧工事
7災第9号

金 抜 き 設 計 書

（当初）

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川小平地区農地災害復旧工事

項　　目　　名	内　　容
事業主体名	
事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
地区名	
工事名	荒川小平地区農地災害復旧工事
施工場所	いちき串木野市　荒川　地内
工事番号	7災第9号
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	鹿児島③【串木野】
地区区分	鹿児島③【串木野】
工期	
積算体系年月	令和８年２月
単価期適用年月	令和８年２月―Ａ
歩掛期適用年番号	令和７年０３号―Ａ
電力会社名	九州電力

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川小平地区農地災害復旧工事

番号	項　目　名	規　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川小平地区農地災害復旧工事

項　　目　　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	ほ場整備工事
工事工種体系年番号	令和７年１号［１号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川小平地区農地災害復旧工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・・間接工事費				
8 ・・・共通仮設費				
9 ・・・・運搬費～営繕費等				
10 ・・・現場管理費				
11 ・・・・現場管理費（率計上）				
12 ・一般管理費等				
13 処分費等（直接工事費の内数）				
14 処分費等(率対象外)				
15 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川小平地区農地災害復旧工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・荒川小平地区	1.000	式		
・・土工（全工区）	1.000	式		
・・1工区	1.000	式		
・・2工区	1.000	式		
・・3工区	1.000	式		
・・4工区	1.000	式		
・・5工区	1.000	式		

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川小平地区農地災害復旧工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳				
直接工事費（仮設工）	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・・1工区	1.000	式		
・・2工区	1.000	式		
・・3工区	1.000	式		
・・4工区	1.000	式		

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川小平地区農地災害復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）					
・荒川小平地区	1.000	式			
・・土工（全工区）	1.000	式			
000001 土工	1.000	式			歩A・単A B単　1号
合　計					
・・1工区	1.000	式			
000002 ブロック積工	1.000	式			歩A・単A B単　2号
000003 畦畔工	1.000	式			歩A・単A B単　3号
合　計					
・・2工区	1.000	式			
000004 石積工	1.000	式			歩A・単A B単　4号
000005 畦畔工	1.000	式			歩A・単A B単　5号
合　計					
・・3工区	1.000	式			
000006 石積工	1.000	式			歩A・単A B単　6号
000007 畦畔工	1.000	式			歩A・単A B単　7号
合　計					
・・4工区	1.000	式			
000008 石積工	1.000	式			歩A・単A B単　8号
000009 畦畔工	1.000	式			歩A・単A B単　9号
合　計					
・・5工区	1.000	式			
000010 石積工	1.000	式			歩A・単A B単　10号
000011 すり付け工	1.000	式			歩A・単A B単　11号
000012 水路布設替工	1.000	式			歩A・単A B単　12号
000013 コンクリート舗装工	1.000	式			歩A・単A B単　13号
合　計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川小平地区農地災害復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）					
・仮設工	1.000	式			
・・1工区	1.000	式			
000014 仮設道路工	1.000	式			歩A・単A B単　14号
合　　計					
・・2工区	1.000	式			
000015 仮設道路工	1.000	式			歩A・単A B単　15号
合　　計					
・・3工区	1.000	式			
000016 仮設道路工	1.000	式			歩A・単A B単　16号
合　　計					
・・4工区	1.000	式			
000017 仮設道路工	1.000	式			歩A・単A B単　17号
合　　計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川小平地区農地災害復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
000001	土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	180.000	m3			S単　15号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	54.000	m3			S単　17号
T00001	埋戻工	22.000	m3			T単　 1号
T00002	機械盛土	48.000	m3			T単　 2号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	58.000	㎡			S単　 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.0k	160.000	m3			S単　18号
	m以下					
S02123	土砂処分費	160.000	m3			S単　 8号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	ブロック積工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0267	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,あり	78.000	㎡			S単　25号
P96004	大型ブロック 控え　750	65.000	㎡			
P96005	大型ブロック 控え　1000	13.000	㎡			
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート 大型ﾌﾞﾛｯｸ,2,000kg/個以下,18-8-40(高炉),あり,有り	44.000	m3			S単　23号
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石） 大型ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石　RC-40,あり,有り	37.000	m3			S単　24号
T00003	天端工	13.000	m			T単　 3号
T00004	基礎工	13.000	m			T単　 4号
T00015	止水コンクリート	13.000	m			T単　15号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	畦畔工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,あり	13.000	m			S単　14号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	石積工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00007	雑石積（購入材）雑割石 材料を購入（発生材：購入材=5:5）	21.000	㎡			T単　 7号
SA0280	SP 裏込材（クラッシャラン）（石積(張)工） 積工,計上する,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	10.000	m3			S単　26号
T00008	天端工	8.000	m			T単　 8号
T00009	基礎工	8.000	m			T単　 9号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	畦畔工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,あり	8.000	m			S単　14号

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川小平地区農地災害復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	石積工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00007	雑石積（購入材）雑割石 材料を購入（発生材：購入材=5:5）	10.000	㎡			T単　7号
SA0280	SP 裏込材（クラッシャラン）（石積(張)工） 積工,計上する,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	5.000	m3			S単　26号
T00008	天端工	4.000	m			T単　8号
T00009	基礎工	4.000	m			T単　9号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	畦畔工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,あり	4.000	m			S単　14号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	石積工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00007	雑石積（購入材）雑割石 材料を購入（発生材：購入材=5:5）	22.000	㎡			T単　7号
SA0280	SP 裏込材（クラッシャラン）（石積(張)工） 積工,計上する,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	10.000	m3			S単　26号
T00012	天端工	11.000	m			T単　12号
T00009	基礎工	11.000	m			T単　9号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	畦畔工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,あり	11.000	m			S単　14号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	石積工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00007	雑石積（購入材）雑割石 材料を購入（発生材：購入材=5:5）	11.000	㎡			T単　7号
SA0280	SP 裏込材（クラッシャラン）（石積(張)工） 積工,計上する,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	6.000	m3			S単　26号
T00013	天端工	3.000	m			T単　13号
T00014	基礎工	3.000	m			T単　14号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	すり付け工		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川小平地区農地災害復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00007	雑石積（購入材）雑割石 材料を購入（発生材：購入材=5:5）	3.000	㎥			T単　7号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	水路布設替工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SQ5803	【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=600,なし,道路用トラフ,300A,60kgを超え300kg/個以下,－	3.000	m			S単　32号
	,－,再利用撤去を行なう					
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	コンクリート舗装工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,－,有り,あり	1.000	㎡			S単　22号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下	0.100	m3			S単　21号
S02123	無筋コンクリート処分費	0.100	m3			S単　9号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),10cm	1.000	㎡			S単　11号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.000	㎡			S単　31号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	仮設道路工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00005	仮設道路設置	80.000	m			T単　5号
T00006	仮設道路撤去	80.000	m			T単　6号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	仮設道路工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00010	仮設道路設置 購入土無し、砕石材料費無し	44.000	m			T単　10号
T00011	仮設道路撤去 土砂処分無し	44.000	m			T単　11号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	仮設道路工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00010	仮設道路設置 購入土無し、砕石材料費無し	13.000	m			T単　10号
T00011	仮設道路撤去 土砂処分無し	13.000	m			T単　11号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	仮設道路工		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川小平地区農地災害復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00010	仮設道路設置 購入土無し、砕石材料費無し	21.000	m			T単　10号
T00011	仮設道路撤去 土砂処分無し	21.000	m			T単　11号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川小平地区農地災害復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	0.200	人			
R01003	普通作業員	0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%	0.100				
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	土砂		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	0.120	人			
	合　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)長期割引単価区分	あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
F04081	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1ｔ	1.440	日			
P34004	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し	5.700	L			
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合　計					算出数量 50.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01003		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川小平地区農地災害復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	2)労務単価算定区分			週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02115	石工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	石工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01006		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01006	石工	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02123	土砂処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土砂処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96001	土砂処分費	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02123	無筋コンクリート処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	無筋コンクリート処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96003	無筋コンクリート処分費	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S03701	用心鉄筋		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川小平地区農地災害復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,ー,無し,差筋及び杭頭処理,10%未			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	満			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D16		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	ー 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18231	異形棒鋼 SD345　　D16	1.030	ton			
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton			
	合　計					算出数量 1.000 ton
	単　価		ton			
	＊＊＊　S単ー 11号　＊＊＊					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),10cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B) 10cm		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
J02059	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2　5cm　40mm　　(W/C=65%以下)	10.600	m3			
R01001	土木一般世話役	0.500	人			
R01002	特殊作業員	1.100	人			
R01003	普通作業員	2.100	人			
Y00004	雑品 2%	0.020				
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単ー 12号　＊＊＊					
S08042	砂利舗装工(機械)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価０円区分(舗設材)	あり なし				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	11.600	m3			
R01001	土木一般世話役	0.200	人			
R01003	普通作業員	0.620	人			
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し	15.000	L			
R01021	運転手 (特殊)	0.430	人			
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単ー 13号　＊＊＊					
S08042	砂利舗装工(機械)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)舗設材の種別	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川小平地区農地災害復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	2)規格	RC-40		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価０円区分(舗設材)	あり あり				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	11.600	m3			計上無し
R01001	土木一般世話役	0.200	人			
R01003	普通作業員	0.620	人			
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間			
P34004	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し	15.000	L			
R01021	運転手 (特殊)	0.430	人			
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 あり		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	0.190	日			
P34004	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し	6.100	L			
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人			
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人			
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　価		m3			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川小平地区農地災害復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	,無し,5.0km以下			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	5.0km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	,無し,0.2km以下			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.2km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川小平地区農地災害復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 18.5km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート 大型ﾌﾞﾛｯｸ,2,000kg/個以下,18-8-40(高炉),あり,有り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類 2)ﾌﾞﾛｯｸの質量	大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下				
	3)生ｺﾝｸﾘｰﾄの有無 4)長期割引単価区分	有り あり				
	5)生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	18-8-40(高炉)				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材（砕石） 大型ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石　RC-40,あり,有り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類 2)胴込･裏込材の有無	大型ﾌﾞﾛｯｸ 有り				
	3)長期割引単価区分 4)胴込･裏込材の規格	あり 再生砕石　RC-40				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
SA0267	SP 大型ブロック積		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ﾌﾞﾛｯｸの質量 2)水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無	2,000kg/個以下 有り				
	3)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川小平地区農地災害復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0280	SP 裏込材（クラッシャラン）（石積(張)工)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込材（クラッシャラン）（石積(張)工) 積工,計上する,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)積張の区分 2)裏込材の計上	積工 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)裏込材規格	あり 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	0 40～0mm			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	0 40～0mm			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	炉B) W/C65%			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川小平地区農地災害復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100㎜,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	100㎜ 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 あり				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
SQ5803	【排水構造物工】【独】		m		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=600,なし,道路用トラフ,300A,60kgを超え300k			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	g/個以下,-,-,再利用撤去を行なう			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)規格・仕様(規格Ⅰ) 4)時間的制約	L=600 なし				
	5)使用区分 6)呼称	道路用トラフ 300A				
	7)質量(規格Ⅱ) 8)製品コード（質量別の場合）	60kgを超え300kg/個以下				
	9)L=1000を使用 10)L=4000を使用	- -				
	11)法面小断面 12)法面縦排水	- -				
	13)再利用撤去の有無 14)材料単価0円区分（二次製品水路）	再利用撤去を行なう あり				
	15)基礎砕石の施工有無	-				
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600㎜ 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
PRB014	鉄筋コンクリートU形 300×240×600	1.650	本			計上無し
	合　　計					算出数量 1.000［各単位］
	単　　価		［各単位］			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川小平地区農地災害復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00001	埋戻工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	11.000	m3			S単　16号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	10.000	m3			S単　 1号
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00002	機械盛土		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	11.000	m3			S単　16号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	10.000	m3			S単　 3号
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00003	天端工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.830	m3			S単　29号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6.690	㎡			S単　30号
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00004	基礎工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	2.640	m3			S単　29号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.000	㎡			S単　30号
S03701	用心鉄筋 SD345,D16,一般構造物,10t未満,ー,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.031	ton			S単　10号
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	15.200	㎡			S単　27号
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00005	仮設道路設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	12.900	m3			S単　20号
P96002	購入土（現場渡し）	12.900	m3			
S08042	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	30.000	㎡			S単　12号
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川小平地区農地災害復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00006	仮設道路撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	16.000	m3			S単　15号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.0k	16.000	m3			S単　18号
	m以下					
S02123	土砂処分費	16.000	m3			S単　8号
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00007	雑石積（購入材）雑割石		㎡		20.000 ㎡	歩A 当たり算出
	材料を購入（発生材：購入材=5:5）					
C00001	石積工（現場発生材）雑割石	10.000	㎡			C単　1号
C00002	石積工（購入材） 練積（雑割石：35cm）	10.000	㎡			C単　2号
	合　　計					算出数量 20.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T00008	天端工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.250	m3			S単　29号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.400	㎡			S単　30号
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					
T00009	基礎工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.090	m3			S単　29号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.500	㎡			S単　30号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	6.500	㎡			S単　28号
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊					
T00010	仮設道路設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	購入土無し、砕石材料費無し					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	12.900	m3			S単　20号
S08042	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,あり	30.000	㎡			S単　13号
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊					
T00011	仮設道路撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川小平地区農地災害復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	土砂処分無し					
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	16.000	m3			S単　15号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.2k	16.000	m3			S単　19号
	m以下					
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊					
T00012	天端工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.190	m3			S単　29号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.100	㎡			S単　30号
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊					
T00013	天端工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.320	m3			S単　29号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.800	㎡			S単　30号
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊					
T00014	基礎工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.540	m3			S単　29号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6.500	㎡			S単　30号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	6.500	㎡			S単　28号
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　T単－ 15号　＊＊＊					
T00015	止水コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.590	m3			S単　29号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	㎡			S単　30号
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川小平地区農地災害復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｃ単－ 1号　＊＊＊					
C00001	石積工（現場発生材）雑割石		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02115	特殊作業員	0.320	人			Ｓ単　4号
S02115	普通作業員	0.630	人			Ｓ単　5号
Y00004	雑品	0.200				
S02115	土木一般世話役	0.200	人			Ｓ単　6号
S02115	石工	1.320	人			Ｓ単　7号
S02115	普通作業員	2.190	人			Ｓ単　5号
J02060	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=65%以下)	2.080	m3			
P05034	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径40　長4.0m	0.330	本			
	合　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　Ｃ単－ 2号　＊＊＊					
C00002	石積工（購入材）		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	練積（雑割石：35cm）					
S02115	特殊作業員	0.320	人			Ｓ単　4号
S02115	普通作業員	0.630	人			Ｓ単　5号
Y00004	雑品	0.200				
J03515	捨石 1,000kg以下	3.500	m3			
J02060	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=65%以下)	2.080	m3			
P05034	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径40　長4.0m	0.330	本			
S02115	土木一般世話役	0.200	人			Ｓ単　6号
S02115	石工	1.320	人			Ｓ単　7号
S02115	普通作業員	2.190	人			Ｓ単　5号
	合　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川小平地区農地災害復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し		L			
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し		L			
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
M02065	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し		L			
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	,無し,5.0km以下			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	小規模				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川小平地区農地災害復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	2)積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	5.0km以下				
M03002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級		供用日			
R01022	運転手（一般）		人			
P34004	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し		L			
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	,無し,0.2km以下			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.2km以下				
M03002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級		供用日			
R01022	運転手（一般）		人			
P34004	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し		L			
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
F09012	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)] 7t級 7～9t		日			
F04091	振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)] 質量11～12t		日			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し		L			
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 18.5km以下				
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級		供用日			
R01022	運転手（一般）		人			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川小平地区農地災害復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P34004	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し		L			
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,－,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	－ 有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
F08017	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・~超低・排対(~2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日			
R01001	土木一般世話役		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し		L			
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート 大型ﾌﾞﾛｯｸ,2,000kg/個以下,18-8-40(高炉),あり,有り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類 2)ﾌﾞﾛｯｸの質量	大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下				
	3)生ｺﾝｸﾘｰﾄの有無 4)長期割引単価区分	有り あり				
	5)生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	18-8-40(高炉)				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下)		m3			
P34004	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し		L			
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
SA0266	SP 胴込・裏込材 (砕石)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材 (砕石) 大型ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石　RC-40,あり,有り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類 2)胴込・裏込材の有無	大型ﾌﾞﾛｯｸ 有り				
	3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	あり 再生砕石　RC-40				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			
R01003	普通作業員					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川小平地区農地災害復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
			人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手（特殊）		人			
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3			
P34004	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し		L			
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
SA0267	SP 大型ブロック積		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)大型ﾌﾞﾛｯｸの質量 2)水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無	2,000kg/個以下 有り				
	3)長期割引単価区分	あり				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t		日			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01003	普通作業員		人			
R01007	ブロック工		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し		L			
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
SA0280	SP 裏込材（クラッシャラン）（石積(張)工)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込材（クラッシャラン）（石積(張)工) 積工,計上する,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)積張の区分 2)裏込材の計上	積工 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)裏込材規格	あり 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
F08056	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手（特殊）		人			
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3			
P34004	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し		L			
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	0 40～0mm			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）		日			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川小平地区農地災害復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3			
P34004	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し		L			
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	0 40～0mm			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3			
P34004	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し		L			
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	炉B) W/C65%			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
J02060	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下)		m3			
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川小平地区農地災害復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	100mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 あり				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
M13018	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ［土工用･排対型(2014)］ ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m		供用日			
F04201	ロードローラ［マカダム･`超低・排対型(～2014)］ 質量10`12ｔ		日			
F04103	タイヤローラ［～超低･排対型(2011･2014)］ 質量13～14ｔ		日			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3			
P34004	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し		L			
	単　　価		㎡			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川小平地区農地災害復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96002	購入土（現場渡し）	103.200	m3			単A
P96003	無筋コンクリート処分費	0.100	m3			単A
P96004	大型ブロック 控え　750	65.000	㎡			単A
P96005	大型ブロック 控え　1000	13.000	㎡			単A
	小　　計					
	硬質塩化ビニル管					
P05034	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径40　　長4.0m	2.211	本			単A
	鉄筋用棒鋼					
P18231	異形棒鋼 SD345　　D16	0.042	ton			単A
	燃料類					
P34004	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し	98.532	L			単A
【SP】 P34004	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し	1,774.117	L			単A
	小　　計					
	建設廃材					
P96001	土砂処分費	288.000	m3			単A
	合　　計					
	一般用生コンクリート					
J02059	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　5cm　40mm　　(W/C=65%以下)	0.106	m3			単A
J02060	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下)	13.936	m3			単A
【SP】 J02060	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下)	59.626	m3			単A
	小　　計					
	道路用砕石					
【SP】 J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.001	m3			単A
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	27.840	m3			単A
【SP】 J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	86.156	m3			単A
	小　　計					
	割栗石，栗石，玉石，雑割石					
J03515	捨石 1,000kg以下	11.725	m3			単A
	合　　計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川小平地区農地災害復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	鉄筋加工組立工					
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.044	ton			単A
	U型側溝					
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	3.000	m			単A
	合　計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	荒川小平地区農地災害復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J03515	捨石 1,000kg以下		m3	6,500		C単　2号
P96001	土砂処分費		m3	1,700		S単　8号
P96002	購入土（現場渡し） 公共単価		m3			T単　5号
P96003	無筋コンクリート処分費		m3	2,820		S単　9号
P96004	大型ブロック 控え　750		㎡	19,300		B単　2号
P96005	大型ブロック 控え　1000		㎡	20,500		B単　2号