

令和 8 年 度		閱 覧 設 計 書		担当者	有村
落 札 者	工 事 番 号	社会道維 第 1 号			
	工 事 名	鹿丸橋橋梁補修工事			
	工 事 箇 所	いちき串木野市 川上 地内			
	工 期	着手の日より 日間（令和9年2月26日（金）まで）			
	入 札 執 行	令和 年 月 日 時 分より			
	契 約 担 当 者	いちき串木野市長 中屋 謙治			
指 示 事 項 注 意 事 項					

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

いちき串木野市

							精 算 者	設 計 者	
着 工 完 成 期 日	自 至					摘 要	地域補正区分：補正なし 契約保証：計上あり（金銭的保証） 現場環境改善費：計上あり（大都市又は市街地外） 週休2日補正：補正なし		
工 事 番 号	社会道維第 1 号								
幹 線 名 路 線 名 等	市道四十ヶ谷線								
施 工 位 置	いちき串木野市 川上 地内								
工 事 名	鹿丸橋橋梁補修工事								
工 事 費	金 円也								
工 事 概 要	施工延長L=7.2m 断面修復工一式、表面含浸工A=41.7m2、水切工L=10.5m、排水工N=4箇所、防護柵補修工L=11.6m、伸縮目地工L=8.6m、橋面防水工A=18.8m2、舗装工一式、撤去工一式、仮設工一式								

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	鹿丸橋橋梁補修工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度（令和08年6月以降）
工 種 区 分	橋梁保全工事
単 価 適 用 年 月 日	令和8年8月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島⑥
機 損 適 用 年 月 日	令和7年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和8年8月 公共歩掛
備 考	

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
橋梁保全工事02	1	式			K0002	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁保全工事02	1	式			K0002	
断面修復工	1	式			X	
構造物断面修復工(左官工法) 施工量0.666m3/構造物 ※B条件小数第3位止	1	構造物			S3381-0001 施 1 号	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有
構造物断面修復工(左官工法) 施工量0.003m3/構造物 ※B条件小数第3位止	1	構造物			S3381-0002 施 2 号	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無
積込(コンクリート殻)	0.7	m3			SQZ090-0001 P 1 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.7	m3			SQZ101-0001 P 2 号	南州砕石 8.0km以下 DID区間無 タヤ損耗費(良好)含む
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)	0.7	m3			S9910-0001 施 3 号	南州砕石 産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
表面含浸工	1	式			X	
下地処理 高压洗浄、昼間時間的制約無し、固定足場	41.7	m2			E0003 単 1 号	
表面含浸工(スーパーシールド・塗布量確認) 昼間、時間的制約無し、固定足場	41.7	m2			E0004 単 2 号	
反応促進工 昼間、時間的制約無し、固定足場	41.7	m2			E0001 単 3 号	
水切り工	1	式			X	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁用水切り材設置工	10.5	m			E0002 単 4 号	
排水工	1	式			X	
橋梁配水管撤去工	1.2	m			E0005 単 5 号	
排水桝 排水桝A	4	箇所			SQ175-0001 P 3 号	
排水桝 FRPドレーン、舗装圧50mm用、排水管75A	4	個	29,700		L0009	見積単価
排水管設置 足場無し	4.4	m			SQZ206-0001 P 4 号	
硬質塩ビ管 (VP75) JIS K6741	4.4	m			TT0040	公共単価
取付金具 SS400 VP75用 L=590 亜鉛メッキ	4	組	13,400		L0011	見積単価
防護柵補修工	1	式			X	
橋梁用高欄 組立式	11.6	m			SQ177-0001 P 5 号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	40	孔			SQZ411-0001 P 6 号	
ガードレール材料費 Gr-C-2B-4BPL	11.6	m	26,900		L0015	見積単価

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリートアンカーボルト設置 有り	40	本			E0006 単 6 号	
アンカーボルト(樹脂アンカー含む) M22×230	40	組	3,950		L0016	見積単価
伸縮目地工	1	式			X	
伸縮目地補修工 清掃～充填工	8.6	m			E0007 単 7 号	
目地充填工	1	式			E0012 単 8 号	
橋面防水工	1	式			X	
下地処理工	19	m2			E0008 単 9 号	
高浸透型床版防水工	19	m2			E0009 単 10 号	
表面保護工	19	m2			E0010 単 11 号	
HiSpecシール(CP)L 8 k g /set	1	袋	61,280		L0022	見積単価
HiSpecシールT 20 k g /缶	2	缶	45,400		L0023	見積単価
舗装工	1	式			X	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	4	m			SQZ185-0002 P 7 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			SQZ185-0001 P 8 号	
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下	4	m2			SQZ184-0002 P 9 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	4	m2			SQZ184-0001 P 10 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.4	m3			SQZ101-0001 P 2 号	南州砕石 8.0km以下 DID区間無 タヤ損耗費(良好)含む
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)	0.4	m3			S9910-0004 施 4 号	南州砕石 産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	0.4	m3			SQZ101-0003 P 11 号	南州砕石 9.0km以下 DID区間無 タヤ損耗費(良好)含む
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.4	m3			S9910-0003 施 5 号	南州砕石 産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
掘削 小規模 土砂 標準以外	1	m3			SQZ001-0001 P 12 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂	1	m3			SQZ002-0001 P 13 号	南州砕石 9.0km以下 DID区間無 タヤ損耗費(良好)含む
建設発生土受入料	1	m3	2,500		L0024	南洲砕石(株)
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	0.4	m3			SQ102-0001 P 14 号	一般養生

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	4	m2			SQ150C-0001 P 15 号	粒度調整砕石 M-40
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 100t未満	4	m2			SQ155C-0002 P 16 号	平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工	4	m2			SQ150C-0002 P 17 号	粒度調整砕石 M-30
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	4	m2			SQ150A-0001 P 18 号	再生クラッシュラン RC-40
撤去工	1	式			X	
高欄撤去	12	m			SQZ414-0001 P 19 号	
仮設工	1	式			X	
足場工(板張防護含む) 桁高 1.5m未満	18	m ²			S3354-0005 施 6 号	供用3ヶ月
朝顔 両側設置	18	m ²			S3354-0006 施 7 号	供用3ヶ月
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費率分	1	式			Q00910	
現場環境改善費率分	1	式			Q00930	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	
スクラップ控除 ヘビーH1	0.2	t			L0026	刊行物
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

鹿丸橋橋梁補修工事

【 第 1 号 単価表(E0003) 】						
下地処理 高圧洗浄、昼間時間的制約無し、固定足場					50	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.3	人			TR2500 定:1	
特殊作業員	0.5	人			TR0100 定:1	
普通作業員	0.3	人			TR0200 定:1	
諸雑費	10	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

鹿丸橋橋梁補修工事

【 第 2 号 単価表(E0004) 】						
表面含浸工(スーパーシールド・塗布量確認) 昼間、時間的制約無し、固定足場						50 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.4	人			TR2500 定:1	
特殊作業員	1	人			TR0100 定:1	
普通作業員	1.4	人			TR0200 定:1	
スーパーシールド けい酸塩系表面保護剤	14.4	ℓ	10,400		L0003	見積単価
塗布量確認材 スーパーシールド専用塗布量確認材	1	セット	20,000		L0004	見積単価
機械費	1	式	11,200		L0005	見積単価
諸雑費	10	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

鹿丸橋橋梁補修工事

【 第 3 号 単価表(E0001) 】						
反応促進工 昼間、時間の制約無し、固定足場						
50 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1	人			TR2500 定:1	
特殊作業員	1	人			TR0100 定:1	
普通作業員	0.5	人			TR0200 定:1	
ストレングス剤 カルシウム付加・反応促進剤	14.4	ℓ	5,500		L0001	見積単価
機械費	1	式	7,000		L0002	見積単価
諸雑費	10	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

鹿丸橋橋梁補修工事

【 第 4 号 単価表(E0002) 】						
橋梁用水切り材設置工						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁用水切り材設置工	1	m	1,214		L0006	見積単価
橋梁用水切り材-ブランド品-	1	m	1,470		L0007	見積単価
諸雑費 (まるめ)	1	式	6		L0008	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

鹿丸橋橋梁補修工事

【 第 5 号 単価表(E0005) 】						
橋梁配水管撤去工						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.3	人			TR2500 定:1	
特殊作業員	0.8	人			TR0100 定:1	
普通作業員	0.5	人			TR0200 定:1	
トラッククレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 4.9 t 吊	0.5	日			TT0480	
諸雑費	2	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

鹿丸橋橋梁補修工事

【 第 6 号 単価表(E0006) 】						
コンクリートアンカーボルト設置 有り						1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.011	人			TR2500	
特殊作業員	0.026	人			TR0100	
普通作業員	0.013	人			TR0200	
あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12	1.02	本	45		L0014	見積単価
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

鹿丸橋橋梁補修工事

【 第 7 号 単価表(E0007) 】						
伸縮目地補修工 清掃～充填工						8.6 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2	人			TR2500 定:1	
普通作業員	1	人			TR0200 定:1	
普通作業員	1	人			TR0200 定:1	
諸雑費	25	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

鹿丸橋橋梁補修工事

【 第 8 号 単価表(E0012) 】						
目地充填工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁補修用耐圧防水樹脂ジェラフィン 主剤 1 k g /缶	1	缶	75,000		L0017	見積単価
橋梁補修用耐圧防水樹脂ジェラフィン 硬化剤 1 k g /缶	1	缶	75,000		L0018	見積単価
容器	2	缶	1,000		L0019	見積単価
運賃 北海道～鹿児島	1	箱	2,900		L0020	見積単価
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

鹿丸橋橋梁補修工事

【 第 9 号 単価表(E0008) 】						
下地処理工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1	人			TR2500 定:1	
特殊作業員	2	人			TR0100 定:1	
普通作業員	2	人			TR0200 定:1	
高圧洗浄機	1	日	6,000		L0021	見積単価
諸雑費	5	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

鹿丸橋橋梁補修工事

【 第 10 号 単価表(E0009) 】						
高浸透型床版防水工						
50 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.5	人			TR2500 定:1	
特殊作業員	2	人			TR0100 定:1	
普通作業員	0.5	人			TR0200 定:1	
諸雑費	5	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

鹿丸橋橋梁補修工事

【 第 11 号 単価表(E0010) 】						
表面保護工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.5	人			TR2500 定:1	
特殊作業員	2	人			TR0100 定:1	
普通作業員	0.5	人			TR0200 定:1	
諸雑費	15	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

鹿丸橋橋梁補修工事

【 第 1 号 施工単価表(S3381-0001) 】						
構造物断面修復工(左官工法) 施工量0.666m3/構造物 ※B条件小数第3位止 (鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有,)					1	構造物 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	18.65	人			TR2500 定:j	
特殊作業員	35.3	人			TR0100 定:j	
普通作業員	18.65	人			TR0200 定:j	
ポリマーセメントモルタル 無収縮	0.786	m3			TT0815	
諸雑費	8	%			T#01 参:j	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 施工区分 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有			[B] = 0.666	1構造物当修復延施工量m3/構造物		
[C] = 2 断面修復材 規格 ポリマーセメントモルタル			[D] = 0.000	断面修復材 単価 [円/m3]		
[E] = 1 積算基準書ページ II-2-⑨-8						

鹿丸橋橋梁補修工事

【 第 2 号 施工単価表(S3381-0002) 】						
構造物断面修復工(左官工法) 施工量0.003m3/構造物 ※B条件小数第3位止 (鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無,)					1	構造物 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.4	人			TR2500 定:j	
特殊作業員	4.5	人			TR0100 定:j	
普通作業員	2.3	人			TR0200 定:j	
ポリマーセメントモルタル 無収縮	0.004	m3			TT0815	
諸雑費	6	%			T#01 参:j	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 施工区分 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無			[B] = 0.003	1構造物当修復延施工量m3/構造物		
[C] = 2 断面修復材 規格 ポリマーセメントモルタル			[D] = 0.000	断面修復材 単価 [円/m3]		
[E] = 1 積算基準書ページ II-2-⑨-8						

鹿丸橋橋梁補修工事

[illegible]

鹿丸橋橋梁補修工事

[illegible]

鹿丸橋橋梁補修工事

[illegible]

鹿丸橋橋梁補修工事

【 第 6 号 施工単価表(S3354-0005) 】						
足場工(板張防護含む) 桁高 1.5m未満 (供用3ヶ月 ,)						1 m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁特殊工(足場)	0.13	人			TR2200	
足場損料	3	月			T#0002	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 計上区分 足場工(板張防護含む)			[B] = 2 桁高区分 桁高 1.5m未満			
[C] = 1 朝顔部防護工種別 板張防護			[D] = 1 設置区分 両側設置			
[E] = 3.000 供用月数(ヶ月)			[F] = 1 積算基準書ページ IV-3-⑩-6			

鹿丸橋橋梁補修工事

【 第 7 号 施工単価表 (S3354-0006) 】						
朝顔 両側設置 (供用3ヶ月 ,)						1 m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁特殊工(朝顔)	0.022	人			TR2200	
朝顔損料	3	月			T#0004	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 計上区分 朝顔		[B] = 2 桁高区分 桁高 1.5m未満				
[C] = 1 朝顔部防護工種別 板張防護		[D] = 1 設置区分 両側設置				
[E] = 3.000 供用月数(ヶ月)		[F] = 1 積算基準書ページ IV-3-⑩-6				

鹿丸橋橋梁補修工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ090-0001) 】								1	m3 当り
積込(コンクリート殻)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014年規制 山積0.8m3						TME406P			
【労務】									
普通作業員						TR0200			
運転手（特殊）						TR1400			
【材料】									
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用			[P1] = 1	積算基準書ページ II-2-⑭-3					

鹿丸橋橋梁補修工事

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ101-0001) 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (8.0km以下 DID区間無 ,タヤ損耗費(良好)含む)						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級						TM1011P	損耗費と補修費(良好)含
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 4 運搬距離 8.0km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-25-1				

鹿丸橋橋梁補修工事

【 第 3 号 施工パッケージ(SQ175-0001) 】							
排水柵 排水柵A							
1 箇所 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 排水柵の種類 排水柵A			[P1] = 1	積算基準書へーシ	IV-2-⑤-2		

鹿丸橋橋梁補修工事

【 第 4 号 施工パッケージ(SQZ206-0001) 】 排水管設置 足場無し 1 m 当り								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
高所作業車賃料 トラック架装リフト・ブーム型, 作業床高さ10～12m						TT0392		
【労務】								
特殊作業員						TR0100		
運転手（特殊）						TR1400		
土木一般世話役						TR2500		
普通作業員						TR0200		
その他(労務)								
【材料】								
軽油						TT0002		
【端数調整】								
[条件] [J2] = 1 足場の有無 足場無し				[P1] = 1 積算基準書ページ IV-7-⑩-2				

鹿丸橋橋梁補修工事

【 第 5 号 施工パッケージ(SQ177-0001) 】								1 m 当り
橋梁用高欄 組立式								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【労務】								
普通作業員						TR0200		
土木一般世話役						TR2500		
その他(労務)								
【材料】								
高欄(鋼製) B 種丸・縦棧型 ビーム数3本 高さ1000mm スパン 2.0m めっき					0	L0025		
【端数調整】								
[条件] [J2] = 1 設置方法 組立式			[P1] = 1	積算基準書ページ IV-2-⑤-4				

鹿丸橋橋梁補修工事

【 第 6 号 施工パッケージ(SQZ411-0001) 】 コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満 1 孔 当り								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動, 2.0kVA						TT0341		
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力 φ 3 8 m m ～ 4 0 m m						TM9504P		
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員						TR0100		
普通作業員						TR0200		
土木一般世話役						TR2500		
その他(労務)								
【材料】								
ガソリン						TT0001		
その他(材料)								

鹿丸橋橋梁補修工事

[illegible]

鹿丸橋橋梁補修工事

【 第 7 号 施工パッケージ(SQZ185-0002) 】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 1 m 当り								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
コンクリートカッタ [ハキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m						TM4737P		
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員						TR0100		
土木一般世話役						TR2500		
普通作業員						TR0200		
その他(労務)								
【材料】								
コンクリートカッターブレード 4 5 c m						TT0094		
ガソリン						TT0001		
その他(材料)								

鹿丸橋橋梁補修工事

[illegible]

鹿丸橋橋梁補修工事

【 第 8 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
コンクリートカッタ [ハキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m						TM4737P		
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員						TR0100		
土木一般世話役						TR2500		
普通作業員						TR0200		
その他(労務)								
【材料】								
コンクリートカッターブレード 4 5 c m						TT0094		
ガソリン						TT0001		
その他(材料)								

鹿丸橋橋梁補修工事

[illegible]

鹿丸橋橋梁補修工事

【 第 9 号 施工パッケージ(SQZ184-0002) 】								1	m2 当り
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下									
(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積0.45m3						TT0478			
【労務】									
土木一般世話役						TR2500			
運転手 (特殊)						TR1400			
普通作業員						TR0200			
【材料】									
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版			[J2] = 1	障害等の有無 無し					
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4	舗装版厚 15cm以下					
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1	費用の内訳 全ての費用					
[P1] = 1 積算基準書ページ IV-3-②-2									

鹿丸橋橋梁補修工事

【 第 10 号 施工パッケージ(SQZ184-0001) 】								1	m2 当り
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積0.45m3						TT0478			
【労務】									
土木一般世話役						TR2500			
運転手 (特殊)						TR1400			
普通作業員						TR0200			
【材料】									
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し						
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下						
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[P1] = 1 積算基準書ページ IV-3-②-2									

鹿丸橋橋梁補修工事

【 第 11 号 施工パッケージ(SQZ101-0003) 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) (9.0km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級						TM1002P	損耗費と補修費(良好)含
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎				[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工)			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無				[JC] = 10 運搬距離 9.0km以下			
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用				[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-25-1			

鹿丸橋橋梁補修工事

【 第 12 号 施工パッケージ(SQZ001-0001) 】 掘削 小規模 土砂 標準以外								
1 m3 当り								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0. 1 3 m 3						TMB401P		
【労務】								
運転手（特殊）						TR1400		
【材料】								
軽油						TT0002		
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)				
[J6] = 8 施工数量 標準以外			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-②-7				

鹿丸橋橋梁補修工事

【 第 13 号 施工パッケージ(SQZ002-0001) 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 (9.0km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級						TM1002P	損耗費と補修費(良好)含
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 土砂等発生現場 小規模			[J2] = 6	積込機種・規格 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)			
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無			
[JF] = 10 運搬距離 9.0km以下			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-②-13			

鹿丸橋橋梁補修工事

【 第 14 号 施工パッケージ(SQ102-0001) 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)									
(, 一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員						TR0200			
特殊作業員						TR0100			
土木一般世話役						TR2500			
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 2 コンクリート規格 18-8-40(高炉)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N2] = 1 コンクリート単価補正 小型車運搬無し			[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-①-4						

鹿丸橋橋梁補修工事

【 第 15 号 施工パッケージ(SQ150C-0001) 】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m						TME031P	
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12 t						TT0415	
タイヤローラ賃料 13～14 t						TT0413	
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)						TR1400	
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

鹿丸橋橋梁補修工事

【 第 15 号 施工パッケージ(SQ150C-0001) 】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り (粒度調整砕石 M-40 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
粒調砕石 (M-40)						TT0512		
軽油						TT0002		
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 7 材料 粒度調整砕石 M-40				[J4] = 100.000 mm 全仕上り厚				
[J5] = 1 施工区分 1層施工				[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-①-4～11								

鹿丸橋橋梁補修工事

【 第 16 号 施工パッケージ(SQ155C-0002) 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 100t未満 (平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型, 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m						TT0477	
タイヤローラ賃料 13 ~ 14 t						TT0413	
ロードローラ賃料 マカダム, 10 ~ 12 t						TT0415	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手 (特殊)						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

鹿丸橋橋梁補修工事

【 第 16 号 施工パッケージ(SQ155C-0002) 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 100t未満 (平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生アスファルト混合物 密粒度						TT9109	
アスファルト乳剤 PK3・4						TT7022	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 平均厚さ[単位:mm] [J1] = 4 平均幅員 3.0m超							
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3			
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[y1] = 2 As合材単価補正(施工規模) As合材 100t未満/工事			
[y2] = 1 As合材単価補正(時間帯) 通常時間帯				[P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-②-2, 8			

鹿丸橋橋梁補修工事

【 第 17 号 施工パッケージ(SQ150C-0002) 】								1	m2 当り
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-30 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m						TME031P			
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12 t						TT0415			
タイヤローラ賃料 13～14 t						TT0413			
その他(機械)									
【労務】									
運転手 (特殊)						TR1400			
普通作業員						TR0200			
特殊作業員						TR0100			
土木一般世話役						TR2500			
その他(労務)									
【材料】									

鹿丸橋橋梁補修工事

【 第 17 号 施工パッケージ(SQ150C-0002) 】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-30 ,)								
1 m2 当り								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
粒調砕石 (M-30)						TT0511		
軽油						TT0002		
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 6 材料 粒度調整砕石 M-30				[J4] = 70.000 mm 全仕上り厚				
[J5] = 1 施工区分 1層施工				[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-①-4～11								

鹿丸橋橋梁補修工事

【 第 18 号 施工パッケージ(SQ150A-0001) 】								1	m2 当り
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m						TME031P			
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12 t						TT0415			
タイヤローラ賃料 13～14 t						TT0413			
その他(機械)									
【労務】									
運転手 (特殊)						TR1400			
普通作業員						TR0200			
特殊作業員						TR0100			
土木一般世話役						TR2500			
その他(労務)									
【材料】									

鹿丸橋橋梁補修工事

[illegible]

鹿丸橋橋梁補修工事

【 第 19 号 施工パッケージ(SQZ414-0001) 】								1 m 当り
高欄撤去								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
トラック [クレーン装置付] 4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊						TM1203P		
【労務】								
溶接工						TR1300		
特殊作業員						TR0100		
土木一般世話役						TR2500		
運転手（特殊）						TR1400		
その他(労務)								
【材料】								
軽油						TT0002		
【端数調整】								
[条件] [P1] = 1 積算基準書ページ II-2-⑱-5								

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ストレングス剤 カルシウム付加・反応促進剤		ℓ	5,500		L0001	見積単価
機械費		式	7,000		L0002	見積単価
スーパーシールド けい酸塩系表面保護剤		ℓ	10,400		L0003	見積単価
塗布量確認材 スーパーシールド専用塗布量確認材		セット	20,000		L0004	見積単価
機械費		式	11,200		L0005	見積単価
橋梁用水切り材設置工		m	1,214		L0006	見積単価
橋梁用水切り材-ブランド品-		m	1,470		L0007	見積単価
諸雑費 (まるめ)		式	6		L0008	見積単価
排水桝 FRPドレーン、舗装圧50mm用、排水管75A		個	29,700		L0009	見積単価
取付金具 SS400 VP75用 L=590 亜鉛メッキ		組	13,400		L0011	見積単価
あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12		本	45		L0014	見積単価
ガードレール材料費 Gr-C-2B-4BPL		m	26,900		L0015	見積単価

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アンカーボルト(樹脂アンカー含む) M22×230		組	3,950		L0016	見積単価
橋梁補修用耐圧防水樹脂ジェラフィン 主剤 1k g/缶		缶	75,000		L0017	見積単価
橋梁補修用耐圧防水樹脂ジェラフィン 硬化剤 1k g/缶		缶	75,000		L0018	見積単価
容器		缶	1,000		L0019	見積単価
運賃 北海道～鹿児島		箱	2,900		L0020	見積単価
高圧洗浄機		日	6,000		L0021	見積単価
HiSpecシール(CP)L 8k g/set		袋	61,280		L0022	見積単価
HiSpecシールT 20k g/缶		缶	45,400		L0023	見積単価
建設発生土受入料		m3	2,500		L0024	南洲碎石(株)
高欄(鋼製) B種丸・縦棧型 ビーム数3本 高さ1000mm スパン 2.0m めっき		m	0		L0025	
スクラップ控除 ヘビーH1		t			L0026	刊行物