

令和 8 年 度			閱 覧 設 計 書			担当者	有村
落 札 者		工 事 番 号	新改(社会) 第 1 号				
		工 事 名	西岳2号線道路改良工事				
		工 事 箇 所	いちき串木野市 生福 地内				
		工 期	着手の日より 日間(令和 9年 2月26日まで)				
		入 札 執 行	令和 年 月 時 分より				
		契 約 担 当 者	いちき串木野市長 中屋 謙治				
指 示 事 項							
注 意 事 項							

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

いちき串木野市

							精 算 者	設 計 者	
着 工 完 成 期 日	自 至					摘 要	施工区域 : 一般交通影響あり (2) 契約保証 : 計上あり 現場環境改善費 : 計上あり 週休2日補正 : 補正なし		
工 事 番 号	新改(社会)第1号								
幹 線 名 路 線 名 等	西岳2号線								
施 工 位 置	いちき串木野市 生福 地内								
工 事 名	西岳2号線道路改良工事								
工 事 費	金 円也								
工 事 概 要	施工延長 L=43m 掘削 V=1,700m3 小段排水工L=27m モルタル吹付工 (t=8cm) A=740m2 仮設工 L=43m								

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	西岳2号線道路改良工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度（令和08年6月以降）
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和8年8月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和7年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和8年8月 公共歩掛
備 考	

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
道路改良工事01	1	式			K0002	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式			K0002	
土工	1	式			X	
掘削 片切掘削 土砂	120	m3			SQZ001-0003 P 1 号	
掘削 片切掘削 破砕片除去無し 軟岩	400	m3			SQZ001-0008 P 2 号	集積押土無し
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満	90	m3			SQZ001-0001 P 3 号	押土無し 障害無し
掘削 オープンカット 破砕片除去無し 軟岩 1,000m3以上5,000m3未満	1,100	m3			SQZ001-0010 P 4 号	障害無し 集積押土無し
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1,500	m3			SQZ007-0001 P 5 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	1,700	m3			SQZ002-0004 P 6 号	市残土処理場 4.0km以下 DID区間無 タ付損耗費(良好)含む
整地 残土受入れ地での処理	1,700	m3			SQZ003-0001 P 7 号	
法面工	1	式			X	
法面整形 切土部 軟岩 I	740	m2			SQZ029-0002 P 8 号	現場制約無し
モルタル吹付工 吹付厚 8cm	740	m ²			S8425-0003 施 1 号	500m ² 以上 1000m ² 未満

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小段排水工	27	m			E0002 単 1 号	
張りコンクリート工(小段排水溝) R. クレーン(4.5<H<=15かつW<=13)	1	式			S1421-0005 施 2 号	
仮設工	1	式			X	
防護柵設置工 H=5m	43	m			E0001 単 2 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
運搬費	1	式			H20001	
鋼材の運搬費(往復) 製品長:12m以内	1	式			S2502-0007 施 14 号	片道運搬距離(43)km:谷山港
仮設材等積込取卸 (鋼矢板、H型鋼、覆工板等)	7.6	t			S1903-0001 施 15 号	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q00910	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場環境改善費率分	1	式			Q00930	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

西岳2号線道路改良工事

【 第 1 号 単価表(E0002) 】						
小段排水工 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャストU型側溝 設置工 水路用 300×300(2m)	10	m			S7011-0002 施 3 号	
モルタル練 普通ポルトランド(1～2t/工事)	0.108	m3			SQ103-0002 P 9 号	
コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-20(高炉)	0.71	m3			SQ102-0002 P 10 号	一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	1.5	m2			SQZ104-0002 P 11 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.07	m2			SQ092-0001 P 12 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	3.8	m3			SQZ012-0001 P 13 号	
埋戻し 現場制約あり	2.4	m3			SQZ016-0002 P 14 号	土砂 締固め有り
土砂等運搬 小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	1.4	m3			SQZ002-0003 P 15 号	市残土処理場 5.0km以下 DID区間無 クレーン損耗費(良好)含む
整地 残土受入れ地での処理	1.4	m3			SQZ003-0001 P 7 号	
基面整正	3.6	m2			SQZ014-0001 P 16 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西岳2号線道路改良工事

【 第 2 号 単価表(E0001) 】						
防護柵設置工 H=5m						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
設置時	1	式			X	
掘削 小規模 土砂 標準以外	1.8	m3			SQZ001-0005 P 17 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-20(高炉)	1.64	m3			SQ102-0004 P 18 号	一般養生
切土防護柵工(設置・撤去)	50	m ²			S1911-0001 施 7 号	
撤去時	1	式			X	
構造物とりこわし工 無筋構造物機械施工	1.64	m 3			S7031-0001 施 8 号	対策 不要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1.64	m3			SQZ101-0002 P 19 号	14.4km以下 DID区間無 タテ損耗費(良好)含む
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)	1.64	m3			S9910-0002 施 9 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
部材数量	1	式			X	
杉板 20×3.6×2m	1.8	m3			L0002	公共単価 単価×0.25 材料損料率25%
H形鋼賃料 H形鋼 H-200補助工法なし	1.477	t			S1906-0006 施 10 号	使用回数1回 供用日数63日
等辺山形鋼 6×75×75	342	kg			L0001	公共単価 単価×0.1 材料損料率10%

【 第 2 号 単価表(E0001) 】 (続 き)							10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

西岳2号線道路改良工事

【 第 1 号 施工単価表(S8425-0003) 】 モルタル吹付工 吹付厚 8cm (500㎡以上 1000㎡未満 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
モルタル吹付工 厚 8 cm	100	㎡			TT8409	市場単価
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数 = (1 +0.10) ×1.00×1.00=1.1						
[条件]						
[A] = 4 吹付厚 吹付厚 8cm			[B] = 2 施工規模 500㎡以上 1000㎡未満			
[C] = 1 作業時間の制限 制限しない場合			[D] = 0.000 省略			
[E] = 1 法枠内吹付の区分 通常の場合			[F] = 1 積算基準書ページ VI-2-④-1			

西岳2号線道路改良工事

【 第 2 号 施工単価表(S1421-0005) 】						
張りコンクリート工(小段排水溝) R. クレーン(4.5<H<=15かつW<=13)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
♪張りコンクリート工(型枠工) 小段排水溝	2.25	m ²			S1423-0001 施 4 号	
♪張りコンクリート工(コンクリート打設) 18-8-20(高炉)有	43	m ²			S1424-0003 施 5 号	R. クレーン(4.5<H<=15かつW<=13)
♪張りコンクリート工(養生) 小段排水溝	43	m ²			S1425-0001 施 6 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 張りコンクリート種別 小段排水溝			[B] = 1 基面整正計上の有無 無土工で基面整正を計上			
[C] = 0.000 基面整正面積(m ²)			[D] = 2 施工区分H=施工高さ, W=施工幅m R. クレーン(4.5<H<=15かつW<=13)			
[E] = 2.250 型枠面積(m ²)			[F] = 43.000 コンクリート打設表面積(m ²)			
[G] = 50.000 張りコンクリート平均厚(mm)			[H] = 1 生コンクリート規格 18-8-20(高炉)			
[I] = 1 目地材の有無 有			[J] = 0.000 -			
[K] = 1 積算基準書ページ II-4-③-1						

西岳2号線道路改良工事

【 第 3 号 施工単価表(S7011-0002) 】						
プレキャストU型側溝 設置工 水路用 300×300(2m)					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下	10	m			TTB411	時間的制約無し昼間単価
かぶせ蓋式U型側溝 (水路用) 300×300×2000	4.98	個			TT1283	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.21×1.00×0.87×1.00=1.0527000000≒1.05						
[条件]						
[A] = 1 施工区分 布設(新材)			[B] = 2 製品区分 シラスコンクリート製品以外			
[C] = 16 U型側溝 種別 水路用 300×300(2m)			[D] = 2 作業区分 法面小段面における作業			
[E] = 3 基礎碎石 種別 基礎工なし			[F] = 0.000 基礎碎石 単価(円／m3)			
[G] = 0.000 基礎碎石 数量(m3／10m)			[H] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			
[I] = 1 時間的制約 無			[J] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1			

西岳2号線道路改良工事

【 第 4 号 施工単価表(S1423-0001) 】						
♪張りコンクリート工(型枠工) 小段排水溝						10 m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.9	人			TR2500 定:j	
型わく工	1.6	人			TR3300 定:j	
普通作業員	1.2	人			TR0200 定:j	
諸雑費	6	%			T#01 参:j	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 張りコンクリート種別 小段排水溝			[B] = 1 積算基準書ページ II-4-④-4			

西岳2号線道路改良工事

【 第 5 号 施工単価表(S1424-0003) 】						
♪張りコンクリート工(コンクリート打設) 18-8-20(高炉)有 (R. クレーン(4.5<H<=15かつW<=13))						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.8	人			TR2500 定:j	
特殊作業員	3.8	人			TR0100 定:j	
普通作業員	5.4	人			TR0200 定:j	
生コン単価(高炉セメントB) 強度(18-20)	6.05	m3			S1401-0001 施 11 号	スランプ° (8 cm)
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	1.5	日			TT0405	
諸雑費	1	%			T#01 参:j	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
コンクリート使用量=5.00×1.21(ロス率) =6.05(m3/100m ²)						
[条件]						
[A] = 2 張りコンクリート種別 小段排水溝					[B] = 2 施工区分 R. クレーン(4.5<H<=15かつW<=13)	
[C] = 50.000 コンクリート平均厚(mm)					[D] = 1 生コンクリート規格 18-8-20(高炉)	
[E] = 1 目地材の有無 有					[F] = 0.000 -	
[G] = 1 積算基準書ページ II-4-③-1						

西岳2号線道路改良工事

【 第 6 号 施工単価表(S1425-0001) 】						
♪張りコンクリート工(養生) 小段排水溝					100	m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.21	人			TR2500	定:j
普通作業員	0.56	人			TR0200	定:j
諸雑費	2	%			T#01	参:j
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 張りコンクリート種別 小段排水溝			[B] = 1	積算基準ページ II-4-④-6		

西岳2号線道路改良工事

【 第 7 号 施工単価表(S1911-0001) 】						
切土防護柵工(設置・撤去)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.43	人			TR2500 定:j	設置
土木一般世話役	0.92	人			TR2500 定:k	撤去
とび工	1.43	人			TR0600 定:j	設置
とび工	0.92	人			TR0600 定:k	撤去
普通作業員	2.86	人			TR0200 定:j	設置
普通作業員	1.83	人			TR0200 定:k	撤去
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 12～13t吊	1.43	日			TT0493	設置
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 12～13t吊	0.92	日			TT0493	撤去
高所作業車運転費(賃料)	1.43	日			SA057-0001 施 12 号	
高所作業車運転費(賃料)	0.92	日			SA057-0002 施 13 号	
諸雑費率	11	%			T#01 参:j	設置
諸雑費率	13	%			T#02 参:k	撤去

西岳2号線道路改良工事

【 第 7 号 施工単価表(S1911-0001) 】 (続 き)

切土防護柵工(設置・撤去)

100 m² 当り

[illegible]

西岳2号線道路改良工事

【 第 8 号 施工単価表(S7031-0001) 】						
構造物とりこわし工 無筋構造物機械施工 (対策 不要 ,)				100	m 3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工無筋構造物 [手間] 機械施工	100	m3			TTC191	時間的制約無し昼間単価
諸雑費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1						
[条件]						
[A] = 1 構造物区分 無筋構造物			[B] = 1 工法区分 機械施工			
[C] = 1 低騒音・低振動対策 不要			[D] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			
[E] = 1 時間的制約 無			[F] = 1 積算基準書ページ VI-1-④-1			

【 第 9 号 施工単価表(S9910-0002) 】						
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋) (産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む)						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産業廃棄物受入料	1	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 種別 コンクリート塊(無筋)						
[B] = 1 単位 m3当り						
[C] = 受入料金(円／単位)						

西岳2号線道路改良工事

【 第 10 号 施工単価表(S1906-0006) 】						
H形鋼賃料 H形鋼 H-200補助工法なし (使用回数1回 , 供用日数63日)						
1	t	当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼材 賃料	1	t			T#0001	
修理費及び損耗費	1	t			T#0004	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
賃料＝供用 1 日当り賃料×供用日数						
回数による補正值＝1/2×(1+1)＝1.0 修理費及び損耗費＝算定係数×整備費×回数による補正值						
賃料＜賃料限度額						
[条件]						
[A] = 6 仮設材規格 H形鋼 H-200			[B] = 1.000	使用回数 (回)		
[C] = 63.000 供用日数 (日) (1080日以内)			[D] = 2	施工条件 補助工法なし		
[E] = 2 材料区分 新品を指定しない			[F] = 0.000	鋼矢板2型/時 鋼材賃料(円/t・日)		
[G] = 0.000 鋼矢板5L型/時鋼材賃料(円/t・日)			[H] = 0.000	H-594の時 鋼材賃料(円/t・日)		
[I] = 0.000 鋼矢板2型時上位鋼材賃料円/t・日			[J] = 0.000	鋼矢板5L型時上位鋼材賃料円/t日		
[K] = 0.000 H-594/時上位/鋼材賃料(円/t・日)			[L] = 0.000	H-594の時 新品購入価格(円/ t)		
[M] = 0.000 鋼矢板 2 型の時 整備費(円/ t)			[N] = 0.000	鋼矢板 5 L 型の 整備費(円/ t)		
[O] = 0.000 H-594の時 整備費(円/ t)			[P] = 1	積算基準書ページ II-5-①-5		

西岳2号線道路改良工事

【 第 11 号 施工単価表(S1401-0001) 】						
生コン単価(高炉セメントB) 強度(18 -20)				1 m3 当り		
(スランプ (8 cm) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
生コンクリート 18-8-20 (普通)	1	m3			TT0921	
高炉Bセメント補正	1	m3			TT0900	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 セメント種別 高炉セメント(B)			[B] = 1 強度 区分 強度(18 -20)			
[C] = 2 スランプ 区分 スランプ (8 cm)			[D] = 1 積算基準書ページ 公共単価			

西岳2号線道路改良工事

【 第 12 号 施工単価表(SA057-0001) 】						
高所作業車運転費(賃料)						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
高所作業車賃料 トラック架装リフト・ブーム型, 作業床高さ12m	1.07	供用日			TT0393	標準デッキタイプ
軽油	24	L			TT0002	
運転手 (特殊)	1	人			TR1400	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000		特殊運転手(人)	[B] = 24.000	燃料消費量(L)		
[C] = 1.070		機械賃料(供用日数)				

西岳2号線道路改良工事

【 第 13 号 施工単価表(SA057-0002) 】						
高所作業車運転費(賃料)					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
高所作業車賃料 トラック架装リフト・ブーム型, 作業床高さ12m	1.07	供用日			TT0393	標準デッキタイプ
軽油	24	L			TT0002	
運転手(特殊)	1	人			TR1400	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000		特殊運転手(人)	[B] = 24.000	燃料消費量(L)		
[C] = 1.070		機械賃料(供用日数)				

西岳2号線道路改良工事

【 第 14 号 施工単価表(S2502-0007) 】						
鋼材の運搬費(往復) 製品長:12m以内						
1 式 当り						
(片道運搬距離(43)km ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼材の運搬費	2	式			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
仮設材等の運搬費は積算基準書による						
片道運搬距離43km						
運賃割増率0割 その他の諸料金0円						
運搬費＝〔基本運賃 × (1 + 割増率) 〕 × 運搬質量＋その他諸料金						
[条件]						
[A] = 4 製品長 製品長:12m以内			[B] = 43.000 片道運搬距離(km)			
[C] = 7.600 運搬質量(t)			[D] = 0.000 その他の諸料金(円)@			
[E] = 1 運賃割増率(深夜早朝割増) 運賃割増なし			[F] = 2 片道・往復区分 往復(持込み・持出し)			
[G] = 1 積算基準書ページ I -2-②-16						

西岳2号線道路改良工事

【 第 15 号 施工単価表(S1903-0001) 】						
仮設材等積込取卸（鋼矢板、H型鋼、覆工板等）						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材等積込取卸	1	t			T#0001	
仮設材等積込取卸	1	t			T#0002	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 作業区分 基地～現場～基地		[B] = 1 積算基準書ページ I-2-②-17				

西岳2号線道路改良工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ001-0003) 】							
掘削 片切掘削 土砂							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3						TMC118P	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂				[J2] = 2 施工方法 片切掘削			
[P1] = 1 積算基準書へ [°] -シ [°] II-1-②-7							

西岳2号線道路改良工事

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ001-0008) 】								1 m3 当り
掘削 片切掘削 破砕片除去無し 軟岩 (,集積押土無し)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3						TMC118P		
大型ブレイカ(ヘブマシン含まず)[油圧式] 1300kg級						TM2816P		
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員						TR0100		
普通作業員						TR0200		
運転手（特殊）						TR1400		
その他(労務)								
【材料】								
軽油						TT0002		
その他(材料)								

西岳2号線道路改良工事

[illegible]

西岳2号線道路改良工事

【 第 3 号 施工パッケージ(SQZ001-0001) 】								1	m3 当り
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 (押土無し , 障害無し)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3						TMC118P			
【労務】									
運転手（特殊）						TR1400			
【材料】									
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	施工方法 オープンカット					
[J4] = 2 押土の有無 押土無し			[J5] = 1	障害の有無 障害無し					
[J6] = 3 施工数量 5,000m3未満			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-②-7					

西岳2号線道路改良工事

【 第 4 号 施工パッケージ(SQZ001-0010) 】							
掘削 オープンカット 破砕片除去無し 軟岩 1,000m3以上5,000m3未満 (, 障害無し 集積押土無し)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3						TMC118P	
大型ブレイカ(ヘースマシン含まず)[油圧式] 1300kg級						TM2816P	
その他(機械)							
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
その他(労務)							
【材料】							
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 土質 軟岩			[J2] = 1	施工方法 オープンカット			

西岳2号線道路改良工事

[illegible]

西岳2号線道路改良工事

【 第 5 号 施工パッケージ(SQZ007-0001) 】								1	m3 当り
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満									
名 称 ・ 規 格		金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】									
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014年規制 山積0.8m3							TME406P		
【労務】									
運転手（特殊）							TR1400		
【材料】									
軽油							TT0002		
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 土質 土砂				[J2] = 1	作業内容 土量50,000m3未満				
[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-②-27									

西岳2号線道路改良工事

【 第 6 号 施工パッケージ(SQZ002-0004) 】								1	m3 当り
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 (4.0km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級						TM1011P	損耗費と補修費(良好)含		
【労務】									
運転手 (一般)						TR1500			
【材料】									
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1	積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無					
[J5] = 7 運搬距離 4.0km以下			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-②-13					

西岳2号線道路改良工事

【 第 7 号 施工パッケージ(SQZ003-0001) 】							
整地 残土受入れ地での処理							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 山積0.8 m3						TT0456	
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 残土受入れ地での処理			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-②-20			

西岳2号線道路改良工事

【 第 8 号 施工パッケージ(SQZ029-0002) 】							
法面整形 切土部 軟岩 I							
(, 現場制約無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 山積0.8m3						TT0456	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 整形箇所 切土部			[J3] = 2	現場制約の有無	現場制約無し		
[J4] = 4 土質 軟岩 I			[J5] = 1	費用の内訳	全ての費用		
[P1] = 1 積算基準書 [〃] -シ [〃] II-2-①-4							

西岳2号線道路改良工事

【 第 9 号 施工パッケージ(SQ103-0002) 】 モルタル練 普通ポルトランド (1～2t/工事) 1 m3 当り								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【労務】								
普通作業員						TR0200		
土木一般世話役						TR2500		
その他(労務)								
【材料】								
普通ポルトランドセメント (袋物) 1 t ～ 2 t						TT0805		
C o 用砂 (小口) 荒目・細目 (洗い)						TT0501		
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 セメント種類 普通ポルトランド (1～2t/工事)			[J3] = 1	費用の内訳 全ての費用				
[y1] = 1 Co用砂規格 Co用砂(小口)			[P1] = 1	積算基準書ページ II-4-①-8				

西岳2号線道路改良工事

【 第 10 号 施工パッケージ(SQ102-0002) 】								1	m3 当り
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-20(高炉)									
(, 一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t						TT0439			
その他(機械)									
【労務】									
特殊作業員						TR0100			
普通作業員						TR0200			
土木一般世話役						TR2500			
運転手 (特殊)						TR1400			
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921			
軽油						TT0002			

西岳2号線道路改良工事

[illegible]

西岳2号線道路改良工事

【 第 11 号 施工パッケージ(SQZ104-0002) 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
型わく工						TR3300	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物			
[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-②-2							

西岳2号線道路改良工事

【 第 12 号 施工パッケージ(SQ092-0001) 】								1	m2 当り
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm									
名 称 ・ 規 格		金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【労務】									
普通作業員							TR0200		
土木一般世話役							TR2500		
その他(労務)									
【材料】									
目地材 歴青繊維質 (厚 1 0 mm)							TT0035		
【端数調整】									
[条件]									
[J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満				[J1] = 2	目地板の種類 歴青繊維質目地板 t=10mm				
[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-⑱-2									

西岳2号線道路改良工事

[illegible]

西岳2号線道路改良工事

【 第 14 号 施工パッケージ(SQZ016-0002) 】 埋戻し 現場制約あり (土砂 締固め有り ,)								
1 m3 当り								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
タンバ賃料 60～80 kg						TT0440		
【労務】								
普通作業員						TR0200		
特殊作業員						TR0100		
【材料】								
ガソリン						TT0001		
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 6 施工方法 現場制約あり				[J2] = 1 土質 土砂				
[J3] = 1 締固めの有無 締固め有り				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-③-13								

西岳2号線道路改良工事

【 第 15 号 施工パッケージ(SQZ002-0003) 】								
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂								
(5.0km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)								
名 称 ・ 規 格		金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級							TM1004P	損耗費と補修費(良好)含
【労務】								
運転手 (一般)							TR1500	
【材料】								
軽油							TT0002	
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 2 土砂等発生現場 小規模				[J2] = 5	積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)			
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無			
[JD] = 7 運搬距離 5.0km以下				[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-②-13			

西岳2号線道路改良工事

[illegible]

西岳2号線道路改良工事

【 第 17 号 施工パッケージ(SQZ001-0005) 】 掘削 小規模 土砂 標準以外 1 m3 当り								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0. 1 3 m 3						TMB401P		
【労務】								
運転手（特殊）						TR1400		
【材料】								
軽油						TT0002		
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)				
[J6] = 8 施工数量 標準以外			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-②-7				

西岳2号線道路改良工事

【 第 18 号 施工パッケージ(SQ102-0004) 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-20(高炉)						1	m3 当り
(, 一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 9 コンクリート規格 18-8-20(高炉)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N2] = 1 コンクリート単価補正 小型車運搬無し			[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-①-4				

西岳2号線道路改良工事

【 第 19 号 施工パッケージ(SQZ101-0002) 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (14.4km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級						TM1011P	損耗費と補修費(良好)含
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし				[J2] = 1 積込工法区分 機械積込			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無				[JE] = 6 運搬距離 14.4km以下			
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用				[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-25-1			

ローカルマスタ一覧表

[illegible]